



Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale

Dottorato in
Metodi e Metodologie della Ricerca Archeologica e Storico-Artistica

-
Archeologia e Sistemi territoriali
XXXIII ciclo

**IL PONTENZIALE ARCHEOLOGICO COME RISORSA DI SVILUPPO:
PER UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL TERRITORIO
BENEVENTANO**

VOLUMI I-III

Volume II

Coordinatore:

Prof.ssa Stefania Zuliani

Tutor:

Prof. Alfonso Santoriello

Dottoranda:

Antonella Massanova

INDICE

AVVERTENZE AL CATALOGO.....	4
ELENCO DEI RINVENIMENTI.....	6
CATALOGO DEI COMPLESSI ARCHEOLOGICI.....	17
CATALOGO DEI RINVENIMENTI.....	48

AVVERTENZE AL CATALOGO

Le schede di catalogo sono estratte dal geodatabase del webGIS. Le voci sono state selezionate e adattate alla finalità del catalogo, che consiste nella presentazione della base documentale per una “carta archeologica” del territorio esaminato.

Nella prima parte del catalogo sono presentati i “complessi archeologici”, che costituiscono il livello di informazione di sintesi introdotto rispetto alla struttura originaria del sistema informativo di partenza per agevolare la lettura delle evidenze più complesse. La scheda di “complesso archeologico” comprende le voci per l’identificazione e la localizzazione delle evidenze (Codice, Provincia, Comune, Località, Oggetto), la cronologia e la descrizione di sintesi, i riferimenti alle schede di dettaglio dei rinvenimenti.

La seconda parte del catalogo è dedicata alle schede di dettaglio dei singoli “rinvenimenti”, presentati seguendo la struttura logica imposta dal sistema, dal particolare al generale.

La scheda “rinvenimento” si apre con gli identificativi delle evidenze (Codice, Oggetto, Provincia, Comune, Località, Tipologia di rinvenimento, attendibilità del rinvenimento, Anno del rinvenimento, Georeferenziazione - con indicazione della qualità della localizzazione e delle coordinate X e Y -) e la bibliografia; segue la descrizione delle “unità minime di rinvenimento” (strutture, tombe, rinvenimenti mobili, reimpieghi e unità archeologiche), quindi quella del “monumento archeologico” (per esempio tomba o, in caso di notizie generiche, sepolcreto) di cui fanno parte.

I rinvenimenti e le unità minime di rinvenimento documentate da poche informazioni sono presentati come “complesso archeologico” o “monumento archeologico” sulla base dei dati disponibili. Per esempio, i rinvenimenti mobili (cippi e stele funerarie, aree di dispersione di frammenti ceramici e laterizi, elementi edilizi fuori contesto) che documentano semplici tracce di frequentazione di un’area confluiscono direttamente nelle schede di sintesi del complesso archeologico. Così le strutture murarie non sufficientemente documentate, ma associate a ville o fattorie, o ad altri tipi di edifici, o nuclei di tombe per i quali si dispone solo della

notizia di rinvenimento, sono presentate direttamente come monumenti archeologici.

I rinvenimenti non inquadrabili cronologicamente non sono descritti come complessi archeologici.

Le epigrafi sono presentate senza integrazioni, interpretazioni o commenti; esse sono riportate come nella fonte bibliografica, in quanto intese come base di documentazione per eventuali altre specifiche ricerche.

Nella presentazione dei rinvenimenti sono indicate le fonti bibliografiche e archivistiche; nel caso degli archivi, se disponibile, è indicato anche il numero di protocollo.

Dove disponibili sono allegate planimetrie e foto dei monumenti o dei complessi archeologici.

Le coordinate dei punti e dei vertici dei poligoni sono allineate al sistema di riferimento geografico World Geodetic System WGS 84/UTM zone 33 N (codice EPSG 32633).

Le coordinate dei vertici dei poligoni sono elencate a partire dal punto nord-est e procedono in senso orario.

Ciascun rinvenimento è visualizzato in un'immagine che rappresenta anche le relative unità minime di rinvenimento e i relativi monumenti e complessi archeologici. Le immagini sono riprodotte a diverse scale di dettaglio, di volta in volta indicate.

Nelle immagini le evidenze sono rappresentate come segue:

COMPLESSI ARCHEOLOGICI

- CA

MONUMENTI ARCHEOLOGICI

- ★ MA

RINVENIMENTI

- Rinvenimenti

STRUTTURE

- Strutture

UNITA' ARCHEOLOGICHE

- Unità archeologiche linee
- Unità archeologiche

TOMBE

- ▲ Tombe

RINVENIMENTI MOBILI

- Rinvenimenti mobili

REIMPIEGHI

- Reimpieghi

ELENCO DEI RINVENIMENTI

Codice RN	Oggetto	CA associati	MA associati	UMR associate
R1	luogo di attività produttiva	CA_01, CA_02, CA_03, CA_04	MA_01, MA_02, MA_03, MA_04, MA_05, MA_06, MA_07, MA_08, MA_09, MA_11	R1_ST0001, R1_ST0002, R1_ST0003, R1_ST0004, R1_ST0005, R1_ST0006, R1_ST0007, R1_ST0008, R1_ST0009, R1_ST0010, R1_ST0011, R1_T0001, R1_UA0001, R1_UA0002, R1_UA0003, R1_UA0004, R1_UA0005, R1_UA0006, R1_UA0007, R1_UA0008, R1_UA0008, R1_UA0009, R1_UA0010, R1_UA0011
R2	sito pluristratificato	CA_05, CA_06, CA_07, CA_08	MA_12, MA_13, MA_14, MA_15, MA_16, MA_17, MA_18, MA_19, MA_20, MA_21, MA_22, MA_23,	R2_ST0012, R2_ST0013, R2_ST0014, R2_ST0019, R2_ST0020, R2_ST0021, R2_ST0023, R2_ST0024, R2_ST0025, R2_ST0026, R2_ST0027, R2_ST0028,

			MA_24, MA_25, MA_26, MA_27, MA_28, MA_29, MA_30, MA_31, MA_32, MA_33, MA_34	R2_ST0029, R2_ST0030, R2_ST0031, R2_ST0032, R2_ST0033, R2_ST0034, R2_ST0035, R2_ST0036, R2_T0005, R2_T0007, R2_T0008, R1_UA0012, R1_UA0013, R1_UA0014, R1_UA0015, R1_UA0016, R1_UA0017, R1_UA0018, R1_UA0019, R1_UA0020, R1_UA0021,
R3	sito pluristratificato	CA_09, CA_10	MA_35, MA_36, MA_37, MA_38, MA_39, MA_40, MA_41, MA_42, MA_168	R3_ST0037, R3_ST0038, R3_ST0039, R3_ST0040, R3_ST0041, R3_ST0042, R3_ST0043, R3_ST0044, R3_ST0045, R3_ST0046, R3_ST0047, R3_ST0048, R3_T0010, R3_T0011, R3_UA0022, R3_UA0023, R3_UA0024, R3_UA0025, R3_UA0026, R3_UA0027, R3_UA0028,

				R3_UA0029, R3_UA0030, R3_UA0031, R3_UA0032, R3_UA0033, R3_UA0034, R3_UA0035, R3_UA0036, R3_UA0037, R3_UA0038, R3_UA0039
R4	infrastruttur a agraria	CA_11	MA_43, MA_44, MA_45	R4_ST0049, R4_ST0050, R4_UA0040, R4_UA0041
R5	fattoria	CA_12	MA_46, MA_47, MA_48, MA_49	R5_ST0051, R5_ST0052, R5_ST0053, R5_ST0054, R5_UA0042, R5_UA0043, R5_UA0044, R5_UA0045, R5_UA0046, R5_UA0047, R5_UA0048
R6	area di materiale mobile	CA_48		R6_RM0001
R7	struttura abitativa	CA_13	MA_50	R7_ST0054, R7_ST0055, R7_ST0056, R7_ST0057, R7_ST0058, R7_ST0059, R7_ST0060, R7_ST0061, R7_UA0049, R7_UA0050, R7_UA0051, R7_UA0052, R7_UA0053,

				R7_UA0054, R7_UA0055, R7_UA0056, R7_UA0057, R7_UA0058, R7_UA0059, R7_UA0060
R8	area ad uso funerario	CA_14	MA_51, MA_52	R8_UA0061, R8_UA0062, R8_UA0063, R8_T0012, R8_T0013
R9	insediament o	CA_15		
R10	area di materiale mobile	CA_79		R10_RM0002
R11	tracce di frequentazio ne	CA_49		R11_RM0003
R12	area di materiale mobile			R12_RM0004
R13	area di materiale mobile			R13_RM0005
R14	monumento			R14_ST0063
R15	area ad uso funerario	CA_41	MA_53	R15_T0015
R16	area di materiale mobile			R16_RM0006
R17	area ad uso funerario	CA_22		
R18	area ad uso funerario	CA_26		
R19	tracce di frequentazio ne	CA_42		R19_RM0007

R20	area di materiale mobile	CA_61		R20_RM0008
R21	sito pluristratific ato	CA_16	MA_56	R21_T0017, R21_UA0064
R22	area di materiale mobile	CA_78		R22_RM0009
R23	area di materiale mobile	CA_62		R23_RM0010
R24	area di materiale mobile			R24_RM0011
R25	area di materiale mobile	CA_63		R25_RM0013
R26	infrastruttur a idrica	CA_55	MA_57	R26_ST0064
R27	epigrafe	CA_20	MA_58	R27_RM0014
R28	area di materiale mobile	CA_33		R28_RM0015
R29	area ad uso funerario	CA_23	MA_59	
R30	area di materiale mobile	CA_34		R30_RM0016
R31	area di materiale mobile			R31_RM0017
R32	area di materiale mobile			R32_RM0018
R33	area di materiale mobile	CA_64		R33_RM0019
R34	area di materiale mobile	CA_65		R34_RM0020
R35	strutture	CA_45		R35_ST0065

	murarie			
R36	strutture murarie	CA_56		R36_ST0066
R37	strutture murarie	CA_46		R37_ST0067
R38	strutture murarie	CA_57	MA_63	R38_RM0021
R39	area di materiale mobile			R39_RM0022
R40	ritrovamento sporadico			R40_RM0023
R41	area di materiale mobile	CA_69		R41_RM0024
R42	area di materiale mobile	CA_66		R42_RM0025
R43	area di materiale mobile	CA_67		R43_RM0026
R44	epigrafe		MA_64	R44_RM0027
R45	area ad uso funerario	CA_73	MA_65	R45_T0019
R46	sito non indentificato			R46_RM0028
R47	area ad uso funerario	CA_74	MA_66	R47_T0020
R48	area ad uso funerario	CA_58	MA_67, MA_68	R48_ST0069, R48_ST0070, R48_ST0071, R48_ST0072, R48_ST0073, R48_ST0074, R48_ST0075, R48_T0021
R49	sito non indentificato	CA_75	MA_69	

R50	sito non indentificato	CA_75	MA_70	
R51	epigrafe	CA_77	MA_71	R51_RM0029
R52	area ad uso funerario	CA_24	MA_72	
R53	strutture murarie	CA_59		R53_ST0076
R54	strutture murarie			R54_ST0077
R55	strutture murarie	CA_77		R55_ST0078
R56	area di materiale mobile			R56_RM0030
R57	sito non indentificato			R57_RM0031
R58	struttura	CA_68		R58_RM0032
R59	area ad uso funerario	CA_32		R59_T0023
R60	tracce di frequentazio ne	CA_27, CA_72	MA_77, MA_132	R60_UA0065, R60_UA0066, R60_UA0067
R61	area di materiale mobile	CA_25, CA_38	MA_78, MA_79	R61_ST0079, R61_RM0033, R61_RE0001
R62	area di materiale mobile			R62_RM0034
R63	luogo di attività? produttiva	CA_44	MA_80	R63_ST0080, R63_UA0069
R64	area di materiale mobile	CA_35		R64_RM0035
R65	epigrafe	CA_69	MA_81	R65_RE0002
R66	luogo di attività? produttiva	CA_69		R66_UA0070

R67	area di materiale mobile			R67_RM0036
R68	area di materiale mobile	CA_50	CA_50	R68_RM0037
R69	area di materiale mobile	CA_39	MA_82	R69_RM0038
R70	epigrafe	CA_69	MA_83	R70_RM0039
R71	epigrafe	CA_69	MA_84	R71_RM0040
R72	area di materiale mobile	CA_69		R72_RM0041
R73	strutture murarie	CA_69	MA_85	R73_ST0081
R74	epigrafe		MA_86	R74_RE0003
R75	area ad uso funerario	CA_17	MA_87	R75_T0025
R76	insediament o	CA_17	MA_88	R76_UA0071, R76_UA0072, R76_UA0073, R76_UA0074, R76_UA0075
R77	area di materiale mobile	CA_51		R77_RM0042
R78	area di materiale mobile	CA_21		R78_RM0043
R79	area di materiale mobile	CA_36		R79_RM0044
R80	area di materiale mobile	CA_43		R80_RM0045
R81	area di materiale mobile	CA_40		R81_RM0046
R82	epigrafe		MA_89	R82_RE0004
R83	epigrafe		MA_90	R83_RE0005
R84	epigrafe		MA_91	R84_RM0047

R85	epigrafe		MA_92	R85_RM0048
R86	strutture murarie	CA_60	MA_93	R86_ST0082
R87	area di materiale mobile		MA_94	R87_RM0049
R88	area ad uso funerario		MA_95	
R89	edicola funeraria	CA_70	MA_96	R89_RM0050
R90	epigrafi		MA_97, MA_98	R90_RM0051
R91	epigrafe		MA_99	R91_RM0052
R92	epigrafe		MA_100	R92_RE0006
R93	epigrafe		MA_101	R93_RM0053
R94	epigrafi		MA_102, MA_103, MA_104	R94_RM0054
R95	epigrafe	CA_20	MA_105	R95_RM0055
R96	epigrafe		MA_106	R96_RE0007
R97	epigrafe		MA_107	R97_RE0008
R98	epigrafe		MA_108	R98_RM0056
R99	epigrafe		MA_109	R99_RE0009
R100	epigrafe	CA_71	MA_110	R100_RM0057
R101	epigrafe		MA_111	R100_RM0058
R102	epigrafe	CA_20	MA_112	R102_RM0059
R104	epigrafe		MA_114	R104_RM0061
R105	epigrafe		MA_115	R105_RE0010
R106	epigrafe		MA_116	R106_RM0062
R107	epigrafe		MA_117	R107_RM0063
R108	epigrafe		MA_118	R108_RE0011
R109	infrastruttur a viaria	CA_20	MA_119, MA_121	R109_ST0083
R110	epigrafe		MA_120	R110_RE0013
R111	epigrafe		MA_122	R111_RM0064
R112	epigrafe		MA_123	R112_RM0065
R113	epigrafe		MA_124	R113_RM0066
R114	infrastruttur a viaria	CA_20	MA_125	R114_ST0084
R115	infrastruttur a viaria	CA_57	MA_126	R115_ST0085

R116	epigrafe	CA_57	MA_127	R116_RM0067
R117	infrastruttur a viaria		MA_128	R117_ST0086
R118	infrastruttur a viaria		MA_129	R117_ST0087
R119	epigrafe		MA_130	R119_RM0068
R120	epigrafe		MA_131	R120_RM0069
R122	insediament o	CA_18	MA_133, MA_134, MA_135, MA_136, MA_137	R122_UA0076, R122_UA0077, R122_UA0078, R122_UA0079, R122_UA0080
R123	insediament o	CA_37	MA_138	R123_ST0089, R123_RM0071, R123_UA0081
R124	area ad uso funerario	CA_19	MA_139, MA_140	
R125	strutture per il culto	CA_47		R125_ST0088
R126	luogo di attività produttiva	CA_20	MA_142, MA_143, MA_144, MA_145	
R127	insediament o	CA_20	MA_146, MA_147, MA_148, MA_149	
R128	luogo di attività produttiva	CA_20	MA_150	
R129	area di materiale mobile	CA_29		R129_RM0072
R130	area di materiale mobile	CA_30		R130_RM0073
R131	epigrafe		MA_155	R131_RM0074
R132	epigrafe		MA_156	R132_RM0075
R133	epigrafe		MA_157	R133_RM0076
R134	epigrafe		MA_158	R134_RM0077

R135	epigrafe		MA_159	R135_RM0078
R136	epigrafe		MA_160	R136_RM0079
R137	sito non indentificato	CA_76	MA_161	R137_RM0080
R138	area di materiale mobile			R138_RM0081
R139	area ad uso funerario			R139_RM0082
R140	area di materiale mobile	CA_71	MA_162	R140_RM0083
R141	epigrafe	CA_71	MA_163	R141_RM0084
R142	epigrafe	CA_71	MA_164	R142_RM0085
R143	epigrafe		MA_165	R143_RM0086
R144	epigrafe		MA_166	R144_RM0087
R145	epigrafe		MA_167	R145_RM0088
R146	ritrovamento sporadico	CA_28		R146_RM0089
R147	ritrovamento sporadico	CA_31		R147_RM0091
R148	strutture difensive?	CA_52		R148_ST0090
R149	strutture difensive?	CA_53		R149_ST0091
R150	strutture difensive?	CA_54		R140_ST0092

CATALOGO DEI COMPLESSI ARCHEOLOGICI

Codice CA CA_01 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto insediamento

Cronologia età del Bronzo antico

Attendibilità attendibile

Descrizione insediamento dell'età del Bronzo antico documentato dalla presenza di una capanna ellittica, di cui rimangono nove buche di palo e il relativo piano d'uso. Da quest'ultimo livello provengono numerosi frammenti ceramici d'impasto e abbondante industria litica riferibili alla *facies* culturale di Palma Campania. La struttura e il paleosuolo si rinvennero sigillati dalle pomice dell'eruzione pliniana di Avellino.

A sud della capanna si intercettano quattro buche tagliate nello stesso paleosuolo, le quali restituiscono resti di pasti, interpretati come rituali, insieme a ceramica combusta. Anche le buche sono sigillate dai materiali vulcanoclastici.

RN associati R1

--

Codice CA CA_02 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto impianto produttivo

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

Descrizione impianto per la produzione di ceramica rinvenuto in prossimità dell'alveo del fiume Calore, a sud-est della terrazza su cui si sviluppano le strutture successive. L'impianto artigianale è composto da una fornace, di cui rimangono i livelli di crollo e piani cottura stratificati composti da frammenti di ceramica e concotto, e da una serie di fosse circolari funzionali all'estrazione dell'argilla. Associata alle strutture produttive è una fossa di scarico al cui interno si rinvennero strati di materiali ceramici sovrapposti a livelli di carbone e concotto.

Alla frequentazione del quartiere artigianale potrebbe essere connessa anche una corte pavimentata a ciottoli rinvenuta poco più a nord-est databile, in base ai materiali provenienti da un interro che la ricopre, all'età Orientalizzante.

RN associati R1

--

Codice CA CA_03 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto impianto produttivo

Cronologia età sannitica, età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

Descrizione impianto produttivo databile in età repubblicana, formato da un primo ambiente rettangolare, collegato per mezzo di una canaletta a una cisterna semicircolare per il rifornimento dell'acqua. Accanto alla cisterna si rinvencono due *dolia* interrati, più un terzo a sud-est distrutto delle strutture moderne, probabilmente da connettere alla conservazione della materia prima necessaria alle lavorazioni eseguite nell'ambiente più grande. A sud di queste strutture si collocano due vasche rivestite di malta idraulica, forse vasche di decantazione, e un ambiente di servizio.

Al centro dell'area di scavo, al di sotto delle strutture moderne, resti di ambienti in ciottoli documentano forse una fase precedente dell'impianto produttivo, sebbene i dati disponibili non consentano di avanzare ipotesi certe sulla funzione delle strutture.

Bibliografia Tomay 2005, p. 34.

RN associati R1

--

Codice CA CA_04 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto necropoli

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

Descrizione gruppo di 14 sepolture messe in luce nell'area a est dell'acquedotto imperiale che insiste nell'area, pertinenti a un piccolo sepolcreto a carattere familiare. La maggior parte delle tombe è riferibile a bambini/infanti, solo due ad adulti; due tombe sono del tipo a cappuccina. Una delle fosse, identificata in un primo momento come tomba, in realtà è una fossa per libagioni, al cui interno sono rinvenuti vari frammenti ceramici, tra cui una coppa e un orciolo globulare databili al V sec. d.C. Una sepoltura, la T. 7, ha restituito un corredo composto da una brocchetta e un pettine in osso. Altre sepolture restituiscono frammenti di sigillata africana di IV sec. d.C.

Alla necropoli può essere associata anche una sepoltura isolata rinvenuta poco più a SE, intaccata dalle strutture moderne.

Osservazioni non si possiedono informazioni dettagliate sulle singole sepolture.

RN associati R1

--

Codice CA CA_05 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Francesco Paga

Oggetto insediamento

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità attendibile

Descrizione insediamento dell'età del Bronzo medio indagato nel sito dell'Ospedale Fatebenefratelli, documentato da resti di tre capanne a pianta circolare, di cui rimangono le buche di palo tagliate su un paleosuolo caratterizzato dalla presenza delle pomice dell'eruzione di Avellino. Associati alle capanne sono i resti di una fornace con pareti crollate sul piano di argilla concotta, su cui è stato rinvenuto un contenitore in impasto databile allo stesso orizzonte cronologico dei materiali rinvenuti nei riempimenti delle buche di palo delle capanne, databili all'età del Bronzo medio.

RN associati R2

--

Codice CA CA_06 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Francesco Paga

Oggetto necropoli

Cronologia età romana imperiale, età tardo antica

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione area di necropoli in uso per almeno tre fasi, indagata nel sito dell'Ospedale Fatebenefratelli. La prima fase è indiziata dalla presenza di recinti funerari databili alla prima età imperiale, rifunzionalizzati nelle tombe di poco successive, impiantate tra il I e il II sec. d.C.

Una nuova fase di occupazione della necropoli è documentata da almeno due nuclei di tombe di epoca tardoantica, in alcuni casi piuttosto sconvolte, rinvenute al di sopra degli edifici romani. Le tombe si pongono ai lati di una strada acciottolata orientata N/S.

RN associati R2

--

Codice CA CA_07 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Francesco Paga

Oggetto insediamento

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Descrizione quartiere abitativo collocato nell'area suburbana della Benevento romana, indagato nel sito dell'Ospedale Fatebenefratelli. Il quartiere urbano è composto almeno da due edifici, di cui uno porticato che presenta più fasi di vita, non precisabili. Il quartiere urbano segna una soluzione di continuità rispetto alla fase precedente, quando l'area era adibita a necropoli.

Osservazioni non è possibile indicare con precisione le diverse fasi di tutte le evidenze, la stratigrafia non è sempre chiara.

RN associati R2

--

Codice CA CA_08 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Francesco Paga

Oggetto impianto produttivo

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

Descrizione impianto produttivo individuato nel sito dell'Ospedale Fatebenefratelli, caratterizzato da un edificio con vari ambienti di servizio in cui sono stati messi in luce resti di fornaci e scorie di lavorazione. Si potrebbe riferire allo stesso impianto anche il sistema di canalizzazione rinvenuto più a nord-est, per il quale mancano riferimenti puntuali per la datazione cronologica.

RN associati R2

--

Codice CA CA_09 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Ponte Valentino

Oggetto insediamento

Cronologia età del Bronzo antico e medio

Attendibilità attendibile

Descrizione insediamento protostorico in vita nell'età del Bronzo antico e nell'età del Bronzo medio, con una soluzione di continuità segnata dall'eruzione delle pomici di Avellino.

La prima fase di vita è documentata da una serie di apprestamenti agricoli (solchi e canalette per l'irrigazione) da connettere a un villaggio che doveva trovarsi sulla collina, a guado della confluenza del fiume Tammaro con il fiume Calore. Il suolo su cui sono rintracciate le arature è sigillato dall'eruzione delle pomici di Avellino che ha conservato, più o meno intatte, alcune impronte di uomini (adulti e bambini) e animali (soprattutto caprini), a testimonianza della frequentazione dell'area poco prima dell'evento eruttivo catastrofico. Dopo la soluzione di continuità dovuta all'eruzione pliniana il sito sembra essere nuovamente occupato nell'Età del Bronzo medio, cui si riferiscono un canale e una serie di *siloi*, da connettere probabilmente a un nuovo villaggio stanziatosi poco distante dal precedente, nella stessa posizione di guado del fiume. Da queste strutture proviene molta ceramica d'impasto riconducibile alla *facies* protoappenninica.

RN associati R3

--

Codice CA CA_10 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Ponte Valentino

Oggetto villa

Cronologia età romana, età tardo antica

Attendibilità attendibile

Descrizione villa rustica pertinente a un insediamento rurale, funzionale allo sfruttamento agricolo dell'area, individuato in contrada Ponte Valentino, nei pressi della confluenza del Tammaro con Calore. Il primo impianto del complesso edificio risale all'età romana repubblicana, documentato dai resti di una fornace per la produzione di laterizi e da pochi materiali databili al II-I sec. a.C. rinvenuti negli ambienti delle strutture successive.

Le strutture più evidenti si riferiscono all'edificio dotato di più ambienti, risalente all'epoca tardo antica, con annesso sepolcreto di cui sono portate in luce due tombe in cui erano deposti tre bambini.

RN associati R3

--

Codice CA CA_11 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Ponte Valentino

Oggetto insediamento

Cronologia età sannitica (?)

Descrizione resti di un insediamento rurale dedito allo sfruttamento agricolo dell'area situato in contrada Ponte Valentino. L'insediamento è documentato dalla presenza di un probabile recinto per animali, da una strada acciottolata interpodereale orientata N/S circa, e da un muro, forse di recinzione della proprietà.

Osservazioni non si possiedono informazioni per definire la cronologia delle evidenze. La strada ha lo stesso orientamento della centuriazione romana attribuita di recente alla deduzione della colonia latina di *Beneventum* (Santoriello 2014, pp. 258-261; Santoriello 2015, pp. 286-292).

RN associati R4

--

Codice CA CA_12 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Acquafredda

Oggetto fattoria

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

Descrizione fattoria sannitica rinvenuta in località Acquafredda, composta da una struttura abitativa molto semplice, formata da due ambienti quadrangolari di circa 5x5 m ciascuno. Le fondazioni dell'edificio si rinvengono coperte dal crollo del tetto in tegole, che restituisce molti materiali ceramici e frammenti di terrecotte architettoniche, anche figurate (una testa di Acheloo). All'esterno, a nord delle strutture, è una corte pavimentata in ciottoli di forma circolare, di grandi dimensioni, che è stata interpretata come un piano di lavoro con funzione di drenaggio, per consentire lo svolgimento delle attività anche in presenza d'acqua. A sud-ovest dell'edificio, il ritrovamento del tracciato stradale in terra battuta con orientamento NE/SW prova l'esistenza di una rete di strade interpoderali, le quali definivano l'organizzazione del territorio.

L'intero complesso è costruito su un piano artificiale realizzato all'interno di una grande fossa riempita da livellini di pomici e di argilla.

Il complesso viene abbandonato entro la metà del III secolo a.C.

Osservazioni lo scavo archeologico del complesso agricolo è preceduto da una serie di ricognizioni di superficie preventive, la cui documentazione non è rintracciabile.

RN associati R5

--
Codice CA CA_13 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Pezzapiana

Oggetto insediamento urbano

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Descrizione quartiere abitativo collocato nell'area suburbana di Benevento, a nord del Calore, testimoniato dalla presenza di una casa piuttosto estesa, che presenta almeno due fasi costruttive: una, quella più evidente, di età imperiale, e l'altra precedente, documentata da pochi lembi murari realizzati in ciottoli messi in opera a sacco, di difficile inquadramento cronologico.

Osservazioni manca la planimetria complessiva dello scavo, la relazione tra i resti dell'edificio precedente con quello successivo, e in generale tra le varie strutture messe in luce durante lo scavo è recuperata dal confronto tra piante, foto e relazione.

RN associati R7

--
Codice CA CA_14 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Francesco Paga

Oggetto necropoli

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

Descrizione piccolo nucleo funerario costituito da due tombe, una di adulto e una di bambino. Le sepolture sono databili genericamente all'età tardo antica. Fanno parte del sepolcreto anche due tombe sconvolte, di cui rimangono resti dello scheletro e il corredo funerario.

Accanto alle tombe è messo in luce un piano di concotto con labili tracce di bruciato, che è stato interpretato scavo come *refigerium*, una pratica rituale connessa alle sepolture.

RN associati R8

--
Codice CA CA_15 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Piazza Bissolati

Oggetto insediamento urbano

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente
attendibile



A



B



C

Descrizione resti di strutture, pubbliche o private di cui non si possiedono informazioni di dettaglio. Dalla tipologia sembrerebbero strutture di epoca romana, ma in assenza di dati non è possibile

puntualizzare la datazione. Le strutture, consistenti in resti di muri (A), canali (B) e una probabile base di colonna (?) (C), documentano l'estensione dell'insediamento romano su questo versante del pianoro posto a nord del fiume, dove in età repubblicana si estendono le necropoli urbane.

Osservazioni le scarse informazioni sono desunte dalle foto di scavo.

RN associati R9

--

Codice CA CA_16 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località non indicata

Oggetto insediamento (?) pluristratificato

Cronologia età sannitica, età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

Descrizione tracce consistenti di occupazione riferibili a un insediamento costituito da un piccolo nucleo abitativo, databile lungo un arco cronologico compreso il IV sec. a.C. e l'età romana repubblicana.

Il sito è indagato in occasione dei lavori di raddoppiamento della Strada Statale "Telesina", in un punto da collocare nei pressi di uno svincolo non indicato con precisione.

L'occupazione di età sannitica è documentata dalla presenza di un nucleo di sei tombe, tra cui anche deposizioni di armati, mentre l'occupazione della fase successiva è testimoniata dal rinvenimento di una strada acciottolata datata all'età romana repubblicana.

In una relazione relativa a indagini geofisiche eseguite nella stessa area si dà notizia anche del rinvenimento di strutture produttive "pre-sannitiche", di cui tuttavia non si trova traccia nel resto della documentazione relativa agli stessi lavori eseguiti per il raddoppio della Strada Statale "Telesina".

Osservazioni la collocazione non è puntuale. Nei documenti di archivio si fa riferimento allo svincolo della Strada Statale.

RN associati R21

--

Codice CA CA_17 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località S. Maria a' Peccerella

Oggetto insediamento

Cronologia Eneolitico

Attendibilità attendibile

Descrizione insediamento eneolitico collocato su un terrazzo fluviale prospiciente il torrente Jenga, nei pressi della confluenza con il fiume Calore. Le indagini archeologiche condotte dalla Soprintendenza negli anni '90 e 2000 hanno riportato alla luce i resti di una capanna dal profilo forse circolare, con all'interno un focolare, un piano di calpestio e un pozzetto per la conservazione degli alimenti.

La ceramica, rinvenuta in grandi quantità, rimanda all'orizzonte cronologico e culturale dell'Eneolitico tardo, distinto dalle forme tipiche della *facies* Laterza (tazze, scodelle o patere con decorazione a linee incise verticali parallele, frammenti di pareti e anse con le decorazioni a squame e listate) (R76, fig. 16).

Non lontano dalla struttura abitativa, circa 10 m a est di essa, è intercettata una tomba a fossa che, per il tipo di rituale funerario attestato, è riferibile alla *facies* culturale di Laterza.

Osservazioni la tomba è intercettata nel 1995 durante lo scavo di una trincea per la messa in posa del metanodotto; lo scavo è funzionale al recupero della deposizione e per questo motivo non si indagano le aree circostanti. Cinque anni dopo la Soprintendenza programma due campagne di scavo nell'area adiacente il luogo di rinvenimento della sepoltura, fortemente indiziata da rinvenimenti di superficie.

RN associati R75, R76

--

Codice CA CA_18 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Masseria Di Gioia

Oggetto insediamento

Cronologia Neolitico

Attendibilità attendibile

Descrizione insediamento neolitico collocato su un terrazzo fluviale del torrente Jenga, individuato già nel 1950 da Buchner (CA_38), e scavato per esteso negli anni '90 dalla Soprintendenza. Dell'insediamento, in parte distrutto dalle arature contemporanee, rimangono una serie di strutture infossate, quali pozzetti, buche di palo, un focolare, e grandi fosse adibite inizialmente alla conservazione degli alimenti e a lavorazioni artigianali, e poi rifunzionalizzate come pozzetti di scarico di rifiuti. Dai loro riempimenti si recupera molta ceramica riconducibile all'orizzonte culturale di Serra d'Alto e Diana, tipico del Neolitico medio/finale. La presenza di pochi frammenti d'impasto riconducibili all'aspetto di Macchia a Mare farebbe invece tendere verso una datazione più recente, da fissare intorno all'Eneolitico iniziale.

Osservazioni la collocazione dell'insediamento non è puntuale

RN associati R60

--

Codice CA CA_19 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Masseria Di Gioia

Oggetto necropoli

Cronologia età sannitica, età romana, età tardo antica

Attendibilità attendibile

Descrizione necropoli individuata a Foglianise nei pressi della Masseria Di Gioia. L'area funeraria comprende 27 tombe databili dal III sec. a.C. al VII sec. d.C., tra cui si inseriscono tre sepolture di epoca sannitica.

Osservazioni non è stata rintracciata la documentazione di scavo. La collocazione non è puntuale.

RN associati R124

--

Codice CA CA_20 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località contrada Le Maurelle

Oggetto insediamento

Cronologia età del Bronzo, età romana

Attendibilità non verificato/verificabile

Descrizione resti di un insediamento romano di cui sono stati indagati almeno tre quartieri artigianali e un probabile luogo di culto. L'abitato è organizzato intorno a due tracciati stradali ortogonali (E/W e N/S), che consentivano il collegamento con la vicina Benevento e con le aree più interne della valle Vitulanese (fig. 12). Uno dei due tracciati, quello con orientamento E/W verosimilmente attraversava il vicino Ponte le Maurelle per raggiungere il territorio di Benevento. La presenza di numerose epigrafi sia in prossimità del ponte sia nei pressi dell'insediamento, confermano l'importanza del sito sorto in un punto strategico di passaggio, cerniera delle comunicazioni tra l'entroterra e la Campania tirrenica.

L'insediamento romano insiste su un'area frequentata sin dall'età del Bronzo, documentata dal rinvenimento di sporadici materiali ceramici d'impasto.

Osservazioni non è stata rintracciata la documentazione di scavo.

RN associati R27, R95, R102, R109, R114, R126, R127, R128




Fig. 1 - Ubicazione delle evidenze indagate in località Le Maurrelle durante le indagini archeologiche del 1993-1994 (rielaborata dal progetto "Recupero e valorizzazione dell'area archeologica della Palmenta-zona di confluenza del fiume Jenga nel fiume Calore", archivio della Soprintendenza di Salerno, prot. N. 3985/2712 del 7 marzo 1995.

--

Codice CA CA_21 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Francavilla

Oggetto insediamento

Cronologia Orientalizzante, età protosannitica, età sannitica, età romana imperiale.

Attendibilità attendibile

Descrizione insediamento individuato in seguito a ricognizioni di superficie eseguite dalla Soprintendenza in località Francavilla, collocato sulla cima di una collina, in una zona ricca di rinvenimenti, tuttavia indiziati ma non indagati. I materiali rinvenuti indicano la presenza di un insediamento databile dal VII sec. all'età romana imperiale, con una soluzione di continuità che si registra in età repubblicana. Il materiale della fase preromana è costituito da ceramica d'impasto riferibile alla cultura delle tombe a fossa della Campania settentrionale, da ceramica di tipo sub-geometrico e da materiale a vernice nera la cui datazione raggiunge il III sec. a.C. Tra questi materiali si distinguono produzioni

capuane a decorazione lineare o fitomorfa, a figure nere della prima metà del V sec. a.C. L'insediamento sembra essere abbandonato, forse, in concomitanza con la terza guerra sannitica e la deduzione della colonia latina di Benevento, per poi essere nuovamente occupato in età romana imperiale, come indicato dall'abbondante presenza di ceramica sigillata africana.

Osservazioni La collocazione non è puntuale. Buona parte della collina Francavilla attualmente è distrutta da una cava di calcare.

RN associati R78

--

Codice CA CA_22 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto necropoli

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Descrizione necropoli di età romana imperiale documentata da tombe monumentali a camera, alcune con tracce di pittura, e da resti di recinti funerari. Le tombe sono in totale 15; tra di esse si segnala una sepoltura databile al II sec. d.C. che conserva particolari oggetti di corredo, tra cui uno *scriptorium*, un temperino con manico in osso e con protome di caprone e una grande lucerna.

Osservazioni Non è stata rintracciata la documentazione dello scavo eseguito negli anni '80, pertanto non si possiedono informazioni di dettaglio sulle singole sepolture.

RN associati R17

--

Codice CA CA_23 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Fontana S. Martino

Oggetto necropoli

Cronologia età romana (?)

Descrizione sepolcreto individuato durante i lavori per la realizzazione della Superstrada Caianello-Benevento di cui non si possiede alcuna notizia.

Osservazioni le informazioni sono ricavate da una lettera di segnalazione alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

RN associati 29

-
Codice CA CA_24 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località contrada S. Stefano

Oggetto necropoli

Cronologia età romana (?)

Attendibilità

Descrizione area di necropoli individuata e segnalata dai contadini del posto in località S. Stefano. Sulla necropoli, forse romana, rimangono pochissime informazioni relative ad alcuni oggetti che dovevano comporre i corredi funerari.

Osservazioni le scarse notizie si ricavano da una scheda consegnata alla Soprintendenza. Come luogo di rinvenimento viene indicata la contrada S. Stefano. La collocazione non è puntuale.

RN associati R52

-
Codice CA CA_25 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località La Palmenta

Oggetto necropoli

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Descrizione resti di un insediamento romano individuato da Buchner nel 1950 nella valle del torrente Jenga, il quale riporta la notizia di resti di una necropoli parzialmente distrutta dai lavori agricoli e dai lavori per la costruzione di una strada, e di altri resti murari non identificabili.

Osservazioni la collocazione non è puntuale

RN associati R61

-
Codice CA CA_26 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto necropoli

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

Descrizione necropoli di età romana repubblicana documentata da resti di tombe a camera. All'interno di una delle tombe si conservano resti

di pitture databili al III sec. a.C. Il complesso è stato incorporato in seguito nella cripta della chiesa alto-medievale di S. Pietro, oggi non più rintracciabile.

Osservazioni Non è stata rintracciata la documentazione dello scavo eseguito negli anni '80, pertanto non si possiedono informazioni di dettaglio sulle singole sepolture.

RN associati R18

-

Codice CA CA_27 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località Monte Camposauro

Oggetto stazione preistorica

Cronologia Eneolitico, età del Bronzo antico

Attendibilità attendibile

Descrizione stazione preistorica individuata negli anni '50 sull'altopiano del Camposauro, a 1075 m s.l.m. indiziata dalla presenza di molta industria litica e abbondanti materiali ceramici riferibili all'Eneolitico e all'età del Bronzo antico, che documentano la continuità d'uso dello stazzo d'altura, sfruttato stagionalmente per i pascoli estivi.

Osservazioni La collocazione non è puntuale.

RN associati 60

-

Codice CA CA_28 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Olivola Roseto

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia Paleolitico

Attendibilità attendibile

Descrizione punta in selce rinvenuta in condizioni sconosciute nella contrada Olivola Roseto di Benevento, la quale rappresenta un indizio di frequentazione dell'area risalente al Paleolitico, di cui tuttavia non si può precisare la natura.

Osservazioni la collocazione non è puntuale poiché è riferito solo il nome della località.

RN associati R146

-

Codice CA CA_29 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune S. Lorenzo Maggiore
Località Toppola Croce
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia età pre-protostorica
Attendibilità attendibile
Descrizione materiali d'impasto rinvenuti all'estremità sud-orientale del colle Toppola Croce a S. Lorenzo Maggiore, su una terrazza rivolta a sud, che indicano la presenza di un insediamento riferibile genericamente all'età pre-protostorica.
RN associati R129

-
Codice CA CA_30 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune S. Lorenzo Maggiore
Località Toppo Capomastro
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia età preistorica
Attendibilità attendibile
Descrizione schegge di selce e frammenti laterizi individuati alle pendici settentrionali del colle Toppo Capomastro a S. Lorenzo Maggiore, le quali potrebbero essere indice di un sito di lavorazione della selce.
RN associati R130

-
Codice CA CA_31 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune S. Lorenzo Maggiore
Località Limata
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia Paleolitico
Attendibilità attendibile
Descrizione punta in selce identificata come bifacciale dell'Acheuleano recuperata dal collezionista Abele De Blasio nel territorio di Limata a S. Lorenzo Maggiore. L'oggetto, seppur sporadico, suggerisce la presenza o almeno la frequentazione dell'area in epoca preistorica.
Osservazioni la collocazione non è puntuale.
RN associati R147

-
Codice CA CA_32 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Foglianise

Località Iannili
Oggetto necropoli (?)
Cronologia età del Bronzo medio
Attendibilità attendibile
Descrizione Probabile area di necropoli protostorica di cui si indaga una sola tomba a fossa attribuita alla *facies* del Protoappenninico B. La sepoltura è recuperata durante lo scavo di un cavidotto.
Osservazioni Nelle segnalazioni del rinvenimento inviate alla Soprintendenza si fa menzione di altre sepolture o di altri resti visibili nella zona, forse messi in luce in seguito a lavori agricoli e noti al proprietario del terreno su cui si svolge lo scavo della trincea. La collocazione non è puntuale.
RN associati R59

-
Codice CA CA_33 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Torrecuso
Località Fontana Ruggiero
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia età del Bronzo-età romana imperiale
Attendibilità attendibile
Descrizione materiali ceramici rinvenuti durante un sopralluogo della Soprintendenza che attestano la frequentazione dell'area lungo un arco cronologico piuttosto ampio, compreso tra l'età del Bronzo e l'età romana imperiale.
Osservazioni la collocazione non è puntuale poiché è riferito solo il nome della località.
RN associati R28

-
Codice CA CA_34 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Torrecuso
Località Lammia
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia età preistorica
Attendibilità parzialmente attendibile
Descrizione area di frequentazione di età preistorica indiziata dalla presenza di materiali ceramici sporadici.
Osservazioni la collocazione non è puntuale.
RN associati R30

-

Codice CA CA_35 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Torrecuso
Località Masseria delle Forche
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia età del Bronzo
Attendibilità attendibile
Descrizione tracce di frequentazione dell'area risalenti all'età del Bronzo, indiziate dal rinvenimento sporadico di materiali ceramici d'impasto.
Osservazioni la collocazione non è puntuale.
RN associati R30

-

Codice CA CA_36 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Torrecuso
Località Torrepalazzo
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia Eneolitico
Attendibilità parzialmente attendibile
Descrizione frammento di ossidiana riconducibile a una frequentazione preistorica dell'area. Il frammento è riferito all'età del Rame.
Osservazioni la collocazione non è puntuale poiché è riferito solo il nome della località.
RN associati R30

-

Codice CA CA_37 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Sorgente Zimeo
Oggetto insediamento
Cronologia età del Bronzo antico
Attendibilità attendibile
Descrizione resti di un insediamento riferibile all'età del Bronzo antico collocato su un terrazzo fluviale del torrente Jenga (poco più a nord-ovest degli insediamenti del Neolitico e dell'Eneolitico). I lavori per la costruzione della Strada Statale Fondo Valle Vitulanese mettono in luce i resti di una struttura in pietra con un lato ricurvo, che restituisce molto

materiale ceramico riconducibile alla *facies* culturale di Palma Campania. A 20 m circa dalla struttura capannicola, all'interno di una fossa circolare, si rinviene una tazza carenata tipica dello stesso orizzonte culturale. Il rinvenimento, in questo caso, fornisce un indizio dell'estensione dell'abitato.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R123

-

Codice CA CA_38 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località La Palmenta

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia Neolitico

Attendibilità attendibile

Descrizione resti di un insediamento del Neolitico finale individuato da Buchner nel 1950, collocato sul ciglio di un terrazzo fluviale in parte eroso. L'area indagata da Buchner ha riguardato una parte ristretta dell'insediamento: in un piccolo saggio sono messi in luce materiali ceramici e industria litica, nel complesso attribuibili alla *facies* culturale di Serra d'Alto e di Diana.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R61

-

Codice CA CA_39 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Ponte

Località Piana

Oggetto necropoli

Cronologia prima età del Ferro

Attendibilità attendibile

Descrizione area di probabile necropoli indiziata da resti sconvolti di una sepoltura a fossa riconducibile alla prima età del Ferro. Il tipo di sepoltura e gli oggetti del corredo, tra cui una fibula di bronzo del tipo a ponte a disco con ardiglione mobile, rimandano alla "cultura delle tombe a fossa" della Campania settentrionale, testimoniando la sua diffusione nelle aree più interne della regione.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R69

-

Codice CA CA_40 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Piazza Bissolati

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

Descrizione tracce di frequentazione riferibili genericamente all'età orientalizzante, costituite da almeno una tazza d'impasto e da altri materiali ceramici, tra cui alcuni di bucchero pesante, non inquadrabili tipologicamente. Allo stato attuale della documentazione non si può dire se i materiali appartenessero a un contesto di necropoli.

Osservazioni la collocazione non è puntuale

RN associati R69

-

Codice CA CA_41 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località La Francesca

Oggetto necropoli

Cronologia prima età del Ferro

Attendibilità attendibile

Descrizione probabile area di necropoli indiziata dal rinvenimento di una tomba a fossa con copertura in ciottoli, attribuibile alla prima età del Ferro.

Osservazioni la collocazione non è puntuale

RN associati R15

-

Codice CA CA_42 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia Orientalizzante, età arcaica

Attendibilità attendibile

Descrizione tracce di frequentazione, di cui è difficile precisare la natura, documentate da rinvenimenti di materiali ceramici sporadici, riferibili sicuramente all'Orientalizzante e all'età arcaica. La ceramica a vernice nera proveniente dallo stesso contesto non è inquadrabile cronologicamente; essa costituisce tuttavia l'indizio dell'occupazione dell'area anche nelle fasi successive.

Osservazioni la collocazione non è puntuale poichè mancano riferimenti precisi.

RN associati R15

-

Codice CA CA_43 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Masseria Fusco

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia Orientalizzante-età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione tracce di frequentazione individuate in località Masseria Fusco, documentate da rinvenimenti di materiali ceramici collocabili lungo un arco cronologico compreso tra l'inizio dell'Orientalizzante e l'età romana imperiale, di cui non si possiedono informazioni dettagliate. Per la fase più antica si segnalano materiali d'impasto riconducibili alla "cultura delle tombe a fossa" della Campania settentrionale.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R80

-

Codice CA CA_44 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Lonna

Oggetto insediamento (?)

Cronologia età protosannitica

Attendibilità attendibile

Descrizione resti di un insediamento protosannitico di cui non è possibile precisare la natura, documentato dal rinvenimento di una fornace in uso sicuramente nel V sec. a.C. La presenza di ceramica d'impasto, non inquadrabile tipologicamente, sembrerebbe un indizio della frequentazione dell'area anche in una fase precedente.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R80

-

Codice CA CA_45 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Defenze

Oggetto tracce di occupazione

Cronologia età sannitica (?)
Attendibilità parzialmente attendibile
Descrizione probabile insediamento sannitico di cui non è possibile precisare la natura. L'occupazione è documentata dal rinvenimento di strutture murarie durante scavi preventivi alla realizzazione del metanodotto.
Osservazioni non è stata rintracciata la documentazione di scavo; la collocazione non è puntuale.
RN associati R80

-
Codice CA CA_46 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Badia
Oggetto insediamento (?)
Cronologia età sannitica
Attendibilità parzialmente attendibile
Descrizione probabile insediamento sannitico indiziato dalla presenza di strutture murarie in località Badia di Foglianise. Le strutture sono emerse durante i lavori per la realizzazione del metanodotto.
Osservazioni non si possiedono informazioni dettagliate e non è stata rintracciata la documentazione di scavo; la collocazione non è puntuale.
RN associati R80

-
Codice CA CA_47 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Torrecuso
Località Defenze
Oggetto santuario
Cronologia età sannitica
Attendibilità parzialmente attendibile
Descrizione santuario di età sannitica attestato su un luogo d'altura in località Defenze, da cui sembrano provenire altre testimonianze di una frequentazione stabile dell'area riconducibili al IV sec. a.C. L'area di culto è testimoniata dal rinvenimento di una struttura muraria da cui provengono numerosi animaletti fittili, interpretati come offerte votive alla divinità, su cui, data la scarsità d informazioni, non è possibile avanzare ipotesi.
Osservazioni non è stata rintracciata la documentazione di scavo. La collocazione non è puntuale.
RN associati R125

Codice CA CA_48 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Acquafredda

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia età sannitica, età romana, età tardo antica

Attendibilità attendibile

Descrizione cospicue tracce di frequentazione riferibili a un insediamento rurale occupato lungo un arco cronologico molto ampio, compreso tra il IV sec. a.C. e il V sec. d. C. La frequentazione dell'area è documentata dal rinvenimento di materiali di superficie recuperati durante le ricognizioni archeologiche preventive ai lavori di realizzazione di una parte della zona industriale ASI. Non si possiedono informazioni di dettaglio sui materiali recuperati.

Osservazioni non si possiedono informazioni dettagliate sulla distribuzione dei materiali nelle singole aree ricognite.

RN associati R80

Codice CA CA_49 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Olivola Roseto

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione tracce di frequentazione di un'area non ben inquadrabile in contrada Olivola Roseto, nei pressi dell'ex aeroporto di Benevento. Le tracce individuate a partire dalla lettura di foto aeree storiche sono le seguenti: 1) tracciato viario orientato N/S ricalcato in gran parte da una strada moderna parzialmente asfaltata; potrebbe trattarsi del tracciato della via Latina (?)¹; 2) serie di assi centuriali coincidenti con quelli che anni addietro gli studiosi francesi hanno identificato con i principali assi della centuriazione romana a maglie regolari di 20x20 *actus* di età imperiale²; 3) tracciato viario orientato NW/SE che attraversa l'area dell'aeroporto; 4) tracce di strutture piuttosto regolari di incerta interpretazione.

Nella relazione è menzionata inoltre una vasta area di materiali che dovrebbe essere collocata più a sud, non identificabile con precisione.

¹ A riguardo si rimanda al Capitolo 2 del Volume I.

² Si veda il Capitolo 4 del Volume I.

Osservazioni la collocazione non è puntuale; mancano riferimenti per l'individuazione delle tracce riportate nella relazione.

RN associati R80

Codice CA CA_50
(tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Ponte




Località Piana

Oggetto necropoli (?)

Cronologia età
sannitica, età romana
imperiale

Attendibilità

attendibile



Descrizione probabile area di necropoli occupata almeno a partire dal IV sec. a.C. e fino all'età romana imperiale. L'area funeraria è indiziata dal rinvenimento sporadico di alcuni materiali durante lavori agricoli eseguiti in località Piana a Ponte

Osservazioni La notizia del rinvenimento non è precisa, pertanto la collocazione non è puntuale.

RN associati R68

-
Codice CA CA_51 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Ponte

Località Fontana Cannuccia

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia età sannitica- età tardo-antica

Attendibilità attendibile

Descrizione tracce di frequentazione dell'area documentate dal rinvenimento di materiale di superficie. La frequentazione si può riferire a un arco cronologico compreso tra il IV sec. a.C. e il V sec. d.C.

RN associati R77

-
Codice CA CA_52 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Monte S. Michele

Oggetto fortificazione (?)

Cronologia età sannitica

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione resti di un centro fortificato d'altura documentato da tracce di una struttura difensiva di forma rettangolare visibile sulla vetta del Monte S Michele.

Osservazioni l'area non è indagata.

RN associati R148

--
Codice CA CA_53 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località Pizzo del Tesoro

Oggetto fortificazione (?)

Cronologia età sannitica

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione resti di un centro fortificato d'altura documentato da tracce di una cinta muraria di forma ellittica collocata sulla vetta del Pizzo del Tesoro del Monte Taburno, a 1176 m s.l.m.

Osservazioni l'area non è indagata.

RN associati R149

--

Codice CA CA_54 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località Monte Pizzuto

Oggetto fortificazione (?)

Cronologia età sannitica

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione resti di fortificazioni individuati sul Monte Pizzuto a 776 m s.l.m. i quali documentato la probabile esistenza di un centro fortificato d'altura

Osservazioni l'area non è indagata.

RN associati R150

--

Codice CA CA_55 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Stazione di Paduli

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione tracce di frequentazione documentate dal rinvenimento di una cisterna di epoca romana. La struttura potrebbe essere riferita a una villa.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R26

--

Codice CA CA_56 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Ponte Finocchio

Oggetto tracce di occupazione

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione tracce di occupazione documentate dal rinvenimento di strutture murarie nei pressi del Ponte Finocchio, nel comune di Torrecuso. Le strutture sono datate genericamente all'epoca romana. Le informazioni disponibili non consentono di precisare la pertinenza dei muri a uno specifico edificio o a un complesso più articolato di strutture.

Osservazioni la collocazione non è puntuale. Non è stata rintracciata la documentazione di scavo.

RN associati R36

--

Codice CA CA_57 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune S. Lorenzo Maggiore

Località S. Maria la Strada

Oggetto insediamento (?)

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione insediamento romano documentato da strutture murarie pertinenti probabilmente a una villa e abbondanti materiali ceramici di superficie rinvenuti nelle aree circostanti. La presenza della villa e del materiale, che indica un'intensa frequentazione dell'area, acquista maggiore significato se messa in relazione ai resti di un ponte romano collocato nei pressi dell'attuale convento di S. Maria La Strada: si tratta di un punto di passaggio importante, uno snodo viario che consentiva l'attraversamento di una strada da identificare con la via Latina diretta a Benevento.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R38, R115, R127

--

Codice CA CA_58 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto necropoli

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Descrizione necropoli romana imperiale costituita da una serie di tombe monumentali a camera, alcune delle quali dipinte.

Osservazioni dello scavo della necropoli, svolto in seguito a lavori di sbancamento che in parte hanno intaccato le strutture, non è stata rintracciata la documentazione.

RN associati R48

--

Codice CA CA_59 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località contrada S. Stefano
Oggetto tracce di occupazione
Cronologia età romana
Attendibilità parzialmente attendibile
Descrizione tracce di occupazione documentata da resti di strutture murarie di cui non è possibile precisare la pertinenza a un determinato edificio.
Data la vicinanza con evidenze funerarie si può supporre si trattasse di monumenti funerari.
Osservazioni la collocazione del rinvenimento è generica e non puntuale.
RN associati R53

--

Codice CA CA_60 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Viglione
Oggetto villa (?)
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile
Descrizione resti di una villa o di una fullonica di cui è stata rinvenuta solo una cisterna con muri in opera reticolata rivestiti da intonaco impermeabile e altre strutture murarie di incerta attribuzione.
Osservazioni la collocazione non è puntuale.
RN associati R53

--

Codice CA CA_61 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Masseria del Ponte
Oggetto insediamento (?)
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile
Descrizione tracce consistenti di occupazione di epoca romana da riferire a un insediamento o a una *statio* posta lungo una delle arterie dirette alla valle Telesina. L'area restituisce abbondanti materiali ceramici riferibili genericamente all'età romana e resti di murature in *opus reticulatum*. Le prospezioni geofisiche eseguite nella stessa area in occasione dei lavori di raddoppio della Strada Statale 372 "Telesina" restituiscono tracce di un asse viario orientato NW/SE, lungo cui sono visibili altre tracce di strutture murarie.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.
RN associati R53

--

Codice CA CA_62 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località svincolo tangenziale ovest
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia età romana (?)
Attendibilità parzialmente attendibile
Descrizione tracce di frequentazione consistenti in pochi materiali ceramici associati genericamente all'età romana, rinvenuti nei pressi della sponda nord del Calore in località Pantano, dove ricade lo svincolo della tangenziale ovest.
Osservazioni mancano riferimenti precisi per la collocazione di materiali.
RN associati R23

--

Codice CA CA_63 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Mascambroni
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile
Descrizione tracce di frequentazione rinvenute in località Mascambroni consistenti in esigui materiali ceramici, riconducibili genericamente all'età romana.
Osservazioni nella relazione del sopralluogo non sono indicate informazioni per una più precisa collocazione dei rinvenimenti.
RN associati R25

--

Codice CA CA_64 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Paupisi
Località area cimiteriale
Oggetto tracce di frequentazione
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

Descrizione tracce di frequentazione indiziata dal rinvenimento di materiali ceramici riferibili genericamente all'età romana.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R33

--

Codice CA CA_65 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località Puzzillo

Oggetto villa (?)

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Descrizione probabile villa romana collocata sul versante settentrionale del Monte Taburno, nel comune di Vitulano in località Puzzillo, a circa 600 m s.l.m. La villa è indiziata dalla presenza di materiale ceramico e frammenti di macine laviche. Nella relazione del sopralluogo consegnato alla Soprintendenza i rinvenimenti sono associati a una villa romana a carattere agricolo, simile alle ville rustiche vesuviane.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R34

--

Codice CA CA_66 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Ponte

Località Piana

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Descrizione frequentazione di epoca romana indiziata dalla presenza di materiali ceramici e laterizi. L'area è stata sottoposta a vincolo archeologico.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R42

--

Codice CA CA_67 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Sagliete

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia età romana
Attendibilità attendibile
Descrizione tracce di frequentazione indiziata dal rinvenimento di materiali ceramici che suggeriscono la presenza di una villa romana.
Osservazioni la collocazione non è puntuale.
RN associati R43

--

Codice CA CA_68 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località via Crocevia Sala
Oggetto villa (?)
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile
Descrizione probabile villa romana indiziata dalla presenza di un blocco lapideo appartenente a una soglia.
Osservazioni la collocazione non è puntuale e si riferisce al luogo di rinvenimento della base calcarea.
RN associati R43

--

Codice CA CA_69 (tav. 11)
Provincia Benevento
Comune Ponte
Località Chiesa S. Anastasia
Oggetto insediamento (?)
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
Descrizione tracce di occupazione di età romana riferibili a un insediamento di cui non è possibile precisare la natura. La presenza di tegole, mattoni e frammenti di una macina può essere riferita a una villa, forse di grandi dimensioni come sembrano testimoniare i materiali ceramici rinvenuti nelle aree immediatamente circostanti. La villa doveva essere collocata nei pressi di un tracciato stradale, forse la via Latina, diretto a Benevento.
La presenza di cippi funerari documenta l'esistenza di sepolcreti posti probabilmente lungo la strada, nei pressi del ponte che attraversa il torrente Lente. Due epigrafi reimpiegate nelle strutture moderne vicine la chiesa di S. Anastasia confermano l'occupazione della zona in età romana.

Osservazioni l'area dell'insediamento, sulla base dei dati disponibili, sembra estendersi dalle zone circostanti la Chiesa di S. Anastasia fino alla confluenza del torrente Lente col Calore.

RN associati R41, R65, R66, R70, R71, R72, R73

--

Codice CA CA_71 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località Mass. Ciesco

Oggetto villa (?)



Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione resti di una probabile villa collocata in località Cesco Calcare, identificabile probabilmente con la Masseria Cesco. Tra i materiali rinvenuti si distinguono due statue di leoni non più rintracciabili (di cui uno visibile in foto)³, che documenterebbero una certa monumentalità della residenza romana. Una serie di epigrafi funerarie rinvenute nella zona circostante lascia supporre la presenza di una piccola area funeraria di pertinenza della villa, appartenuta forse alla famiglia Cornelia.

Osservazioni le notizie sono recuperate dalla bibliografia; le informazioni sul luogo di rinvenimento non sono precise trattandosi di notizie tramandate dalla gente del posto, pertanto la collocazione non è precisa.

RN associati R100, R140, R141, R142

--

Codice CA CA_72 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località Monte Camposauro

Oggetto pascolo

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

³ Ringrazio i responsabili del Museo etnografico di Castelpoto per avermi inviato la foto di uno dei leoni rinvenuti nella località Mass. Ciesco.

Descrizione pascolo estivo collocato sull'altopiano del Monte Camposauro, frequentato dai pastori romani. La frequentazione romana oltre a essere indiziata dalla presenza di materiale ceramico sparso è documentata anche dai resti di un focolare.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R60

--

Codice CA CA_73 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Principi di Napoli

Oggetto necropoli (?)

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione probabile area di necropoli documentata dal rinvenimento di un sarcofago in marmo, databile genericamente all'età romana.

Osservazioni la notizia si ricava dalla relazione di sopralluogo della Soprintendenza eseguito in seguito alla segnalazione di un privato. La collocazione non è puntuale

RN associati R45

--

Codice CA CA_74 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Pamperottoli

Oggetto necropoli (?)

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione probabile area di necropoli indiziata dal rinvenimento di due urne funerarie in marmo, databili alla piena età imperiale.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R47

--

Codice CA CA_75 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto necropoli (?) villa (?)

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente attendibile

Descrizione due statue in marmo rinvenute durante lavori di sbancamento eseguiti in via Valfortore. Le due statue sono prive del loro contesto originario; esse potrebbero essere pertinenti sia a una residenza privata, sia a una necropoli, in quest'ultimo caso parte di tombe monumentali, già documentate nella stessa zona.

Osservazioni le due statue sono state collocate in punti distanti tra di loro ma non reali poiché non ci sono informazioni sufficienti per una collocazione più precisa. Il complesso archeologico è stato collocato pertanto al centro tra le due aree in cui sono state posizionate le statue.

RN associati R49

--

Codice CA CA_76 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località Fondo Motta

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Descrizione tracce di frequentazione indiziate dal rinvenimento di monete di bronzo. Le condizioni del rinvenimento sono ignote; le monete, tuttavia, costituiscono un indizio dell'occupazione dell'area in età romana, confermata anche dalla presenza di un'epigrafe funeraria romana (R104) e di vari materiali ceramici (R138).

Osservazioni la collocazione non è puntuale

RN associati R137

--

Codice CA CA_77 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località contrada S. Stefano

Oggetto necropoli (?)

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Descrizione resti di necropoli (?) consistenti in strutture murarie di difficile inquadramento cronologico, e in una lastra funeraria iscritta. La vicinanza con altre evidenze funerarie collocate poco più a nord-est sembra confermare la destinazione funeraria del luogo, verosimilmente posto lungo un diverticolo della via Latina.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R51, R55

--
Codice CA CA_78 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Piano Borea

Oggetto tracce di frequentazione

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

Descrizione tracce di frequentazione consistenti in abbondanti materiali ceramici individuati durante un sopralluogo della Soprintendenza preliminare alla realizzazione di una discarica. Nella comunicazione della Soprintendenza si dà parere negativo alla realizzazione dell'opera per via del consistente interesse archeologico dell'area documentato dalla presenza di numerosi frammenti di "età sannitica" e di "tegoloni".

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

RN associati R22

--
Codice CA CA_79 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Imperatore

Oggetto villa (?)

Cronologia età tardo antica/Medievale

Attendibilità attendibile

Descrizione insediamento tardo antico e medievale documentato da abbondanti materiali ceramici rinvenuti durante una ricognizione di superficie. L'abbondante presenza di laterizi, soprattutto lungo la fascia meridionale dell'area, suggerisce la presenza di strutture murarie, che data l'estensione dei materiali potrebbe essere riconducibile a una villa (?).

L'area risulta frequentata sin dall'epoca romana, come testimonia il rinvenimento di materiali ceramici riconducibili genericamente a tale epoca.

RN associati R10

--
Codice CA CA_80 (tav. 11)

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore

Oggetto impianto produttivo

Cronologia età romana imperiale


Attendibilità attendibile

Descrizione rifacimento e ampliamento dell'impianto produttivo di età repubblicana. Gli importanti interventi prevedono la costruzione di una nuova vasca rettangolare nell'ambiente più a nord, e di un ambiente absidato impostato sulle vasche di decantazione a SE dell'area. Alla stessa fase risale la realizzazione dell'acquedotto, scavato per una lunghezza complessiva di circa 60 m, il quale documenta la vasta portata dell'intervento di ristrutturazione del complesso produttivo.

RN associati R1

CATALOGO DEI RINVENIMENTI

Codice RN R1
Oggetto luogo di attività
produttiva
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località via Valfortore



Scala 1:3437

Tipologia rinvenimento strutture, tombe, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2003, 2004, 2005, 2006

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 481562.988 **Y** N 4554557.245

Bibliografia Tomay 2005, p. 34; Tocco Sciarelli 2005, p. 533 e Tocco Sciarelli 2007, pp. 380-381.

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Centro Commerciale I Sanniti 2003-2004, relazione, foto e tavole; 2005, relazione di scavo; 2006 Area inferiore sud, relazione e foto.

UMR associate R1_ST0001, R1_ST0002, R1_ST0003, R1_ST0004,
R1_ST0005, R1_ST0006, R1_ST0007, R1_ST0008, R1_ST0009,
R1_ST0010, R1_ST0011, R1_T0001, R1_UA0001, R1_UA0002,
R1_UA0003, R1_UA0004, R1_UA0005, R1_UA0006, R1_UA0007,
R1_UA0008, R1_UA0008, R1_UA0009, R1_UA0010, R1_UA0011.

MA associati MA_01, MA_02, MA_03, MA_04, MA_05, MA_06, MA_07,
MA_08, MA_09, MA_11

CA associati CA_01, CA_02, CA_03, CA_80, CA_04

--



Fig. 2 - Centro Commerciale "I Sanniti", planimetria generale dello scavo rielaborata dalla documentazione della campagna di scavo del 2005. Sulla pianta manca il sepolcreto tardoantico. 1) area delle capanne dell'età del Bronzo antico; 2) acciottolato orientalizzante; 3) strutture murarie di epoca sannitica; 4) ambiente produttivo, canaletta e cisterna di epoca romana repubblicana; 5) vasche, ambienti e acquedotto di epoca imperiale; 6) strutture e rifacimenti di età tardo antica.

Codice ST R1_ST0001

Oggetto ambiente produttivo

Note struttura muri in opera reticolata (17,5 x9,8 m), alcuni conservati anche fino a 1 m di altezza.

Tecnica costruttiva opera reticolata

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_05

Codice ST R1_ST0002

Oggetto vasca

Note struttura vasca di forma quadrata (3,5 m per lato) rivestita di malta idraulica.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_07

Codice ST R1_ST0003

Oggetto vasca

Note struttura vasca rettangolare (7x2 m) rivestita di malta idraulica.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_07

Codice ST R1_ST0004

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente rettangolare.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_07

Codice ST R1_ST0005

Oggetto ambiente absidato

Note struttura ambiente absidato costruito con pietre sbozzate, laterizi e malta.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_07

Codice ST R1_ST0006

Oggetto acquedotto

Note struttura canalizzazione con spallette in muratura e piano costituito da tegole disposte di piano.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_08

Codice ST R1_ST0007

Oggetto vasca

Note struttura vasca rettangolare in muratura, rivestita di malta idraulica.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_05

Codice ST R1_ST0008

Oggetto edifici moderni

Note struttura edifici moderni in ciottoli e cementizio.

Cronologia età moderna

Attendibilità attendibile

Codice ST R1_ST0009

Oggetto cisterna

Note struttura struttura muraria circolare formata da ciottoli, tegole e malta.

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_06

Codice ST R1_ST0010

Oggetto strutture murarie

Note struttura fondazioni in ciottoli con frammenti di tegole legate da terra. Le strutture sono coperte da muri di epoca moderna.

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_04

Codice ST R1_ST0011

Oggetto strutture murarie

Note struttura resti di due ambienti formati da muri in ciottoli legati con malta, pertinenti a due fasi dello stesso edificio. Il primo ambiente è di forma rettangolare; al di sopra di esso si imposta il secondo

ambiente, ugualmente
rettangolare, la cui tessitura
muraria non è ben conservata.

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità parzialmente
attendibile

MA associati MA_09

Codice T R1_T0001

Oggetto tomba

Orientamento NW-SE

Rituale funerario
inumazione

Posizione defunto supino con
cranio a NW

Genere non determinabile

Classe d'età adulto

Corredo assente

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_11

Codice UAR1 UA0001

Oggetto tubi fittili

Descrizione sette tubuli
conici in laterizio impilati e
allettati con malta, allineati in
senso NW/SE per una lunghezza
complessiva di 4,3 m.

Interpretazione canaletta

Cronologia età romana
repubblicana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_05

Codice UA R1_UA0002

Oggetto *dolia*

Descrizione coppia di *dolia*
interrati all'interno di fosse
circolari. I due contenitori hanno
un diametro di circa 1,15 m.

Interpretazione dispensa(?)

Cronologia età romana
repubblicana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_03

Codice UA R1_UA0003

Oggetto tagli circolari

Descrizione insieme di nove
tagli sub-circolari allineati, dal
diametro variabile, compreso tra
12 e 25 cm, e profondi circa 30
cm.

Interpretazione buche di
palo

Cronologia età del Bronzo
antico

Attendibilità attendibile

MA associati MA_01

Codice UAR1 UA0004

Oggetto crollo

Descrizione livelli di crollo di
concotto, frammenti di tegole e
frammenti ceramici.

Interpretazione fornace

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

MA associati MA_03

Codice UAR1 UA0005

Oggetto fosse

Descrizione fossa circolare
tagliata nell'argilla e riempita da
un livello di carbone misto a resti
cineritici, sovrapposto a uno
strato ricco di concotto e
frammenti di tegole.

Interpretazione fossa di
scarico

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

CA associati CA02

Codice UA R1_UA0006

Oggetto fossa circolare

Descrizione ampia fossa circolare tagliata nell'argilla e riempita da terreno argilloso misto a materiali ceramici.

Interpretazione vasche di approvvigionamento dell'argilla

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

CA associati CA02

Codice UA R1_UA0007

Oggetto fossa circolare

Descrizione ampia fossa circolare tagliata nell'argilla e riempita da terreno argilloso misto a materiali ceramici.

Interpretazione vasche di approvvigionamento dell'argilla

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

CA associati CA02

Codice UA R1_UA0008

Oggetto concotto

Descrizione livelli di concotto sovrapposti e alternati a strati di carbone.

Interpretazione fornace

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

MA associati MA_03

Codice UA R1_UA0009

Oggetto paleosuolo

Descrizione piano d'uso di una struttura capannicola.

Codice MA MA_01

Oggetto capanna

Descrizione struttura capannicola ovale di grandi dimensioni, indiziata dalla presenza di nove buche di palo allineate. La capanna è

Interpretazione piano d'uso

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità attendibile

MA associati MA_01

Codice UA R1_UA0010

Oggetto acciottolato

Descrizione piano acciottolato lungo 20 m e largo 5 m formato da ciottoli disposti in maniera regolare e uniforme.

Interpretazione piano d'uso (?)

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

MA associati MA_02

Codice UA R1_UA0011

Oggetto tagli circolari

Descrizione coppia di due tagli circolari all'interno dei quali si rinvennero molti resti di ossi animali, tracce di carbone e materiali ceramici combusti. Le buche sono tagliate su un suolo coperto dalle pomice dell'eruzione di Avellino

Interpretazione fosse rituali (?), fosse di scarico (?)

Cronologia età del Bronzo antico

Attendibilità attendibile

CA associati CA01

tagliata su un suolo che restituisce molta ceramica d'impasto e abbondante industria litica riferibile all'età del Bronzo antico. La capanna e il relativo piano d'uso sono sigillati dall'eruzione delle pomice di Avellino (1950-1820 ca. a.C. al 95,4%).

Osservazioni le evidenze sono individuate in un saggio collocato nella porzione NE dell'area di scavo, durante le indagini eseguite nel 2004.

Cronologia età del Bronzo antico

Attendibilità attendibile

CA associati CA_01

--

Codice MA MA_02

Oggetto acciottolato

Descrizione corte pavimentata a ciottoli piuttosto consistente, larga 5 m e lunga 20 m, orientata NW/SE, coperta da un interro da cui proviene ceramica d'impasto grezzo con decorazione plastica e ceramica d'impasto fine, che suggeriscono una datazione generica all'Orientalizzante (fig. 2.1). La pavimentazione acciottolata è stata interpretata come piano d'uso o piano di lavoro.

Osservazioni le evidenze sono messe in luce durante la campagna di scavo del 2005. Nella relazione di scavo l'acciottolato è datato erroneamente alla prima età del Ferro. La presenza dell'impasto fine, definito "impasto buccheroides", potrebbe essere riferibile a una fase più recente dell'Orientalizzante, confermata dalla notizia riportata dalla dott.ssa L. Tomay nel Notiziario della Soprintendenza.

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

CA associati CA_02

--

Codice MA MA_03

Oggetto fornace



A



B

Descrizione fornace di forma grossomodo ellissoide (2,80x4,20 m) di cui rimangono solo il taglio della struttura riempito dai livelli di crollo (A). All'interno, al di sotto dei crolli, si rinvencono almeno due livelli di piani di cottura sovrapposti, composti da strati di concotto alternati a strati ricchi di carbone (B).

Osservazioni le evidenze sono messe in luce durante la campagna di scavo del 2006 che ha riguardato la realizzazione di una fognatura.

Cronologia Orientalizzante

Attendibilità attendibile

CA associati CA_02

--

Codice MA MA_04

Oggetto strutture murarie

Descrizione fondazioni in ciottoli pertinenti a un edificio di difficile interpretazione (fig. 2.3). Si individuano due setti murari posti lungo lo stesso asse, orientati NW/SE, e due muri di un ambiente, collocato a NE dei primi due muri.

Le fondazioni sono intaccate da edifici moderni.

Osservazioni le evidenze sono messe in luce durante la campagna di scavo del 2005, che ha previsto indagini puntuali nelle aree scavate in precedenza, di cui non è stata rintracciata l'intera documentazione. Nella relazione di scavo si precisa che le datazioni sono preliminari.

Cronologia età sannitica

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_03

--

Codice MA MA_05
Oggetto ambiente
produttivo



Descrizione Impianto produttivo costituito da un grande ambiente rettangolare (17,5 x 9,8 m) rinvenuto nella porzione SE dell'area di indagine, delimitato da muri in opera quasi reticolata con ammassatura angolare in laterizio, conservatosi in un caso per un'altezza di 1,02 m (fig. 2.4). Il grande ambiente sembra riutilizzato, o forse rifunzionalizzato, in età imperiale, quando viene impiantata una vasca di decantazione di forma rettangolare a ridosso del muro orientale. All'interno della vasca, sul fondo, si rinvencono inoltre materiali di epoca tardo antica.

Osservazioni le evidenze, messe in luce con la prima campagna di scavi del 2003, sono musealizzate nel parcheggio del centro commerciale.

Cronologia età romane repubblicana, età romana imperiale

Attendibilità attendibile

CA associati CA_03

--

Codice MA MA_06
Oggetto cisterna



Descrizione cisterna di forma ellittica con ghiera composta prevalentemente da tegole legate con malta, collegata all'ambiente rettangolare posto a SE mediante una canaletta in tubi fittili (fig. 2.4). All'interno degli strati che ne segnano la dismissione si rinvencono frammenti di ceramica a vernice nera, di sigillata italica e di anfore da

trasporto. La cisterna è coperta e tagliata da un muro di uno degli edifici moderni che insistono nell'area di scavo.

Osservazioni: la cisterna è scavata durante la prima campagna di scavo nel 2003.

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_03

--

Codice MA MA_07

Oggetto ambienti produttivi

Descrizione complesso produttivo formato da due vasche rivestite di malta idraulica collegate tra loro, l'una di forma quadrata (3,5x3,5 m) e l'altra di forma rettangolare (7x2 m) (fig. 2.5). A sud delle due vasche, si trova un ambiente rettangolare messo in luce solo in parte, forse pertinente ad ambienti di servizio. Su queste costruzioni si imposta la fondazione di un'altra struttura muraria in pietre sommariamente sbazzate, frammenti di laterizi e malta, della lunghezza di 7,73 m, terminante al limite E in un'abside di cui manca la parte centrale. Quest'ultima risale all'età tardo antica.

Osservazioni le strutture sono scavate durante la prima campagna di scavo nel 2003.

Cronologia età romana imperiale, età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_03

--

Codice MA MA_08

Oggetto acquedotto





Descrizione imponente opera di canalizzazione rinvenuta per una lunghezza complessiva di 58x1,80 m con spallette in muratura prodotte in cassaforma, e piano di scorrimento in tegole, databile all'età imperiale (fig. 2.5).

Osservazioni il canale è stato portato alla luce attraverso vari interventi (scavi del 2003, 2004 e 2005). Un'altra porzione dello stesso canale è stata rinvenuta poco più a nord, nell'area dell'ex casello ferroviario durante indagini contemporanee a quelle eseguite nel centro commerciale. Le strutture rinvenute nel centro commerciale sono state musealizzate e in buona parte sono tutt'ora visibili.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

CA associati CA_03

--

Codice MA MA_09

Oggetto edificio (?)

Descrizione muri in ciottoli legati con malta rinvenuti a E del canale. Si conservano due ambienti databili all'età imperiale, pertinenti a un edificio di difficile interpretazione.

Osservazioni le strutture sono messe in luce nella campagna di scavo del 2005. I muri non sono riportati sulla planimetria generale dello scavo.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

CA associati CA_03

ST associate R1_ST0011

--

Codice MA MA_11
Oggetto tomba a
inumazione



Descrizione tomba a cassa in conci di tufo, coperta dai muri delle strutture moderne. La tomba conserva parte della copertura in tegole (angolo NW). All'interno, scheletro di un adulto deposto supino con cranio a NW. La sepoltura è priva di corredo, ma dei fori in prossimità del cranio lasciano supporre una violazione avvenuta in epoca recente. La tomba è datata nella documentazione all'età tardo arcaica per "aspetti morfologici".

Osservazioni la sepoltura, isolata, è individuata durante la prima campagna di scavo del 2003.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA04

Codice RN R2
Oggetto sito pluristratificato
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località via Francesco Paga



Scala 1:1719

Tipologia rinvenimento strutture, tombe, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1992, 1993, 1994

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto
X E 481041.780 **Y** N 4553858.373

Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Ospedale Fatebenefratelli, relazione di scavo 1992-1993-94.

UMR associate R2_ST0012, R2_ST0013, R2_ST0014, R2_ST0019,
R2_ST0020, R2_ST0021, R2_ST0023, R2_ST0024, R2_ST0025,
R2_ST0026, R2_ST0027, R2_ST0028, R2_ST0029, R2_ST0030,
R2_ST0031, R2_ST0032, R2_ST0033, R2_ST0034, R2_ST0035,
R2_ST0036, R2_T0005, R2_T0007, R2_T0008, R1_UA0012, R1_UA0013,
R1_UA0014, R1_UA0015, R1_UA0016, R1_UA0017, R1_UA0018,
R1_UA0019, R1_UA0020, R1_UA0021,

MA associati MA_12, MA_13, MA_14, MA_15, MA_16, MA_17, MA_18,
MA_19, MA_20, MA_21, MA_22, MA_23, MA_24, MA_25, MA_26, MA_27,
MA_28, MA_29, MA_30, MA_31, MA_32, MA_33, MA_34

CA associati CA_05, CA_06, CA_07, CA_08

--

Codice ST R2_ST0012
Oggetto strutture murarie
Note struttura fondazioni in ciottoli e laterizi legati da malta, comprendenti numerosi blocchi sagomati reimpiegati.
Tecnica costruttiva opera mista
Cronologia età tardo antica
Attendibilità attendibile
MA associati MA_22

Codice ST R2_ST0013
Oggetto strutture murarie
Note struttura muri di notevole spessore (ca. mt. 1,20) realizzati in ciottoli, alternati a filari di bipedali, che delimitano un ambiente a pianta quadrata; le strutture poggiano su uno strato alluvionale.
Tecnica costruttiva opera mista
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
MA associati MA_23

Codice ST R2_ST0014
Oggetto strutture murarie
Note struttura muro con diversi setti ortogonali scavato per una lunghezza complessiva di 15 m. Parte della struttura prosegue oltre il limite occidentale dell'area dello scavo. I muri sono tutti in opera reticolata con ciottoli perfettamente sbizzati in superficie.
Tecnica costruttiva opera reticolata

Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
MA associati MA_24

Codice ST R2_ST0019
Oggetto strutture murarie
Note struttura muro conservato al livello delle fondazioni lungo circa 9 m, al quale sono appoggiati una serie di semicolonne e di pilastri quadrangolari disposti a intervalli regolari. Associata al muro è una porzione di pavimentazione realizzata in ciottoli di fiume.
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
MA associati MA_29

Codice ST R2_ST0020
Oggetto strutture murarie
Note struttura muri spessi circa 1,20 m, realizzati in ciottoli alternati a filari di bipedali, conservati solo a livello delle fondazioni. Le strutture si presentano obliterate e rasate.
Tecnica costruttiva opera mista
Cronologia non determinabile
MA associati MA_23

Codice ST R2_ST0021
Oggetto strutture murarie
Note struttura muro orientato E/W lungo circa 13 m.
Cronologia non determinabile
MA associati MA_30

Codice ST R2_ST0023
Oggetto muro
Note struttura muro con direzione N/S al centro di un tracciato stradale.
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
MA associati

Codice ST R2_ST0024
Oggetto strutture murarie
Note struttura muri orientati E/W, lunghi circa 7 m, alcuni dei quali riconoscibili soltanto dalle tracce di malta sul terreno, e muri ortogonali orientati N/S, conservati per una lunghezza complessiva di ca. 6,50 m. Alcuni muri conservano parte dello spiccato di circa 20 cm, altri presentano solo il livello delle fondazioni.
Tecnica costruttiva ciottoli di fiume legati da malta.
Cronologia non determinabile
MA associati MA_32

Codice ST R2_ST0025
Oggetto struttura struttura di terracotta
Note struttura vasca in terracotta appoggiata alle fondazioni di un muro orientato N/S. La vasca è rinvenuta capovolta in una fossa che intacca lo strato sul quale insistono tutte le strutture murarie dell'area.
Cronologia non determinabile

Codice ST R2_ST0026
Oggetto vasca
Note struttura vasca di 3x2 m con muri in opera a sacco formati da scaglie di pietra e di laterizi, ciottoli e cocchiopesto legati da malta. Si distingue il muro occidentale, già esistente, che si conserva per 30 cm di spiccato. Quest'ultimo è formato da ciottoli di fiume sbozzati e intonacati in faccia vista. Le pareti interne e il fondo della vasca sono rivestite da cocchiopesto e hanno tracce in negativo di listelli verticali posti agli angoli. In uno dei muri E/W è stato rinvenuto un tubo di scarico allettato nella muratura.
Tecnica costruttiva a sacco
Cronologia non determinabile

Codice ST R2_ST0027
Oggetto struttura in cocchiopesto
Note struttura vasca in cocchiopesto di piccole dimensioni (1,50x1,50 m) con una spalletta in tegole fratte e ciottoli legati da malta.
Cronologia non determinabile

Codice ST R2_ST0028
Oggetto muro
Note struttura muro lungo circa 15 m di cui si conserva solo il livello delle fondazioni.
Cronologia non determinabile

Codice ST R2_ST0029
Oggetto muro

Note struttura muro con orientamento E/W con all'interno una fistola in piombo che doveva collegarsi a una vasca posta a nord. Il muro è espoliato in antico.

Tecnica costruttiva paramento a intonaco su ciottoli sbozzati, ed emplekton con scaglie di ciottoli e malta.

Cronologia non determinabile

MA associati MA_33

Codice ST R2_ST0030

Oggetto strutture murarie

Note struttura muro orientato E/W con sei basi di colonne parallele poste a distanza regolari, costruite in ciottoli legati da malta.

Cronologia non determinabile

MA associate MA_34

Codice ST R2_ST0031

Oggetto strutture murarie

Note struttura muro E/W impostato sulle basi delle colonne della fase precedente.

Cronologia non determinabile

MA associati MA_34

Codice ST R2_ST0033

Oggetto muro

Note struttura muro conservato solo a livello di fondazioni, orientato E/W.

Cronologia non determinabile

Codice ST R2_ST0034

Oggetto nicchia

Note struttura struttura semicircolare rinvenuta a livello delle fondazioni, costituita da una base tufacea e doppia cortina di sostegno in ciottoli di fiume.

Cronologia non determinabile

MA associati MA_34

Codice ST R2_ST0035

Oggetto strutture murarie

Note struttura due muri espoliati già in antico, conservati a livello delle fondazioni. L'unico tratto di spiccatto presenta un paramento in ciottoli di fiume appena sbozzati legati da malta.

Tecnica costruttiva a sacco

Cronologia non determinabile

Codice ST R2_ST0036

Oggetto muro

Note struttura muro parzialmente messo in luce di cui non si possiedono informazioni.

Cronologia età tardo-repubblicana (?)

Attendibilità cronologia non attendibile

Codice T R2_T0005

Oggetto tomba

Orientamento E-W

Rituale funerario sconosciuto

Posizione defunto sconosciuta

Genere non determinabile

Classe d'età non determinabile

Corredo assente(?)

Cronologia non determinabile
MA associati MA_14

Codice T R2_T0007
Oggetto tomba
Orientamento non determinabile
Rituale **funerario**
inumazione
Posizione defunto supino
Genere non determinabile
Classe d'età non determinabile
Corredo tre monete bronzee non leggibili
Cronologia età romana imperiale
MA associati MA_16

Codice T R2_T0008
Oggetto tomba
Orientamento non determinabile
Rituale **funerario**
inumazione
Posizione defunto supino
Genere non determinabile
Classe d'età adulto
Corredo assente
Cronologia non determinabile
MA associati MA_17

Codice UA R2_UA0012
Oggetto suolo
Descrizione strato di riporto di origine alluvionale dallo spessore variabile compreso tra i 20 e 40 cm. Lo strato è composto da argilla di colore giallastro mista a grani di pomici maggiormente evidenti in

superficie, riferibili all'eruzione di Avellino. Il livello di riporto è verosimilmente causato dallo straripamento del fiume Calore. Sulla sua superficie sono indagate una serie di fosse di età successiva, non inquadrabili in maniera puntuale. Al di sotto, il banco di argilla natarle.

Interpretazione riporto alluvionale
Cronologia età del Bronzo antico
Attendibilità **cronologia**
attendibile
MA associati MA_19

Codice UA R2_UA0013
Oggetto tagli circolari
Descrizione tagli circolari di diverse dimensioni ricavati nel banco d'argilla di origine naturale. All'esterno delle buche si riconoscono una serie di fosse rettangolari disposte in maniera regolare a semicerchio e unite da fasce di terreno molto scuro con evidenti tracce di bruciato.
Interpretazione buche di palo
Cronologia età del Bronzo medio
Attendibilità **cronologia**
attendibile
MA associati MA_19

Codice UA R2_UA0014
Oggetto piano
Descrizione piano di argilla concotta su cui sono crollate parti delle pareti. Il piano è intaccato da una struttura muraria. Sul piano si rinvencono alcuni

frammenti relativi al labbro di grande un contenitore d'impasto.

Interpretazione fornace

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità cronologia attendibile

MA associati MA_20

Codice UA R2_UA0015

Oggetto fossa

Descrizione fossa rinvenuta al livello della risega delle fonazioni delle strutture murarie soprastanti, tagliata nello strato in cui è ricavato la fondazione dei muri. La fossa ha forma rettangolare, delimitata da una serie di tegole poste di taglio; all'interno, quattro anfore infisse nel terreno, rotte all'altezza del ventre.

Interpretazione abitazione

Cronologia età imperiale

Attendibilità cronologia attendibile

MA associati MA_24

Codice UA R2_UA0016

Oggetto suolo

Descrizione strato di argilla mista a grani di pomici, evidenti soprattutto in superficie. Lo strato è intaccato dalle fondazioni di un edificio imperiale e forse da una tomba, quindi da una fossa. In un altro punto dello scavo, lo stesso suolo è tagliato da una serie di solchi paralleli larghi circa 30 cm, da riferire a un sistema di canalizzazione o irrigazione, successivo all'impianto delle tombe (?).

Interpretazione piano di frequentazione

Cronologia età del Bronzo

Attendibilità cronologia attendibile

MA associati MA_19

Codice UA R2_UA0017

Oggetto tagli

Descrizione tagli pertinenti a fosse rettangolari attribuibili a sepolture sconvolte. Le fosse tagliano il suolo dell'età Bronzo; una conserva parte degli arti inferiori del defunto deposto insieme a una punta di lancia, cui si associano due frammenti di impasto, definito "buccheroidi".

Interpretazione tombe (?)

Cronologia non determinabile

Attendibilità cronologia

MA associati MA_25

Codice UA R2_UA0018

Oggetto acciottolato

Descrizione tratto di pavimentazione in ciottoli larga complessivamente 4,50 m e lunga 18 m, di cui è stata scavata solo la porzione centrale lunga 2 m, delimitata a nord e a sud da tagli per le fondazioni degli edifici moderni. Al di sotto dell'acciottolato si distinguono tre livelli di preparazione. I primi due livelli, larghi 1,50 m, sono delimitati da un muro che corre in direzione N/S; il terzo livello risulta più largo dei precedenti ed è delimitato dallo stesso muro. Alcuni basoli sono rinvenuti in una fossa poco distante. Nella

parte centrale il tracciato è disturbato dal passaggio di un muro alto 50 cm.

Interpretazione strada

Cronologia non determinabile

Codice UA R2_UA0019

Oggetto acciottolato

Descrizione pavimentazione in ciottolini legati da malta rinvenuti all'interno di una struttura quadrangolare. La pavimentazione presenta uno strato di preparazione costituito da ciottoli di fiume di media grandezza.

Interpretazione pavimentazione

Cronologia non determinabile

Attendibilità cronologia

MA associati MA_32

Codice UA R2_UA0020

Oggetto tagli

Descrizione tagli paralleli orientati N/S, alcuni rivestiti da tegole.

Interpretazione

canalizzazioni

Cronologia non determinabile

Attendibilità cronologia

MA associati MA_33

Codice UA R2_UA0021

Oggetto tagli

Descrizione filare di coppi allettati nella malta per una lunghezza complessiva di 4 m, con orientamento N/S. Un secondo identico canale si trova poco più a sud, interrotto dall'impianto di un terzo canale pavimentato in tegole, lungo 7 m, con spallette in ciottoli, frammenti laterizi e malta, conservato per un'altezza complessiva di 20 cm.

Interpretazione canalizzazioni

Cronologia non determinabile

MA associati MA_33

--

Codice MA MA_12

Oggetto sepolcreto



Descrizione gruppo di sepolture di cui non è specificato il numero. Le tombe risultano coperte dallo strato superficiale e si presentano distrutte dagli interventi di sbancamento precedenti allo scavo archeologico. Di esse si conserva solo il fondo e poche ossa di inumati adulti. L'unico riferimento per la definizione di un *terminus post quem* è dato dai rapporti stratigrafici: le tombe si impiantano infatti a ridosso di strutture precedenti, datate all'età imperiale.

Osservazioni non sono state rintracciate le schede dettagliate delle singole tombe; esse, inoltre, non sono collocate nella planimetria generale dello scavo.

Cronologia *terminus post quem* all'età imperiale.

Attendibilità attendibile

CA associati CA_06

--

Codice MA MA_13

Oggetto sepolcreto





Descrizione sepolcreto costituito da 14 tombe, in parte intaccate dalle fondazioni dei muri della fase successiva: le tombe si datano tra il I e il II secolo d.C. e hanno restituito corredi formati prevalentemente da lucerne e ollette in pareti sottili, in una delle quali vi era un uovo. Le tombe, di cui due con rivestimento marmoreo, presentano coperture di diverso tipo, in tegole piane, alla cappuccina, in tegole sovrapposte, e avevano in alcuni casi la cassa rivestita da laterizi fratti. Si segnalano una tomba con copertura in grossi blocchi calcarei rettangolari sagomati, probabilmente provenienti da un edificio precedente, e un *enchytrismos* in anfora di tipo mauritana, coperta in parte da tegole frammentarie. Quest'ultima deposizione conteneva alcuni frammenti di un guscio d'uovo; l'anfora è rinvenuta appoggiata a un muro intonacato, pertinente a una fase precedente della necropoli.

Osservazioni non sono state rintracciate le schede dettagliate delle singole sepolture; esse, inoltre, non sono collocate nella planimetria generale.

Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
CA associati CA_06

--

Codice MA MA_14

Oggetto tomba

Descrizione resti di una tomba a camera sulla quale insistono strutture murarie pertinenti a una fase successiva. La tomba è rinvenuta priva dei resti ossei del defunto e priva di corredo; di essa rimangono solo due spallette in ciottoli sbozzati e parte del fondo. Non ci sono elementi per definire una datazione puntuale della sepoltura; i rapporti stratigrafici suggeriscono una cronologia precedente alla necropoli di III sec. d.C. presente nell'area.

Osservazioni le informazioni si ricavano dalla relazione di scavo. Non si conservano foto e planimetrie

Cronologia non determinabile

CA associati CA_06

--

Codice MA MA_15

Oggetto sepolcreto

Descrizione sepolcreto caratterizzato da tombe in cattivo stato di conservazione a eccezione di una doppia sepoltura di infanti, deposti supini, il cui corredo era costituito da una parure di bracciali e anelli in bronzo e osso, associati a tre monete, una delle quali rinvenuta al di sotto della mascella, originariamente deposta in bocca. Il sepolcreto è associabile all'MA12.

Osservazioni le informazioni sul sepolcreto si ricavano dalla relazione di scavo, dove non viene specificato il numero di tombe. Le tombe non sono collocate nella planimetria generale dello scavo.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_06

--

Codice MA MA_16

Oggetto tomba

Descrizione tomba a fossa, parte di un nucleo non scavato, rinvenuta al di sotto delle strutture murarie riferibili all'ultima fase di vita del sepolcreto (età tardo antica). La tomba si presenta priva di copertura; all'interno sono recuperate solo tre monete di bronzo in cattivo stato di

conservazione che non consentono una datazione puntuale: in base ai rapporti stratigrafici la sepoltura può essere attribuita all'età imperiale.

Osservazioni le informazioni si ricavano dalla relazione di scavo. La tomba non è visibile sulla planimetria generale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_06

--

Codice MA MA_17

Oggetto tomba

Descrizione tomba a cassa rivestita di laterizi fratti e ciottoli; due spallette della stessa composizione sostenevano l'esterno della cassa. La tomba accoglie la deposizione di un adulto deposto supino. Non ci sono tracce del corredo funerario.

Osservazioni le informazioni si ricavano dalla relazione di scavo. La tomba non è visibile sulla planimetria generale.

Cronologia non determinabile

CA associati CA_06

--

Codice MA MA_18

Oggetto sepolcreto

Descrizione gruppo di tre tombe a inumazione, sconvolte. Le tombe sono pertinenti a due adulti e un giovane deposti in casse di laterizi fratti. In due casi sul piano di deposizione, una o più tegole erano disposte nel punto di appoggio del cranio dei defunti, mentre in un solo caso questo era costituito da una lastra di marmo bianco.

Le tombe sono datate all'età imperiale.


Osservazioni le informazioni si ricavano dalla relazione di scavo. Non sono visibili nella planimetria generale.

Cronologia età romana imperiale

CA associati CA_06

--

Codice MA MA_19
Oggetto capanna



Descrizione resti di almeno tre capanne di forma circolare con sostegno ligneo centrale e probabile recinzione esterna suggerita da una serie di fosse rettangolari unite da fasce di terreno molto scuro, con evidenti tracce di bruciato. Dai riempimenti delle buche di palo delle strutture capannicole provengono numerosi frammenti d'impasto con decorazione cordonata che consentono una datazione all'età del Bronzo medio. Conferma la datazione l'impianto delle capanne su un suolo sigillato dall'eruzione delle pomici di Avellino.

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità attendibile

CA associati CA_05

Codice MA MA_20

Oggetto fornace

Descrizione fornace parzialmente messa in luce nel recinto delle capanne della media età del Bronzo, posta a sud-est di esse. Della fornace rimangono solo parte delle pareti crollate sul piano di argilla concotta. Sul piano di concotto si rinvencono frammenti di grandi contenitori d'impasto, i quali, insieme ai rapporti stratigrafici (sovrapposizione ai livelli vulcanoclastici delle pomici di Avellino) consentono di datare la struttura alla media età del Bronzo.

Cronologia età del Bronzo medio

CA associati CA_05

Codice MA MA_21

Oggetto tomba

Descrizione fossa sconvolta con resti di ossa e frammenti di impasto fine riferibile a una tomba disturbata dalle strutture successive. Tra i materiali rinvenuti nel riempimento della fossa si individua una punta di lancia in bronzo.

Cronologia non determinabile
UA associati R2_UA0017

--

Codice MA MA_22

Oggetto edificio

Descrizione edificio dalla pianata articolata di cui non si comprende la natura e la funzione a causa degli interventi di espiazione realizzati in antico, e a causa degli edifici moderni che si impostano al di sopra di esso. Un'epigrafe tardo-imperiale recuperata su un blocco reimpiegato nelle fondazioni del muro perimetrale nord restituisce un *terminus post quem* per la costruzione dell'edificio. Altro elemento utile alla definizione della datazione è il rinvenimento di una necropoli del II sec. d.C., intaccata dalle fondazioni delle strutture murarie.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_08

--

Codice MA MA_23

Oggetto recinti funerari



Descrizione recinti funerari costituiti da muri di notevole spessore, forse pertinenti a veri e propri monumenti funerari. Le strutture dovevano far parte di una necropoli precedente al I-II sec. d.C., come testimoniano i rapporti stratigrafici con le tombe di una fase più recente che vi si impostano al di sopra.

Osservazioni non sono forniti elementi precisi per la definizione della cronologia.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_06

--
Codice MA MA_24

Oggetto abitazione

Descrizione cortile di una casa o di una villa suburbana. Nel cortile, lungo il lato settentrionale, è collocato un pozzo (MA26). A nord, all'esterno del cortile, una fossa ha restituito un particolare rituale di fondazione della casa, costituito da anfore tagliate e infisse nel terreno. Gli ambienti della casa dovevano svilupparsi nella parte a sud del cortile; essi risultano distrutti dalle strutture successive.

Osservazioni gli elementi per la cronologia sono forniti dalle anfore impiegate nel rituale di fondazione della casa.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_07

--

Codice MA MA_25

Oggetto fornaci (?)

Descrizione quattro ambienti quadrangolari riferibili a un impianto per la produzione ceramica, come testimonia il rinvenimento di tracce di bruciato e di argilla concotta mista a cenere. Lungo il lato occidentale delle strutture è collocato un pozzo. (MA 26).

Osservazioni le strutture sono datate sulla base delle tipologie murarie, non descritte nella relazione di scavo.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_08

--

Codice MA MA_26

Oggetto pozzi

Descrizione due pozzi, uno nel cortile dell'edificio romano imperiale, uno nei pressi delle fornaci tardo antiche.

Osservazioni la cronologia dei pozzi non è definibile in maniera puntuale.

Cronologia non determinabile

CA associati CA_07

--

Codice MA MA_27

Oggetto strada



Descrizione acciottolato stradale largo circa 5 m e individuato per una larghezza complessiva di 18 m. La strada doveva essere basolata, a giudicare dai basoli rinvenuti in una fossa poco distante. Il tracciato ha orientamento N/S. La presenza dei resti di un muro di età tardo antica impiantato in senso ortogonale al di sopra della strada può essere un riferimento cronologico per la sua dismissione.

Cronologia *terminus ante quem* all'età tardo antica

CA associati CA_06

--

Codice MA MA_28

Oggetto fornaci (?)

Descrizione resti di fornaci impostate su strutture di età imperiale. Delle strutture si conservano parte delle murature con andamento semicircolare, su cui si intravedono tracce di cottura.

Osservazioni non sono forniti elementi precisi per la definizione della cronologia.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_08

--

Codice MA MA_29

Oggetto portico



Descrizione muro con semicolonne e pilastri pertinenti a un porticato di una struttura abitativa databile alla prima età imperiale. All'interno del porticato si conserva parte della pavimentazione in ciottoli di fiume.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_07

--

Codice MA MA_30

Oggetto strutture murarie

Descrizione grande struttura muraria orientata E/W lunga circa 13 m, la quale delimita un ambiente a pianta rettangolare di cui non è possibile specificare la funzione.

Osservazioni non sono forniti elementi precisi per la definizione della cronologia.

Cronologia non determinabile

ST associate R2_ST0021

--

Codice MA MA_31

Oggetto strutture murarie

Descrizione ambienti quadrangolari a destinazione artigianale. All'interno degli ambienti, aperti verso sud, sono messi in luce resti di fornaci e altri apprestamenti produttivi testimoniati da tracce di bruciato e argilla concotta mista a cenere, da cui provengono materiali ceramici, scorie ferrose e oggetti in ferro identificabili come scarti di lavorazione.

Osservazioni non sono forniti elementi precisi per la definizione della cronologia.

Cronologia età tardo antica

CA associati CA_08

--
Codice MA MA_32

Oggetto strutture murarie

Descrizione edificio quadrangolare diviso in più ambienti, di cui non è possibile ricostruire con precisione la planimetria e di cui rimangono solo resti dei muri perimetrali orientati E/W e N/S.

Osservazioni non sono forniti elementi precisi per la definizione della cronologia.

Cronologia non determinabile

ST associate R2_ST0024

UA associati R2_UA0019

--
Codice MA MA_33

Oggetto sistema di canalizzazione



Descrizione sistema di canalizzazione di cui sono documentate diverse fasi, l'ultima di età moderna. I canali, alcuni in terra altri costituiti da tegole e coppi, quindi pavimentati con tegole e delimitati da spallette in muratura, sono collegati a un sistema di vasche in cocciopesto e in muratura rinvenute nella parte più settentrionale del saggio. Il sistema di canalizzazione ingloba al suo interno un muro pertinente a una struttura precedente non identificabile, in cui è inserita una fistola in piombo collegata a una delle vasche.

Osservazioni non sono forniti elementi per una puntualizzazione cronologica.

Cronologia non determinabile

ST associate R2_ST0029

UA associati R2_UA0020, R2_UA0021

--

Codice MA MA_34

Oggetto strutture murarie

Descrizione edificio con più fasi costruttive non più ricostruibile. La prima fase sembra essere caratterizzata da un portico sui cui si impostano le strutture più recenti. Potrebbe far parte della stessa struttura una nicchia rinvenuta più a sud.

Osservazioni mancano elementi per la definizione della cronologia.

Cronologia non determinabile

ST associate R2_ST0030, R2_ST0031, R2_ST0034


Codice RN R3

Oggetto sito pluristratificato

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Ponte Valentino



Sc
ala 1:6875

Tipologia rinvenimento strutture, tombe, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2004

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 486439.879 **Y** 4555664.909

Bibliografia Tomay 2005, p. 33.

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, località Ponte Valentino, Pastificio Rummo, relazione di scavo, schede UUSS, foto.

UMR associate R3_ST0037, R3_ST0038, R3_ST0039, R3_ST0040, R3_ST0041, R3_ST0042, R3_ST0043, R3_ST0044, R3_ST0045, R3_ST0046, R3_ST0047, R3_ST0048, R3_T0010, R3_T0011, R3_UA0022, R3_UA0023, R3_UA0024, R3_UA0025, R3_UA0026, R3_UA0027, R3_UA0028, R3_UA0029, R3_UA0030, R3_UA0031, R3_UA0032,

R3_UA0033, R3_UA0034, R3_UA0035, R3_UA0036, R3_UA0037,
R3_UA0038, R3_UA0039

MA associati MA_35, MA_36, MA_37, MA_38, MA_39, MA_40,
MA_41, MA_42,
MA_168

CA associati CA_09, CA_10

--
Codice ST R3_ST0038

Oggetto ambiente

quadrangolare

Note struttura ambiente
quadrangolare di cui si
conservano solo le fondazioni in
cementizio e a sacco formate da
materiale edilizio, ciottoli di
fiume, e in alcuni casi da laterizi e
fr. ceramici misti a malta di
colore giallo.

Tecnica costruttiva a sacco

Cronologia età tardo antica

Attendibilità cronologia

attendibile

MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0039

Oggetto ambiente rettangolare

Note struttura ambiente
rettangolare formato da un muro
interno e due perimetrali esterni.
Le fondazioni sono miste: alcune
in cementizio altre a secco,
realizzate con ciottoli di fiume e
in alcuni casi laterizi o materiali
ceramici. Il muro esterno e quello
meridionale interno sono
caratterizzati dalla presenza di
malta di colore giallo con calce e
ciottolini di fiume.

Tecnica costruttiva mista

Cronologia età tardo antica

Attendibilità cronologia

attendibile

MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0040

Oggetto ambiente rettangolare

Note struttura ambiente
rettangolare molto stretto
costituito da fondazioni in ciottoli
di fiume e cementizio, legati da
malta gialla. Il muro NE ha una
soglia riempita con piccoli ciottoli
di fiume durante l'ultima fase di
vita dell'intero edificio.

Tecnica costruttiva mista

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0041

Oggetto ambiente

Note struttura grande
ambiente a "elle" di cui
rimangono solo le fondazioni
costituite da ciottoli di fiume e
cementizio, misti a laterizi legati
da malta di colore giallo con
inclusi di ciottoli. Le fondazioni
sono piuttosto coerenti. Il
transetto interno sud-orientale è
a secco, formato dalla
sovrapposizione di grosse tegole
miste a blocchi di calcare. Dalle
fondazioni si ricavano pochi
frammenti ceramici e alcuni
bipedali; addossata al muro sud è

individuata una buca che doveva contenere un grande contenitore.

Tecnica costruttiva mista
Cronologia età tardo antica
Attendibilità attendibile
MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0042

Oggetto ambiente quadrangolare

Note struttura ambiente quadrangolare a sud-est dell'ambiente a elle, con cui condivide un muro di tramezzo a secco, formato da laterizi e calcare. Il resto delle fondazioni è formato in prevalenza da ciottoli di fiume legati da malta di colore giallo, con bassa componente di calce e pochi ciottolini. Il muro perimetrale meridionale presenta materiale di reimpiego. A sud-est si colloca un setto murario pertinente a una struttura precedente. All'interno dell'ambiente si rinvengono un pozzo e un pilastrino, quest'ultimo formato da pietre accumulate a secco.

Tecnica costruttiva mista
Cronologia età tardo antica
Attendibilità attendibile
MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0043

Oggetto muro

Note struttura muro costituito da pietre accumulate e compattate, senza la presenza di materiale legante. Le pietre che formano il filare sono pietre di fiume arrotondate, lisce e schiacciate.

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia non determinabile
MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0044

Oggetto ambiente rettangolare

Note struttura ambiente rettangolare con fondazioni in ciottoli di fiume e cementizio, in alcuni casi misti a materiali di reimpiego e legati da malta di colore giallo, che ha inclusi di ciottoli e poca calce all'interno. Il muro orientale, in parte distrutto dalla pala meccanica, conserva le tracce in negativo di grossi blocchi di calcare. All'interno dell'ambiente si rinviene una fossa che doveva contenere un *dolium*; dalla stessa fossa proviene anche un frammento di *labrum* e un'antefissa teatrale di incerta attribuzione.

Tecnica costruttiva mista
Cronologia età tardo antica
Attendibilità attendibile
MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0045

Oggetto ambiente quadrato

Note struttura ambiente quadrato di piccole dimensioni collocato nell'angolo sud-occidentale dell'edificio. Le fondazioni sono in ciottoli di fiume e cementizio, legati da malta gialla con inclusi di ciottoli e poca calce. All'interno si rinviene una buca che restituisce materiale protostorico.

Tecnica costruttiva mista
Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile
MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0046
Oggetto struttura
semicircolare
Note struttura struttura
semicircolare formata da
ciottolini messi in opera a secco.
La struttura si appoggia al muro
perimetrale meridionale
dell'edificio rurale.
Tecnica costruttiva a secco
Cronologia età tardo antica
Attendibilità attendibile
MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0047
Oggetto muro
Note struttura fondazione in
opera cementizia realizzata con
un filare regolare di pietrame
fluviale, largo cm 50. Il legante è
costituito da malta di colore giallo
chiaro, molto fine e friabile, con
una piccola percentuale di calce e
di ciottolini.
Tecnica costruttiva opera
cementizia
Cronologia età tardo antica
Attendibilità attendibile
MA associati MA_39

Codice ST R3_ST0048
Oggetto muro
Note struttura fondazione in
opera cementizia con ciottoli di
fiume legati da malta gialla molto
sciolta e friabile. Rimane soltanto
un filare lungo circa 2,50 m.
Tecnica costruttiva opera
cementizia
Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile
MA associati MA_39

Codice T R3_T0010
Oggetto tomba
Orientamento NE/SW
Rituale funerario
inumazione
Posizione defunto supino
Genere non determinabile
Classe d'età bambino
Corredo assente
Cronologia età romana
MA associati MA_36

Codice T R3_T0011
Oggetto tomba
Orientamento NE/SW
Rituale funerario
inumazione bisoma
Posizione defunto supini
Genere non determinabile
Classe d'età bambini
Corredo assente
Cronologia non
determinabile
MA associati MA_37

Codice UA R3_UA0022
Oggetto taglio
Descrizione taglio di forma
allungata riempito da ciottoli di
diverse dimensioni, disposti in
maniera casuale, senza legante.
Esso è orientato N/S, visibile per
un tratto lungo circa 6,50 m x
0,60 m di larghezza e profondo
0,54 m. Non restituisce materiale
diagnostico.
Interpretazione canale di
drenaggio
Cronologia non
determinabile

MA associati MA_35

Codice UA R3_UA0023

Oggetto taglio

Descrizione taglio di forma allungata riempito da ciottoli di piccole dimensioni mescolati a frammenti di tegole. Rasato nella parte superiore, si conserva solo il limite che coincide con il filare di ciottoli visibile. La parte visibile è lunga circa 3,20 m, larga 0,25-0,30 m e ha orientamento N/S. Il riempimento restituisce ceramica a vernice nera non diagnostica.

Interpretazione canale di drenaggio

Cronologia non determinabile

MA associati MA_35

Codice UA R3_UA0024

Oggetto taglio

Descrizione taglio di forma allungata riempito da pietre di diverse dimensioni, orientato E/W. Si conserva per una lunghezza di 5 m, una larghezza media di 0,50/0,60 m e uno spessore di 0,45 m.

Interpretazione canale di drenaggio

Cronologia non determinabile

MA associati MA_35

Codice UA R3_UA0025

Oggetto suolo

Descrizione deposito naturale di terreno molto scuro depositatosi al di sopra pomici dell'eruzione di Avellino.

Interpretazione paleosuolo

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità attendibile

CA associati CA09

Codice UA R3_UA0026

Oggetto deposito naturale

Descrizione deposito di pomici dell'eruzione pliniana di Avellino, che ha sigillato la stratigrafia sottostante.

Interpretazione deposito eruttivo

Cronologia età del Bronzo antico

Attendibilità cronologia attendibile

CA associati CA09

Codice UA R3_UA0027

Oggetto suolo

Descrizione strato di terreno di colore scuro friabile, caratterizzato dalla presenza di ciottoli. Lo strato si presenta sigillato delle pomici dell'eruzione di Avellino; sulla superficie sono messe in luce resti di arature, costituite da solchi con orientamento N/S, e impronte animali e umane, queste ultime sia di adulto sia di bambino.

Interpretazione paleosuolo

Cronologia età del Bronzo antico

Attendibilità attendibile

MA associati MA_168

Codice UA R3_UA0028

Oggetto tagli circolari

Descrizione nove tagli circolari dal diametro di 0,30 m e

profondi circa 0,20 m, rinvenuti nei pressi di una struttura rettangolare in concotto. Le buche non restituiscono materiali ceramici.

Interpretazione buche di palo

Cronologia non determinabile

MA associati MA_38

Codice UA R3-UA0029

Oggetto taglio

Descrizione taglio di forma allungata orientato E/W ritrovato al di sotto delle strutture murarie dell'edificio più recente. All'interno si rinviene molta ceramica a vernice nera.

Interpretazione canale

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_39

Codice UA R3-UA0030

Oggetto taglio circolare

Descrizione taglio circolare rivestito da lastre di ceramica circolari in cui sono intagliate delle pedaliere; profondo oltre cinque metri, non del tutto scavato, restituisce molta ceramica e parti della struttura crollate all'interno-

Interpretazione pozzo

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_40, MA_39

Codice UA R3-UA0031

Oggetto taglio

Descrizione taglio di forma allungata probabilmente contenente dei *dolia*. Il riempimento restituisce molta ceramica, pesi da telaio, ceramica sigillata e un *opaion*, parte del tetto della struttura.

Interpretazione fossa (?)

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_39

Codice UA R3-UA0032

Oggetto taglio sub-circolare

Descrizione taglio sub-circolare probabilmente contenente un *dolium*, di cui rimangono pochi frammenti. Inoltre, la fossa restituisce il frammento di un grosso *labrum* con decorazioni geometriche, che sembrerebbe essere stato riutilizzato come inzeppatura di sostegno per il contenitore, e di una piccola testa decorativa in ceramica, raffigurante uno di quei mascheroni usati durante le rappresentazioni teatrali.

Interpretazione fossa (?)

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_39

Codice UA R3-UA0033

Oggetto accumulo di materiali

Descrizione accumuli di materiali architettonici, in particolare tegole, di cui alcune rinvenute integre, coppi e laterizi, e di materiali ceramici, tra cui molta ceramica da fuoco, coppe,

piatti e alcune monete non più leggibili. Gli accumuli, forse crolli, sono stati distrutti dal passaggio di una strada moderna. I materiali poggiano sull'argilla basale.

Interpretazione scarico di materiali

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_39

Codice UA R3_UA0034

Oggetto taglio sub-circolare

Descrizione taglio di una fossa piuttosto estesa riempita da scarti di fornace, quali tegole cotte e mal cotte, ceramica e molto concotto.

Interpretazione scarico

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_39

Codice UA R3_UA0035

Oggetto suolo

Descrizione strato di terreno a matrice cineritica di colore marrone scuro con orizzonti violacei, di consistenza friabile, granuloso, con presenza di pomice grigie, cenere e rari frammenti d'impasto

Interpretazione paleosuolo

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità attendibile

CA associati CA_09

Codice UA R3_UA0036

Oggetto tagli circolari

Descrizione quattro tagli di forma circolare non allineati di difficile interpretazione.

Interpretazione

fosse/buche

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità attendibile

MA associati MA_42

Codice UA R3_UA0037

Oggetto tagli sub-circolari

Descrizione nove tagli di forma più o meno circolare.

Interpretazione siloi

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità attendibile

MA associati MA_42

Codice UA R3_UA0038

Oggetto taglio allungato

Descrizione taglio di forma allungata con orientamento NW/SE rinvenuto al di sotto delle strutture più recenti. Dal riempimento provengono molti materiali ceramici d'impasto.

Interpretazione canale

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità **cronologia**
attendibile

MA associati MA_41

Codice UA R3_UA0039

Oggetto taglio circolare

Descrizione taglio di forma circolare, tagliato a sua volta da un'altra buca. Quest'ultima restituisce molti materiali ceramici di impasto.

Interpretazione silos

Codice MA MA_38

Oggetto fornace



Descrizione fornace in concotto di forma rettangolare, di 2,50 x 1,70 m circa, con orientamento NE-SW e apertura verso SW, di cui si conserva solo la metà orientale. La struttura ha il piano forato poggiato sul muro perimetrale, sorretto al centro da un muretto assiale che divide l'ambiente inferiore in due camere di combustione. Il piano forato si conserva per una lunghezza di 2,53 x 1,28 m, costituito da 18 fori integri, più 13 danneggiati. I fori hanno un diametro medio di 0,10 m e sono posizionati a una distanza media di 0,14 m. Esso in parte è crollato all'interno di una delle camere di combustione, cui si accedeva mediante un corridoio a imbuto, molto probabilmente coperto con volta a botte sempre realizzata in concotto, di cui rimane un accenno di curvatura dell'arco solo sul lato orientale del corridoio stesso. Questo lato del corridoio risulta, inoltre, l'unico a essere ancora pavimentato in argilla, che a causa delle temperature si presenta vetrificata.

Sul piano forato sono state individuate numerose impronte digitali, soprattutto intorno ai fori, e un accumulo di laterizi malcotti e malformati che rappresentano molto probabilmente l'ultimo carico della fornace prima del suo abbandono. Il rinvenimento di buchi di palo intorno alla struttura documenta la presenza o di una copertura o di una recinzione.

Osservazioni la struttura non restituisce materiali ceramici datanti.

Cronologia età romana

CA associati CA_10

--

Codice MA MA_39
Oggetto villa



Descrizione ampio edificio rurale costituito da sette ambienti di diverse dimensioni e con diverse funzioni. All'interno dei vani si rinviene abbondante materiale ceramico tra cui, negli strati più profondi, frammenti che consentono di datare il primo impianto della villa alla tarda età repubblicana (II-I secolo a.C.). La fase cui si riferiscono le strutture emerse dallo scavo si riferisce invece all'età tardo-antica e, più precisamente, a un periodo compreso tra la seconda metà del V e la prima metà del VI secolo d.C. La destinazione rurale dell'edificio è ben dimostrata dalla presenza, in diversi ambienti, di buche in cui erano alloggiati grossi *dolia* destinati alla conservazione delle derrate agricole. Inoltre, la presenza di alcuni vani stretti e allungati all'interno della villa fa pensare a una loro funzione come depositi di attrezzi agricoli.

Cronologia età romana tardo-repubblicana, età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associate CA_10

--
Codice MA MA_40
Oggetto pozzo



Descrizione pozzo rivestito di anelli fittili in ceramica con pedarole, rinvenuto in un'area scoperta dell'edificio rurale. Il pozzo è profondo oltre 6 m, scavato fino a 4 m. Dal riempimento provengono elementi della

struttura crollata all'interno e molti materiali ceramici riconducibili alle fasi di vita dell'edificio.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_10

--
Codice MA MA_41

Oggetto canale



Descrizione lungo canale rinvenuto al di sotto delle strutture dell'edificio tardo antico, che restituisce abbondanti materiali ceramici riferibili all'età del Bronzo medio. Si tratta di materiali d'impasto costituiti prevalentemente da forme aperte (tazze e scodelle) caratterizzate da una raffinata decorazione a intaglio che spesso ricopre l'intero corpo del vaso. Accanto alla ceramica fine, molto probabilmente oggetto di scambio, sono stati rinvenuti numerosi grandi contenitori d'impasto con decorazione a cordoni. Nel complesso, le forme ceramiche sono riconducibili ai tipi del Protoappenninico B.

Cronologia età del Bronzo medio

Attendibilità attendibile

CA associati CA_09

--
Codice MA MA_42
Oggetto siloi



Codice MA
MA_168
Oggetto arature



Cronologia età del Bronzo antico
Attendibilità attendibile
CA associati CA_09

Codice RN R4
Oggetto infrastruttura

agraria
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada Ponte
 Valentino



Scala 1:3147

Tipologia rinvenimento strutture, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2007

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 485865.924 **Y** N 4555607.468

Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Benevento, Impianto fotovoltaico, contrada Ponte Valentino, CD1 (relazione di scavo, foto, schede UUSS).

UMR associate R4_ST0049, R4_ST0050, R4_UA0040, R4_UA0041

MA associati MA_43, MA_44, MA_45

CA associati CA_11

Codice ST R4_ST0049

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente a pianta quadrata di cui rimangono le fondazioni costituite da pietre calcaree e blocchi di tufo giallo.

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia non determinabile

MA associati MA_43

ciottoli messe in opera a secco, con andamento E/W. Non sono ben chiari i rapporti stratigrafici: il muro è tagliato da un tracciato stradale e sembra coprirne un secondo (non si conoscono i rapporti stratigrafici tra i due acciottolati).

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia non determinabile

Codice ST R4_ST0050

Oggetto muro

Note struttura struttura muraria in pietre calcaree e

CA associati CA_11

Codice UA R4_UA0041

Oggetto taglio allungato

Descrizione taglio di forma allungata con andamento N/S riempito da ghiaietta e collocato a est della struttura quadrangolare. Dal riempimento provengono tegole e frammenti di ceramica acroma.

Interpretazione canale

Cronologia non determinabile

MA associati MA_45

Codice UA R4_UA0041

Oggetto acciottolato

Descrizione acciottolato formato da piccole pietre compatte e pressate con terreno. Esso presenta un andamento N/S e due dossi laterali; è stato scavato per un breve tratto, di cui una parte coperta da un muro.

Interpretazione strada

Cronologia non determinabile

MA associati MA_44

--
Codice MA MA_43

Oggetto recinto

Descrizione probabile recinto per animali formato da una struttura a pianta quadrata in pietre calcaree e tufo messe in opera a secco.

Osservazioni non ci sono elementi per definire la cronologia delle evidenze.

Cronologia non determinabile

CA associati CA_11

--
Codice MA MA_44

Oggetto strada



Descrizione tracciato stradale in ciottoli con andamento N/S, bordato da un canale nella parte più settentrionale. La strada ha due dossi laterali ed è formata da ciottoli di diverse dimensioni, più piccoli a

sud, più grandi a nord, dove sono evidenti anche le tracce del passaggio di carri.

Osservazioni non ci sono elementi per definire la cronologia delle evidenze

Cronologia non determinabile

CA associati CA_11

--

Codice MA MA_45

Oggetto canale

Descrizione canale rinvenuto a est del recinto, forse pertinente alla strada che corre poco distante. All'interno si recuperano tegole e pochi frammenti ceramici non diagnostici.

Osservazioni non ci sono elementi per definire la cronologia delle evidenze.

Cronologia non determinabile

CA associati CA_11

Codice RN R5

Oggetto fattoria

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Acquafredda



Scala 1:1719

Tipologia rinvenimento strutture, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2005, 2008

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 484847.961 **Y** N 4556090.529

Bibliografia Pagano 2009, pp. 990-992; Conte 2008-2009; Conte cs.

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, contrada Acquafredda, Progetto Strada 3, anno 2005 (relazione di scavo, schede UUSS, foto), anno 2008 (relazione di scavo, schede UUSS, foto).

UMR associate R5_ST0051, R5_ST0052, R5_ST0053, R5_ST0054,
 R5_UA0042, R5_UA0043, R5_UA0044, R5_UA0045, R5_UA0046,
 R5_UA0047, R5_UA0048

MA associati MA_46, MA_47, MA_48, MA_49

CA associati CA_12

*-----
 --




Fig. 3 - Località Acquafredda, fattoria sannitica, planimetria generale rielaborata dalla documentazione di scavo del 2008.

Codice ST R5_ST0051

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente quadrangolare di 5x5 m ca., formato da muri in ciottoli e pietre calcaree di medie dimensioni, non lavorati, messi in opera a secco (fig. 3.1). Questo ambiente, che è quello meridionale dell'intera struttura, termina con delle ante corrispondenti alla facciata dell'edificio.

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_46

Codice ST R5_ST0052

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente quadrangolare di 5x5 m ca., formato da muri in ciottoli e pietre calcaree di medie dimensioni, non lavorati, messi in opera a secco (fig. 3.2.).

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_46

Codice ST R5_ST0053

Oggetto muro

Note struttura muro in ciottoli disposti a secco conservato per una lunghezza complessiva di

16,30 m (fig. 3.4). Il muro ha un andamento curvilineo, con orientamento E-W. A sud, un'interruzione forse indica un accesso.

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_48

Codice ST R5_ST0054

Oggetto muro

Note struttura muro in ciottoli e pietre messi in opera a secco. Il muro è conservato per una lunghezza di 2,40 m e per una larghezza di circa 0,30 m.

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_12

Codice UA R5_UA0042

Oggetto ciottoli

Descrizione accumulo di ciottoli dalla forma allungata, con orientamento NE/SW, in stato di crollo, pertinenti al disfacimento di una struttura muraria poco distante.

Interpretazione crollo

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_48

Codice UA R5_UA0043

Oggetto tegole

Descrizione accumulo di materiali in stato di crollo, messi in luce intorno alla struttura di cui facevano parte, per una larghezza di circa 8,50 m e una lunghezza che varia dai 4,30 ai

6,5 m. L'insieme dei materiali è costituito da frammenti di tegole, coppi, elementi architettonici di copertura (*kalyptheres heghemones*), frammenti di concotto, questi ultimi per lo più realizzati con argilla non cotta o cotta al sole e rinvenuti quasi esclusivamente al di sotto delle tegole.

Interpretazione crollo del tetto della struttura

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_46

Codice UA R5_UA0044

Oggetto taglio circolare

Descrizione taglio di forma circolare del diametro di circa 0,67 m, profondo 0,24 m, riempito con parte del crollo del tetto della vicina struttura.

Interpretazione buca di palo (?)

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_12

Codice UA R5_UA0045

Oggetto piano acciottolato

Descrizione insieme di ciottoli e pietre disposte a forma di semicerchio (fig. 3.3). L'estremità meridionale è costituita da pietre di maggiori dimensioni rispetto alla parte centrale, dove invece si trovano pietre più piccole. Il piano acciottolato ha una larghezza complessiva di 14 m.

Interpretazione struttura di servizio

Cronologia età sannitica
Attendibilità attendibile
MA associati MA_47

Codice UA R5-UA0046

Oggetto piano battuto

Descrizione piano battuto composto da uno strato bruno compatto a matrice argillosa, caratterizzato dalla presenza di pomici. Il piano è allettato in un grande taglio riempito anche da livellini di pomici e strati di argilla.

Interpretazione piano di calpestio

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_12

Codice UA R5-UA0047

Oggetto piano circolare

Descrizione piano di argilla di forma circolare con tracce di bruciato.

Interpretazione focolare temporaneo

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_12

Codice UA R5-UA0048

Oggetto piano battuto

Descrizione piano in terra battuta largo 4,80 m con orientamento NE/SW (fig. 3.4). La messa in opera è avvenuta mediante la sovrapposizione di una serie di livelli orizzontali coesi di sabbia e argilla, a granulometria fine e tessitura irregolare. Il piano presenta una lieve pendenza verso SW. A W, un filare di ciottoli delimita un altro breve tratto di terra battuta uguale al precedente.

Interpretazione strada

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_49

Codice MA MA_46

Oggetto struttura abitativa





Descrizione edificio composto da due ambienti quadrangolari, non comunicanti tra di loro, conservati solo a livello di fondazione. Le strutture murarie si rinvengono coperte dal crollo del tetto che ha restituito numerosissimi frammenti di tegole e coppi, cui si aggiungono 10 frr. di *kalypteres hegemones* e un disco acroteriale raffigurante una divinità fluviale. La gran parte dei materiali ceramici diagnostici proviene dallo stesso crollo e dall'ambiente sud: si tratta in prevalenza di ceramica comune connessa alla preparazione e al consumo dei cibi, tra cui si menzionano *dolia*, bacini, brocche e *lopades*, e ceramica fine da mensa a vernice nera rappresentata da pochi esemplari di *skyphoi* ti tipo corinzio (serie Morel 4373), associati a coppe e coppette (serie Morel 1552 e 2725) nel complesso inquadrabili tra la seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_12

--

Codice MA MA_47

Oggetto aia





Descrizione corte pavimentata a ciottoli di forma circolare molto ampia, conservata solo per metà. L'acciottolato è stato interpretato come un piano di lavoro, vale dire un'area in cui avveniva la lavorazione dei prodotti agricoli, oppure dove si svolgevano attività legate all'allevamento. In entrambi i casi la presenza dei ciottoli svolgeva un'importante funzione di drenaggio su un terreno prettamente alluvionale.

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_12

Codice MA MA_48

Oggetto recinzione

Descrizione muro di cinta con andamento est-ovest, leggermente ricurvo. Il muro è in ciottoli, messo in opera a secco, e ha un'apertura a sud, che costituisce forse un accesso all'intero complesso agricolo di cui fa parte.

Cronologia età sannitica

CA associati CA_12

--

Codice MA MA_49

Oggetto strada





Descrizione strada in terra battuta orientata NE/SW. Sul lato occidentale è messo in luce una porzione del marciapiede, ugualmente in terra battuta, delimitato da un filare di ciottoli di grandi dimensioni.

Cronologia età sannitica

CA associati CA_12


Codice RN R6

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Acquafredda



Scala 1:13750

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno rinvenimento 2004-2005

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto, poligono

X E 485054.418 **Y** N 455980.365

Vertice 1 X E 484990.753 **Y** N 4556396.009

Vertice 2 X E 485270.881 **Y** N 4556374.181

Vertice 3 X E 485420.039 **Y** N 4555843.030

Vertice 4 X E 484790.662 **Y** N 4555471.952

Vertice 5 X E 484645.141 **Y** N 4555828.478

Vertice 6 X E 484856.146

Y N 4555897.600

Bibliografia Tocco Sciarelli 2006, p. 679; Pagano 2009, p. 990; Conte 2008-2009; Conte c.s.

Archivio

UMR associate R6_RM0001

CA associati CA_48

--




Fig. 4 - Località Acquafredda, Ricognizioni ASI, carta del rischio archeologico.

Codice RM R6_RM0001

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali recuperati durante ricognizioni di superficie eseguite nella porzione settentrionale della zona ASI (Area di Sviluppo Industriale). L'area è stata divisa in sette zone (A-G) (fig. 4). Le più consistenti concentrazioni di materiali ceramici provengono

dalle aree denominate Zona A, Zona F, Zona G, e in particolare dalla porzione meridionale della Zona B. In queste aree con più alta concentrazione di materiali si individuano inoltre ulteriori punti di interesse identificati come "siti". Essi sono i seguenti: nella Zona A sito 2 a NW; sito 6 a SE, nella Zona B sito 3 a S; sito 7 nella zona F a SE; nella Zona G sito 8 a SE.

I materiali recuperati dalla ricognizione, soprattutto nelle zone A, B e F, documentano una frequentazione piuttosto intensa compresa tra il IV sec. a.C. e la metà del V sec. d.C. Altre ricognizioni sono state eseguite lungo le strade interne, strade 1-3. Nell'area della strada 1 non sono state individuate presenze archeologiche di rilievo; nell'area della strada 2 sono recuperati numerosi materiali soprattutto

all'estremità nordoccidentale; l'area della strada 3 restituisce invece una significativa concentrazione di materiali che ha suggerito l'esecuzione di uno scavo archeologico.

Interpretazione

insediamento rurale(?)

Cronologia età sannitica, età romana, età tardo antica

Attendibilità cronologia
attendibile

CA associati CA_48

Codice RN R7
Oggetto struttura abitativa
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada Pezzapiana



Scala 1:3438

Tipologia rinvenimento strutture, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2007

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto, poligono

X E 481092.863 **Y** N 4554664.795

Vertice 1 X E 481090.362 **Y** N 4554695.491

Vertice 2 X E 481126.742 **Y** N 4554659.111

Vertice 3 X E 481097.638 **Y** N 4554630.234

Vertice 4 X E 481062.622 **Y** N 4554666.387

Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Zona Industriale Pezzapiana, CD (relazione di scavo, elenchi, foto, lucidi delle piante).

UMR associate R7_ST0054, R7_ST0055, R7_ST0056, R7_ST0057,
R7_ST0058, R7_ST0059, R7_ST0060, R7_ST0061, R7_UA0049,
R7_UA0050, R7_UA0051, R7_UA0052, R7_UA0053, R7_UA0054,
R7_UA0055, R7_UA0056, R7_UA0057, R7_UA0058, R7_UA0059,
R7_UA0060

MA associati MA_50

CA associati CA_13

--




Fig. 5 - Contrada Pezzapiana, edificio imperiale.




Fig. 6 - Contrada Pezzapiana, ambiente con setti murari in ciottoli.




Fig. 7 - Contrada Pezzapiana, muro in opera pseudo-reticolata.

Codice ST R7_ST0055

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente formato da un muro portante E/W e da altri due setti murari frammentari, più o meno ortogonali. Il muro portante ha la facciavista su entrambi i lati, ed è condiviso con tutti gli altri ambienti (fig. 5, US 6). Esso è

lungo m 8,60 e largo m 0,55; si conserva in altezza per nove filari, costituiti da pietre calcaree di medie e grandi dimensioni.

A tale muro si lega un tramezzo con facciavista su entrambi i lati, ad andamento NW/SE, lungo m.0,70 e largo m.0,25 (fig. 5, US 8). Esso si conserva in altezza per sette filari, costituiti da pietre

calcareae di medie dimensioni sbozzate, alternate a pochi fr. di tegole poste di piatto, unite con poca malta; sugli ultimi due filari sommitali, una lisciatura mal conservata. Il terzo muro ha la facciavista solo sul versante E, presenta un andamento E/W, lungo m.3 e largo m.0,50 (fig. 5, US 11). Esso è in pessimo stato di conservazione, si conserva in altezza per un massimo di quattro filari realizzati con pietre calcareae di medie e grandi dimensioni sbozzate, alternate a pochi fr. di tegole e di *dolia* posti di piatto, uniti con poca malta; sul versante O, conserva in un solo punto un fr. di cocchiopesto pertinente, molto probabilmente, al paramento esterno. È stato danneggiato in più punti dallo sbancamento eseguito per la rampa di accesso al cantiere.

Tecnica costruttiva opera mista

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_50

Codice ST R7_ST0056

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente

formato dal muro portante E/W dell'ambiente precedente, e da altri setti murari condivisi con l'ambiente R7_ST0060. Questi ultimi sono: il muro portante esterno, parallelo al primo (fig. 5, US 32), conservato per un brevissimo tratto, e il tramezzo ortogonale conservato per tutta

l'ampiezza dell'ambiente (fig. 5, US 7).

Tecnica costruttiva opera mista

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

MA associati MA_50

Codice ST R7_ST0057

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente

quadrangolare di medie dimensioni costituito da due muri condivisi con l'ambiente R7_ST0056, quello portante interno e il tramezzo orientato NE/SO (fig. 5, UUSS 6 e 8), e altri due muri. Il muro portante esterno, lo stesso dell'ambiente precedente è lungo in questo caso 4,60 m. A esso si lega un muro di tramezzo con facciavista su entrambi i lati, orientato NW/SE, lungo 2,05 m e largo 0,30 m (fig. 5, US 24). In discreto stato di conservazione, quest'ultimo si conserva in altezza per sette filari, costituiti da pietre calcareae di medie dimensioni sbozzate, alternate a pochi fr. di tegole e *dolia* posti di piatto, unite con poca malta.

A questo muro si lega un altro muro portante esterno, ad andamento E/W, lungo m.1,55 e largo m.0,50, in pessimo stato di conservazione, costituito da pietre calcareae di medie e grandi dimensioni sbozzate, unite con poca malta (fig. 5, US 54).

Tecnica costruttiva opera
mista

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_50

Codice S T R7_ST0058

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente
quadrangolare composto da tre
setti murari condivisi con
l'ambiente precedente posto
immediatamente a nord-ovest
(fig. 5, UUSS 6, 24 e 54), e da un
muro portante con facciavista su
entrambi i lati, ad andamento
NO/SE, lungo m.4,60 e largo
m.0,50, in discreto stato di
conservazione, costituito da
pietre calcaree di piccole, medie
e grandi dimensioni, alternate a
pochi frr. di tegole poste di piatto,
unite con poca malta (fig. 5, US
31).

Tecnica costruttiva opera
mista

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_50

Codice ST R7_ST0059

Oggetto muro

Note struttura muro orientato
NW/SE, lungo 1,90 m e largo 0,50
m realizzato con ciottoli di fiume
di medie dimensioni posti di
taglio (fig. 6, US 23).

Molto probabilmente questo setto
murario formava un ambiente con
altri due muri simili per
costruzione, orientati uno NW/SE,

lungo m.7,20 e largo m.0,70,
l'altro orientato NE/SW, lungo
m.3,50 e largo m.0,65 (fig. 6,
UUSS 47 e 26).

I muri sono individuati al di sotto
delle strutture murarie
dell'ambiente R7_ST0055.

Tecnica costruttiva a sacco

Cronologia non
determinabile

Codice ST R7_ST0060

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente di
grandi dimensioni posto a nord-
est dell'ambiente R7_ST0058, con
cui condivide il muro portante
interno E/W e quello esterno
NW/SE (fig. 4, UUSS 6 e 31). Un
terzo muro, orientato come il
precedente, è lungo 4,50 m e
largo 0,50 m, rinvenuto in
discreto stato di conservazione
(fig. 4, US 7). Esso è costituito da
pietre calcaree di medie e grandi
dimensioni sbazzate sulla
facciavista N, alternate a frr. di
tegole poste di piatto e a frr. di
grandi contenitori, poggiati su
una risega realizzata a circa 0,45
m dal piano d'imposta della
fondazione, a sua volta formata
da pietre calcaree di medie e
grandi dimensioni, unite con poca
malta. L'ultimo muro che chiude
questo ambiente a NE è
anch'esso portante, con
facciavista su entrambi i lati,
orientato NE/SW, lungo 2,50 m e
largo 0,50 m, conservato per un
massimo di quattro filari formati
da pietre calcaree di medie e

grandi dimensioni sbazzate, unite con poca malta (fig. 4, US 32).

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia non determinabile

Attendibilità cronologia

MA associati

Codice ST R7_ST0061

Oggetto muro

Note struttura muro con una facciavista in opera *pseudo-reticolatum*, orientato NW/SE, lungo 4 m e largo 0,50 m, conservato in altezza per tre filari costituiti ciottoli di fiume di medie dimensioni sbazzati e sistemati a cuneo, misti ad abbondante pozzolana (fig. 7, US 21). Il muro è reimpiegato nell'ambiente R7_ST0056.

Tecnica costruttiva opera pseudo-reticolata

Cronologia non determinabile

Codice UA R7_UA0049

Oggetto ciottoli

Descrizione insieme di materiali costituiti da ciottoli e pietre rinvenuti su un'area di 4,60 x 2,65 m. I materiali sono misti a terreno marrone a matrice limo-argillosa che restituisce ceramica a vernice nera, acroma, anfore e *dolia*. Il crollo si trova all'interno dell'ambiente R7_ST0058.

Interpretazione crollo

Cronologia non determinabile

Codice UA R7_UA0050

Oggetto ciottoli

Descrizione nucleo di pietre calcaree di medie e grandi dimensioni, miste a terreno limo-argilloso friabile.

Interpretazione resti di un muro

Cronologia non determinabile

Codice UA R7_UA0051

Oggetto piano battuto

Descrizione piano battuto largo 1,80 m e lungo 1,45 m, costituito da terreno marrone scuro limo-argilloso compatto, tagliato dalle fondazioni dei muri dell'ambiente R7_ST0055.

Interpretazione piano d'uso (?)

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_50

Codice UA R7_UA0052

Oggetto piano battuto

Descrizione piano battuto largo 2,80 m e largo 4,30 m, costituito da terreno marrone a matrice limo-argillosa compatto, rinvenuto nell'ambiente R7_ST0060 (fig. 4, US 37).

Interpretazione piano d'uso(?)

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_50

Codice UA R7_UA0053

Oggetto gruppo di tegole

Descrizione piano in tegole di 0,50 x 0,40 m disposte di taglio, dal cui riempimento proviene molta cenere e ceramica comune da fuoco. La struttura taglia il battuto dell'ambiente R7_ST0060.

Interpretazione focolare occasionale

Cronologia non determinabile

MA associati MA_50

Codice UA R7_UA0054

Oggetto piano battuto

Descrizione piano battuto lungo 1,60 m e largo 0,50 m costituito da terreno a matrice limo-argillosa molto compatto, rinvenuto a est dell'ambiente R7_ST0056 (fig. 4, US 44)

Lo strato restituisce una discreta quantità di materiali, quali tegole e coppi, ceramica comune e un solo fr. di vernice nera, non diagnostici.

Interpretazione piano d'uso (?)

Cronologia non determinabile

Attendibilità attendibile

MA associati MA_50

Codice UA R7_UA0055

Oggetto piano battuto

Descrizione piano battuto lungo 2,15 m e largo 0,50 m, costituito da terreno a matrice argillosa scuro, molto compatto, rinvenuto al di sopra dei resti del muro R7_UA0050, poco distante dall'edificio, a NE di esso.

Lo strato restituisce frammenti di tegole, ceramica acroma, ceramica comune e ceramica a vernice nera.

Interpretazione piano d'uso (?)

Cronologia non determinabile

MA associati MA_50

Codice UA R7_UA0056

Oggetto piano battuto

Descrizione piano battuto costituito da pomici piccolissime miste a terreno a matrice limo-sabbiosa.

Non si conosce la collocazione.

Interpretazione piano d'uso (?)

Cronologia non determinabile

Attendibilità attendibile

MA associati MA_50

Codice UA R7_UA0057

Oggetto piano

Descrizione piano battuto lungo 4,50 m e largo 3 m realizzato con terreno marrone scuro a matrice limo-argillosa molto compatto, rinvenuto nei pressi del lembo del muro opera pseudo-reticolata R7_ST0061 (fig. 6, US 34).

Interpretazione piano d'uso (?)

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_50

Codice UA R7_UA0058

Oggetto pietre calcaree

Descrizione insieme di pietre calcaree di medie e grandi dimensioni poste di piatto, miste a terreno limo-argilloso friabile, rinvenuto sul versante NW dell'area di scavo.

Interpretazione resti di un muro

Cronologia non determinabile

Codice UA R7_UA0059

Oggetto piano

Descrizione piano rinvenuto al di sotto dei livelli di battuto, il quale restituisce frammenti di ceramica acroma, ceramica comune, ceramica a vernice nera, anfore e un *dolium*.

--

Codice MA MA_50

Oggetto abitazione

Interpretazione deposito

Cronologia non determinabile

Codice UA R7_UA0060

Oggetto tagli circolari

Descrizione serie di sette tagli circolari, rinvenuti all'interno degli ambienti più grandi, al di sotto del battuto, e disposti in maniera casuale, poco profondi, dal diametro medio di circa 0,40 m. Nel complesso restituiscono pochi materiali ceramici.

Interpretazione buche

Cronologia non determinabile



Ambiente R7_ST0055



Ambiente R7_ST0055 e muro R7_ST0059



Ambiente R7_ST0057



Ambiente R7_ST0058



Ambiente R7_ST0056 con il muro R7_ST0061



Ambiente R7_ST0060



Buche R7_UA0060 nell'ambiente R7_ST0060

Descrizione grande edificio formato da almeno cinque ambienti, orientati grosso modo NE/SW. Gli ambienti sono di varie dimensioni, di cui non si possono precisare le funzioni. In alcuni di essi si conservano piani battuti che sono stati letti come livelli d'uso della casa. Nell'angolo settentrionale dell'edificio principale emergono strutture con

orientamento diverso e con diversa tecnica costruttiva che potrebbero essere pertinenti a una fase precedente, di cui non viene indicata cronologia e non si possiedono altre informazioni.

Osservazioni la datazione delle strutture si riferisce ai materiali rinvenuti in alcuni degli ambienti scavati, in particolare nei battuti che nel complesso sembrano restituire ceramica databile tra il I e il II sec. d.C.

Cronologia età romana imperiale

CA associate CA_13


Codice RN R8

Oggetto area ad uso
funerario

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Francesco
Paga



Scala 1:1719

Tipologia rinvenimento unità archeologiche, tombe

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2010

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto, poligono

X E 481246.911 **Y** N 4554045.081

Vertice 1 X E 481246.570 **Y** N 4554061.679

Vertice 2 X E 481260.667 **Y** N 4554055.313

Vertice 3 X E 481246.456 **Y** N 4554027.005

Vertice 4 X E 481231.449 **Y** N 4554032.234

Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, via Paga, Valfortore-Scavo Lampugnale 2010 (completa).

UMR associate R8_UA0061, R8_UA0062, R8_UA0063, R8_T0012, R8_T0013

MA associati MA_51, MA_52

CA associati CA_14

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
 SUPERINTENDENZA REGIONALE ARCHEOLOGICA DI SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO E CASERTA

BENEVENTO
 INCARICO FINALIZZATO ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'AREA
 INTERESSATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO,
 SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE E LORO MANUTENZIONE

PROPRIETÀ "LAMPUGNALE"
 VIA PAGA - ZONA "VALFORTORE"
 Saggio 1- FOZ

DOT. SSA LAURA MARRULLA SCALA 1:10 22/07/2020




Fig. 8 - via Francesco Paga, tomba sconvolta.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
 SUPERINTENDENZA REGIONALE ARCHEOLOGICA DI SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO E CASERTA

BENEVENTO
 INCARICO FINALIZZATO ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE DELL'AREA
 INTERESSATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO,
 SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE E LORO MANUTENZIONE

PROPRIETÀ "LAMPUGNALE"
 VIA PAGA - ZONA "VALFORTORE"
 Saggio 2- FOZ Tomba n.1

DOT. SSA LAURA MARRULLA SCALA 1:10 22/07/2020




Fig. 9 - Via Francesco Paga, Tomba 1.




Fig. 10 - Via Francesco Paga, Tomba 2.




Fig. 11 - Via Francesco Paga, TT 1 e 2 e strato di concotto (US 26).

Codice UA R8_UA0061
Oggetto ossa
Descrizione resti di ossa
 umane. Si tratta degli arti
 inferiori di un defunto deposti con
 orientamento W/E rinvenuti in

scarsa connessione anatomica
 (fig. 8).
Interpretazione
 deposizione sconvolta
Cronologia non
 determinabile

CA associati CA_14

Codice UA R8_UA0062

Oggetto ceramica

Descrizione tre vasi in argilla grezza, frammentari, rinvenuti in posizione verticale e colmi di terreno.

Interpretazione corredo funerario

Cronologia non determinabile

MA associati

CA associati CA_14

Codice UA R8_UA0063

Oggetto concotto

Descrizione lente di concotto di forma sub-circolare con tracce di combustione (fig. 11, US 26).

Interpretazione focolare (?)

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_14

--

Codice MA MA_51

Oggetto tomba

Codice T R8_T0012

Oggetto tomba (T. 1) (fig. 8)

Orientamento E-W

Rituale funerario

inumazione

Posizione defunto supino

Genere non determinabile

Classe d'età adulto

Corredo olletta in ceramica comune grezza

Cronologia età tardo antica

MA associati MA_51

Codice T R8_T0013

Oggetto tomba T. 2) (figg. 8-9)

Orientamento NW/SE

Rituale funerario

inumazione

Posizione defunto supino

Genere non determinabile

Classe d'età infante/bambino

Corredo olletta in ceramica comune graffita

Cronologia età tardo antica

MA associati MA_52



Descrizione tomba a fossa orientata E-W. All'interno si conservano pochi resti dello scheletro del defunto, adulto, deposto supino con il

cranio a W. Le ossa sono poco connesse. Nell'angolo NW, poso distante dal cranio, è deposta un'olletta di ceramica comune grezza, riconducibile ad epoca tardo antica. Lo scavo del riempimento ha restituito altri frammenti dello scheletro, un oggetto in bronzo (ornamento? bracciale?) e due frammenti di ceramica comune dipinta.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_14

Codice MA MA_52

Oggetto tomba



Descrizione tomba a fossa di piccole dimensioni, da riferire probabilmente a un infante/bambino di cui non si conservano i resti dello scheletro. Nell'angolo SE della fossa è deposta un'olletta graffita databile all'età tardo antica.

Cronologia età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_14

Codice RN R9

Oggetto insediamento

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Piazza Bissolati



Tipologia rinvenimento complesso archeologico

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2013

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 480957.461 **Y** N 4553740.283

Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, via Paga, Valfortore-Scavo Lampugnale 2010, Piazza Bissolati (foto).

CA associati CA_15

Codice RN R10

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada

Imperatore



Scala 1:1685

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2010

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto, poligono

X E 480487.474 **Y** N 4561376.489

Vertice 1 X E 480582.062 **Y** N 4561567.485

Vertice 2 X E 480653.004 **Y** N 4561112.732

Vertice 3 X E 480338.315 **Y** N 4561209.140

Vertice 4 X E 480381.971 **Y** N 4561622.055

Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Benevento Fotovoltaico, contrada Imperatore (relazione tecnica, relazione VIARCH).

UMR associate R10_RM0002

CA associati CA_78



Fig. 12 - Contrada Imperatore, i punti della ricognizione archeologica.

Codice RM R10_RM0002

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali ceramici rinvenuti durante una ricognizione di superficie in contrada Imperatore, in occasione della realizzazione di un impianto fotovoltaico. La ricognizione è stata eseguita nelle diverse aree del lotto catastale, distinte per punti (fig. 12). Le informazioni che si riportano di seguito sono ricavate dalla relazione della ricognizione.

Punto 06: il punto ricade nel settore NW dell'area. Al momento della ricognizione il terreno consente una visibilità discreta. Si recupera una notevole quantità

di pietrame calcareo e due frammenti laterizi.

Punto 7: settore W dell'area. Scarsa vegetazione al momento della ricognizione. Si recuperano sei frammenti ceramici e due laterizi. La ceramica è in prevalenza depurata acroma o semidepurata; si distinguono due frammenti di impasto non torniti, con superfici lisce e lucidate a stecca.

Punto 8: si recuperano cinque frammenti laterizi (coppi e tegole) e un'ansa di argilla depurata probabilmente di epoca medievale.

Punti 9-10: l'area ricade lungo i limiti meridionali del lotto, in prossimità di una via

interpodereale. Tra i rovi sono si individuano resti di blocchi squadrati, frammentari.

Punto 11: l'area ricade lungo il limite sud-orientale del lotto catastale oggetto d'indagine. Durante la ricognizione si individua un'ampia fascia di terreno con andamento incurvato, limitata a sud da una canaletta scavata nel terreno, precaria, con bordi in terreno riportato, che segue la pendenza del campo con orientamento E-W, funzionale al convoglio delle acque verso sud. In questo settore lo spessore del terreno superficiale e la presenza di acque sorgive hanno determinato una crescita notevole della vegetazione che impedisce una buona visibilità del terreno.

Punto 12: il punto ricade nel settore centrale dell'area, ad E della Masseria Francavilla. Il terreno argilloso e con notevoli ristagni di acqua, si presenta abbastanza leggibile al momento della ricognizione. Si recuperano sei frammenti ceramici e laterizi, tra cui una mattonella. Tra il materiale si riscontra la presenza di ceramica invetriata trasparente di età contemporanea.

Punto 13: l'area è collocata lungo il limite orientale del lotto catastale oggetto d'indagine. Il terreno, molto argilloso e con scarso drenaggio, presenta una discreta visibilità. Insieme a pietrame calcareo si recupera un frammento di labbro pertinente ad una coppa carenata in terra sigillata africana, assimilabile al

tipo Hayes 1 in Tripolitanian Red Slip Ware, databile al IV-V sec. d. C.

Punti 14-15: i punti ricadono lungo il limite orientale dell'area. Il terreno molto argilloso, con scarso drenaggio, al momento della ricognizione presenta una discreta visibilità. Si recuperano cinque frammenti ceramici, tra cui si riconoscono un labbro di coppa in ceramica comune con ingobbio color crema, ascrivibile alla fine del V-primo quarto del VI sec. d. C., un frammento di anfora, un frammento di ceramica invetriata esterna verde altomedievale e un laterizio. Nel punto 15 si osserva inoltre una cospicua diffusione di pietrame calcareo, tra cui un frammento di un manufatto moderno, forse pertinente a una canaletta.

Punto 16: il punto ricade nella porzione sud-orientale dell'area, ai limiti del lotto catastale indagato. Il terreno argilloso, scarsamente drenato, ha una scarsa visibilità al momento della ricognizione. Si individuano numerose schegge e molto pietrame tufaceo. Tra i materiali si annoverano due frammenti laterizi, cinque frammenti di ceramica comune e due di ceramica da cucina riferibili alla fine del V - primo terzo del VI sec. d.C.

Punto 17: il punto ricade nel settore sud-orientale dell'area indagata. Il terreno risulta privo di vegetazione al momento della ricognizione, garantendo una

buona visibilità. L'appezzamento ha orientamento E/W. Insieme a una notevole diffusione di pietrame calcareo si individuano due frammenti di mattoni forati di età contemporanea, due frammenti laterizi e un frammento di ceramica comune acroma, pertinente a una forma chiusa non inquadrabile tipologicamente.

Punto 18: il punto ricade lungo il limite meridionale dell'area indagata, in un appezzamento privo di vegetazione con orientamento E/W. Il terreno al momento della ricognizione presenta una buona visibilità. Si caratterizza per una notevole quantità di schegge e pietrame calcareo, e per una discreta presenza di materiale laterizio. Si recuperano due frammenti di ceramica comune, apparentemente di età romana, di cui uno probabilmente relativo a ceramica a vernice rossa interna e uno attribuibile a epoca medievale.

Punto 19: il punto ricade lungo la fascia meridionale dell'area indagata. La fascia di terreno è orientata E/W e al momento della ricognizione presenta una buona visibilità. Il terreno è caratterizzato dalla presenza di una grande quantità di schegge e pietrame calcareo, oltre a una notevole quantità di laterizi (anche sette frammenti per metro quadrato).

Punto 20-21: i punti ricadono in una fascia di terreno orientata E-

W, posta al limite meridionale dell'area indagata, priva di vegetazione al momento della ricognizione. Il terreno, con buona visibilità è caratterizzato soprattutto dalla notevolissima diffusione di materiale laterizio (dieci frammenti per metro quadrato). Accanto ai materiali laterizi si recuperano due frammenti di anse costolate pertinenti a olle a bande rosse di età basso medievale, due frammenti di ceramica invetriata di cui uno riferibile a una forma chiusa databile sempre al basso medioevo.

Punto 22: il punto ricade oltre il limite meridionale dell'area oggetto d'indagine. L'area ha una forma più o meno rettangolare. Al momento della ricognizione l'appezzamento di terreno risulta poco praticabile, con vegetazione fitta e scarsa visibilità. Affiorano molti materiali ceramici e laterizi i quali suggeriscono la presenza di una struttura in opera cementizia.

Punti 23-24: collocati nel settore meridionale dell'area, caratterizzata da una considerevole quantità di materiali laterizi e calcarei. Tra la ceramica rinvenuta ci sono anche fr. di invetriata del basso medioevo, maiolica e protomaiolica e altri materiali riferibili allo stesso orizzonte cronologico.

Punti 25-27: collocati nella porzione sud-occidentale dell'area che restituisce materiali quali

laterizi e ceramica comune non diagnostica, tra cui si individua un solo frammento inquadrabile tra il VI e VII sec. d.C., associato a frammenti di proto-maiolica e invetriata. Punti 28-30: settore sud-occidentale dell'area, a W della strada interpoderale che conduce alla masseria. Tra i materiali si recuperano laterizi, cocciopesto, molta ceramica comune, invetriata, ceramica a bande rosse e varie anfore.

Punto 31: collocato nel settore occidentale dell'area. La ricognizione restituisce laterizi e ceramica comune ingobbata di età alto medievale.

Punto 32: collocato nel settore occidentale dell'area, il punto ricade nei pressi di un riporto che ha obliterato la vicina cava. I materiali individuati sono pochi, tutti contemporanei. Punti 34-35: collocati nel settore nord-orientale dell'area nei pressi della masseria Francavilla Nuovo I materiali recuperati sono moderni e contemporanei.


Interpretazione tracce di un insediamento rurale

Cronologia età romana, età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_78

Codice RN R11
Oggetto tracce di frequentazione
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada Olivola Roseto



Scala 1:13750

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento parzialmente attendibile

Anno del rinvenimento 2007

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 478636.062 **Y** 4558381.701

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Area logistica contrada Olivola Roseto (relazione VIARCH).

UMR associate R11_RM0003
MA associati MA_169
CA associati CA_49

--
Codice RM R11_RM0003
Oggetto tracce di frequentazione
Descrizione vasta area di materiali di superficie di cui non si possiedono informazioni dettagliate.
Interpretazione tracce di frequentazione
Cronologia età sannitica, età romana
Attendibilità parzialmente attendibile
CA associati CA_49

Codice RN R12
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada Camerelle Capoziazzo



Scala 1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 2010
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto, poligono
X E 480582.062 **Y** N 4558561.783
Vertice 1 X E 484655.168 **Y** N 4558769.151
Vertice 2 X E 484957.124 **Y** N 4558398.072
Vertice 3 X E 484913.467 **Y** N 4558359.873
Vertice 4 X E 484706.100 **Y** N 4558629.087
Vertice 5 X E 484660.625 **Y** N 4558598.164
Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Benevento Fotovoltaico, Impianto

fotovoltaico, Tecnostudio, progettazione & finanza S.r.l. (relazione VIARCH).

UMR associate R12_RM0004

Codice RM R12_RM0004

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione esigui materiali ceramici provenienti da una ricognizione di superficie eseguita in appezzamenti di terreno destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'area è stata distinta in tre UR (unità di ricognizione) che nel complesso hanno restituito sporadici frammenti di materiali. Nell'UR 1

si individua un allineamento di blocchetti di calcare che sembrerebbe indiziare un utilizzo antropico dell'area non inquadrabile cronologicamente. Durante la ricognizione la visibilità è in grande parte nulla, e per questo i dati sono da considerarsi parziali.

Interpretazione tracce di frequentazione (?)

Cronologia non determinabile

Codice RN R13

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada

Capoiazzo



Scala 1:13750

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto, poligono

X E 484546.027 **Y** N 4557110.213

Vertice 1 X E 484680.634 **Y** N 4557168.421

Vertice 2 X E 484465.991 **Y** N 4556953.778

Vertice 3 X E 484440.525 **Y** N 4556968.330

Vertice 4 X E 484520.561 **Y** N 4557259.372

Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Vallone Acquafredda - contrada Capoiazzo, Benevento Fotovoltaico, Impianto fotovoltaico, Tecnostudio, progettazione & finanza S.r.l. (relazione VIARCH).

UMR associate R13_RM0005

--

Codice RM R13_RM0005

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione scarsi frammenti provenienti da una ricognizione di superficie eseguita in contrada Capoiazzo, nei pressi del vallone Acquafredda. L'area, destinata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, è stata distinta in

una sola UR. La visibilità al momento della ricognizione è scarsa; si recuperano pochissimi frammenti di ceramica comune non inquadrabili cronologicamente.

Interpretazione tracce di frequentazione (?)

Cronologia non determinabile


Codice RN R14

Oggetto monumento

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Le Murate



Scala 1:3438

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento sconosciuto

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 481353.891 **Y** N 4558935.249

Bibliografia inedito

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Recupero e valorizzazione contrada Murate,

UMR associate R14_ST0063

--

Codice ST R14_ST0063

Oggetto strutture murarie

Note struttura resti di strutture murarie segnalate alla Soprintendenza per lo stato di degrado. Nella segnalazione

vengono indicate come mura di una porta urbica, parte di una fortificazione che doveva cingere l'area.

Cronologia non determinabile

Codice RN R15

Oggetto area ad uso funerario

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località La Francesca



Scala 1:6875

Tipologia rinvenimento monumento archeologico

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2015

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione media

Geometria vettoriale punto

X Y

Bibliografia inedito

UMR associate R15_T0015

MA associati MA_53

CA associati CA_41

--

Codice T R15_T0015

Oggetto tomba

Orientamento E/W

Rituale funerario

inumazione

Posizione defunto supino

Genere maschile
Classe d'età adulto
Corredo olla d'impasto, scodellone d'impasto, tazza d'impasto, fibula di bronzo a ponte, punta di lancia di bronzo a foglia.
Cronologia prima età del Ferro
MA associati MA_53

Codice MA MA_53

Oggetto tomba

Descrizione tomba a fossa circolare rivestita e coperta di ciottoli pertinenti a un adulto di genere maschile. Il defunto è inumato, deposto supino su un piano di ciottoli; al lato della testa è deposta una punta di lancia in bronzo, mentre all'altezza delle spalle è rinvenuta una fibula con arco a ponte. Il corredo ceramico è collocato ai piedi, sul fondo della fossa, rinvenuto coperto da grossi ciottoli. Esso è composto da un'olla d'impasto e da uno scodellone con anse a prese orizzontali, cui si associa una tazza deposta lungo le gambe del defunto.

Osservazioni sulla base della documentazione disponibile non è possibile puntualizzare la cronologia della tomba, che sembrerebbe collocarsi nella prima fase della prima età del Ferro.

Cronologia prima età del Ferro

Attendibilità attendibile

CA associati CA_41

Codice RN R16

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Ponte Valentino



Scala 1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento sconosciuto

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto
X E 484909.602 **Y** N 4556877.493

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, faldone Benevento 4j

UMR associate R16_RM0006

--

Codice RM R16_RM0006

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali ceramici rinvenuti durante ricognizioni di superficie eseguite nella zona ASI in contrada Ponte Valentino. Si tratta di materiali di impasto e di ceramica comune grezza, tra cui un solo frammento con tracce di vernice nera, non inquadrabili cronologicamente.

Interpretazione tracce di frequentazione (?)

Cronologia non determinabile

Codice RN R17
Oggetto area ad uso funerario
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località via Valfortore



Scala 1:1289

Tipologia rinvenimento complesso archeologico

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1980

Georeferenziato Sì

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 481349.969 **Y** N 4554125.729

Bibliografia Johannowsky 1981, pp. 283-286.

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, prot. N. 3198/80, del 29 aprile 1980.

CA associati CA_22

Codice RN R18
Oggetto area ad uso
funerario
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località via Valfortore



Scala 1:645

Tipologia rinvenimento complesso archeologico

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1980

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 481239.699 **Y** N 4554149.028

Bibliografia Johannowski 1981, pp. 282-285, Giampaola 1994, p. 660.

CA associati CA_22

Codice RN R19
Oggetto tracce di
frequentazione
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località via Valfortore



Scala 1:645

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1980

Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 481290.517 **Y** N 4554146.299
Bibliografia Franciosi 1981, p. 287
UMR associate R19_RM0007
CA associati CA_42

--
Codice RM R19_RM0007 pesante e ceramica a vernice
Oggetto area di materiale nera.
mobile
Descrizione materiali
rinvenuti negli strati alluvionali **Interpretazione** tracce di
della necropoli romana di via frequentazione
Valfortore. Si tratta di frammenti **Cronologia** Orientalizzante,
di ceramica d'impasto, bucchero età arcaica
Attendibilità attendibile
CA associati CA_42

Codice RN R20
Oggetto area di materiale
mobile
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Masseria del Ponte



1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1993
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 477596.278 **Y** N 4559970.316
Bibliografia Franciosi 1981, p. 287
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Benevento fascicolo
4j.5.14.

UMR associate R20_RM0008
CA associati CA_61

Codice RM R20_RM0008
Oggetto area di materiale mobile

Descrizione area di dispersione di materiali situata nei pressi di Masseria del Ponte. L'area restituisce abbondantissimi materiali ceramici costituiti in prevalenza da ceramica comune datata genericamente all'età romana, frammenti di tegole, di anfore, di *dolia* e resti di un muro in *opus reticolatum*. Le indagini

geofisiche eseguite nella stessa area confermano la presenza di tracce antropiche attribuite a una probabile fornace. Le prospezioni hanno restituito inoltre un asse orientato NW/SE lungo cui sembrano disposte altre tracce.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_61

Codice RN R21
Oggetto sito pluristratificato
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località non indicata



1:10313

Tipologia rinvenimento tombe, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1993

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 478604.464 **Y** N 4559592.416

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Benevento fascicolo

4j.5.14, faldone 4J.5.14, prot. N. 9871/49 del 27 maggio 1993 e prot. N. 15231/45k.

UMR associate R21_T0017, R21_UA0064

MA associati MA_56

CA associati CA_16

--

Codice T R21_T0017

Oggetto tomba

Orientamento sconosciuto

Rituale funerario

inumazione

Posizione defunto

sconosciuta

Genere maschile

Classe d'età non

determinabile

Corredo armi in bronzo

Cronologia età sannitica

MA associati MA_56

Codice UA R21_UA0064

Oggetto acciottolato

Descrizione piano

acciottolato orientato NW/SE

Interpretazione strada

Cronologia età romana

repubblicana

Attendibilità cronologia

attendibile

CA associati CA_16

--

Codice MA MA_56

Oggetto sepolcreto

Descrizione gruppo di sei tombe rinvenute durante uno scavo preventivo alla realizzazione del raddoppiamento della Strada Statale 372 "Telesina". Le poche informazioni disponibili riferiscono di tombe, alcune "con interessante corredo", costituito da armi di bronzo.

Osservazioni le scarse notizie si ricavano da una lettera di rendicontazione della Soprintendenza. Non è stata rintracciata la relativa documentazione.

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_16

Codice RN R22

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Piano Borea



1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1994

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 482830.594 **Y** N 4557686.548

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Benevento fascicolo 4J.8, prot. N. 1720/4J del 31 gennaio 1994.

CA associati CA_78

--

Codice RM R22_RM0009

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali ceramici e laterizi rinvenuti in superficie durante un sopralluogo della Soprintendenza.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_78

Codice RN R23
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località svincolo tangenziale ovest



1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1983
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 479842.187 **Y** N 4554820.242

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento 4j.27

UMR associate R23_RM0010

CA associati CA_62

--

Codice RM R23_RM0010
Oggetto area di materiale mobile

Descrizione esiguo gruppo di materiali individuato nei pressi della sponda nord del fiume Calore durante un sopralluogo della Soprintendenza. Si tratta di tegole e vari frammenti ceramici

d'impasto, un frammento di sigillata e uno di smaltata medievale.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia età romana (?)

CA associati CA_62

Codice RN R24
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Masseria Corvacchini



1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento parzialmente attendibile
Anno del rinvenimento
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X 485700.310 **Y** 4557837.981

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento 4j.2
UMR associate R24_RM0011

 --

<p>Codice RM R24_RM0011 Oggetto area di materiale mobile Descrizione gruppo di materiali individuati nei pressi della Masseria Corvacchini durante un sopralluogo della Soprintendenza. Non sono</p>	<p>indicati il tipo di materiale e la cronologia. L'area è segnalata come caratterizzata da "preesistenze archeologiche". Interpretazione tracce di frequentazione Cronologia non determinabile</p>
---	---

Codice RN R25
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Mascambroni



1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1978
Georeferenziato Si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 477527.041 **Y** N 4559232.252

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento 4j.3

UMR associate R25_RM0013

CA associati CA_63

 --

Codice RM R25_RM0013
Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali ceramici di superficie rinvenuti durante un sopralluogo della Soprintendenza. Tra i materiali si

elencano ceramica a vernice nera, ceramica comune, frammenti di *dolia* e tegole.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia età romana

Codice RN R26
Oggetto infrastruttura
 idrica
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Stazione di Paduli



1:10313

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 486831.280 **Y** N 4554869.356

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
 Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento 4j.4
UMR associate R26_ST0064
MA associati MA_57
CA associati CA_55

Codice ST R26_ST0064 tracce di intonaco fatto con
Oggetto strutture murarie cocciopesto.
Note struttura strutture **Cronologia** età romana
 murarie rivestite internamente in **Attendibilità** attendibile
 mattoni, coperti in alcuni punti da **MA associati** MA_57

 --

Codice MA MA_57
Oggetto cisterna
Descrizione resti di una cisterna intercettata durante un sopralluogo
 della Soprintendenza, di cui non si possiedono informazioni dettagliate.
Osservazioni la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana
Attendibilità parzialmente attendibile
CA associati CA_55

Codice RN R27
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località contrada Le
Maurelle



1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2007

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 475643.001 **Y** N 4555539.206

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Castelpoto 15k, prot. N. 11892/15k del 27 ottobre 2007.

UMR associate R27_RM0014

MA associati MA_58

CA associati CA_20

--

Codice RM R27_RM0014

Oggetto epigrafe

Descrizione lastra iscritta
probabilmente parte della
copertura di una tomba

Interpretazione epigrafe

funeraria

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_58

--

Codice MA MA_58

Oggetto epigrafe

Descrizione lastra di copertura di una tomba del tipo "a cupa", con campo epigrafico centrale delimitato da una cornice. Il testo dell'iscrizione è poco leggibile la lastra è rinvenuta nei pressi del letto del

torrente Jenga durante dei lavori di sistemazione degli argini. Nella relazione del sopralluogo si segnala la presenza di altri grandi ciottoli, forse pertinenti a un monumento funerario.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_20

Codice RN R28

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Fontana Ruggiero



1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1991

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 477209.169 **Y** N 4561511.927

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 31.31.01, prot. 17148/195S del 24 ottobre 1991.

UMR associate R28_RM0015

CA associati CA_33

--

Codice RM R28_RM0015

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione frammenti di ceramica d'impasto rinvenuti durante un sopralluogo della Soprintendenza in un'area non inquadrabile con certezza, posta

a ovest di Fontana Ruggiero. Tra i materiali si segnalano un frammento decorato a *excisione*, abbondante ceramica a vernice nera e ceramica comune da mensa.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia età del Bronzo,
età romana imperiale

Attendibilità parzialmente
attendibile

CA associati CA_33

Codice RNR29

Oggetto area ad uso
funerario

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Fontana S.
Martino



1:10313

Tipologia rinvenimento complesso archeologico

Anno del rinvenimento 1969

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 477715.139 **Y** N 4561248.369

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Torrecuso, 65k

CA associati CA_23

Codice RN R30

Oggetto area di materiale
mobile

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Lammia



1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento parzialmente attendibile

Anno del rinvenimento 1986
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 479464.117 **Y** N 4561207.442

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 27K, prot. N. 5429/120I del 12 maggio 1986.
UMR associate R30_RM0016
CA associati CA_34

Codice RM R30_RM0016
Oggetto area di materiale mobile
Descrizione materiali preistorici rinvenuti sulla collina Lammia. La notizia proviene dalle segnalazioni di un certo padre Graziano di Faicchio, erudito locale, ed è riportata in una

relazione di sopralluogo della Soprintendenza. Non sono fornite informazioni dettagliate.

Interpretazione tracce di frequentazione
Cronologia età preistorica
Attendibilità attendibile
CA associati CA_34

Codice RN R31
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Paupisi
Località via Mandarisi



1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1985
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 471114.859 **Y** N 4561918.220

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Paupisi 41k.

Codice RM R31_RM0017

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione frammenti di tegole rinvenuti durante un sopralluogo della Soprintendenza

preliminare ai lavori di sistemazione della strada comunale Mandarisi-Spagnuolo.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia non determinabile

Codice RN R32

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Paupisi

Località Strada comunale Marrone S. Pietro



1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1985

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 469827.000 **Y** N 4561313.854

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Paupisi 41k.

UMR associate R32_RM0018

Codice RM R32_RM0018

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione frammenti ceramici rinvenuti durante un sopralluogo della Soprintendenza preliminare ai lavori di

sistemazione della strada **Cronologia** non
comunale Marrone S. Pietro. determinabile

Interpretazione tracce di
frequentazione

Codice RN R33
Oggetto area di materiale
mobile
Provincia Benevento
Comune Paupisi
Località Area cimiteriale



1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1985

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 472117.589 **Y** N 4560377.973

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Paupisi 41k.

UMR associate R33_RM0019

CA associati CA_64

--

Codice RM R33_RM0019

Oggetto area di materiale
mobile

Descrizione frammenti di
ceramica acroma individuati
durante un sopralluogo della
Soprintendenza.


Interpretazione tracce di
frequentazione

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente
attendibile

CA associati CA_64

Codice RN R34
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località Puzzillo



1:20625

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1988
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 467150.326 **Y** N 4559873.198

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Vitulano 66k, prot. N. 20523/66k del 18 novembre 1988.

UMR associate R34_RM0020

CA associati CA_65

--

Codice RM R34_RM0020
Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali ceramici (tra cui è segnalata sigillata aretina) rinvenuti in seguito a lavori agricoli. Insieme alla ceramica sono recuperati due

frammenti di macine rotanti in pietra lavica, del tipo con manovella centrale.

Interpretazione villa

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_65

Codice RN R35
Oggetto strutture murarie
Provincia Benevento
Comune Torrecuso
Località Defenze



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1995
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 475611.453 **Y** N 4561155.600

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Vitulano 66k.
UMR associate R35_ST0065
CA associati CA_45

--

Codice ST	R35_ST0065	Cronologia	età sannitica (?)
Oggetto strutture	strutture murarie	Attendibilità	parzialmente attendibile
Note struttura	resti di muri.	CA associati	CA_45

Codice RN R36
Oggetto strutture murarie
Provincia Benevento
Comune Torrecuso
Località Ponte Finocchio



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1995
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 476140.785 **Y** N 4559620.128

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Vitulano 66k.
UMR associate R36_ST0066
CA associati CA_56

--
Codice ST R36_ST0066 **Cronologia** età romana
Oggetto strutture murarie **Attendibilità** attendibile
Note struttura resti di muri. **CA associati** CA_56

Codice RN R37
Oggetto strutture murarie
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Badia




Scala 1:10313

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1995
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 473676.935 **Y** N 4555839.769

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Vitulano 66k, prot. N. 12380/66k dell'11 luglio 1995.
UMR associate R37_ST0067
CA associati CA_46

--
Codice ST R37_ST0067 **Cronologia** età sannitica
Oggetto strutture murarie **Attendibilità** attendibile
Note struttura resti di muri **CA associati** CA_46
 "molto fragili".

Codice RN R38
Oggetto strutture murarie
Provincia Benevento
Comune S. Lorenzo Maggiore
Località S. Maria la Strada



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1987
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 469683.667 **Y** N 4563182.375
Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, S. Lorenzo Maggiore 45k, prot. N. 274/45k del 9 giugno 1987.

UMR associate R38_RM0021

MA associati MA_63

CA associati CA_57

--

Codice RM R38_RM0021

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione abbondante materiale ceramico rinvenuto a seguito di un sopralluogo della Soprintendenza. Tra i materiali si segnala un frammento di sigillata italica recante un bollo. L'argilla è di colore rosa, molto depurata, la vernice molto evanida. Il bollo ha un cartiglio rettangolare

lacunoso nella parte destra; esso reca il seguente testo: SATR, interpretato da Franciosi come SATRIUS e assimilato ad altri bolli conservati al Museo Campano, di incerta provenienza.

Interpretazione bollo

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità cronologia
attendibile

CA associati CA_57

--

Codice MA MA_63

Oggetto villa (?)

Descrizione strutture murarie riconducibili probabilmente a una villa collocata nei pressi del convento S. Maria La Strada a S. Lorenzo Maggiore.

Osservazioni la notizia si ricava dalla richiesta di coltivazione a vite dei terreni, in cui si fa riferimento a scavi precedentemente condotti nella stessa area. La collocazione delle evidenze non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_57

Codice RN R39
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune S. Lorenzo Maggiore
Località contrada canale di Marco



Scala 1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1978
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 468593.455 **Y** N 4567846.048

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, S. Lorenzo Maggiore 45k, prot. N. 1010/18Ck del 1 marzo 1978.

UMR associate R39_RM0022

--

Codice RM R39_RM0022
Oggetto area di materiale mobile
Descrizione frammenti di tegole e materiali ceramici rinvenuti durante un sopralluogo

della Soprintendenza in contrada canale di Marco.
Interpretazione tracce di frequentazione
Cronologia non determinabile

Codice RN R40
Oggetto ritrovamento
sporadico
Provincia Benevento
Comune S. Lorenzo
Maggiore
Località contrada canale di
Marco



Scala 1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1978
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 468511.599 **Y** N 4567840.591

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo S. Lorenzo
Maggiore 45k, prot. N. 1010/18Ck del 1 marzo 1978.

UMR associate R40_RM0023

--

Codice RM R40_RM0023
Oggetto ritrovamento
sporadico
Descrizione colonna e altri
frammenti lapidei intercettati
durante un sopralluogo della

Soprintendenza in contrada
canale di Marco. I materiali si
trovano in proprietà privata; non
si conosce il luogo di provenienza
Interpretazione parti di
strutture **Cronologia** non
determinabile

Codice RN R41
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Ponte
Località S. Anastasia



Scala 1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1992
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 474021.837 **Y** N 4562423.805

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Ponte 60k

UMR associate R41_RM0024

CA associati CA_69

--

Codice RM R41_RM0024
Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali ceramici rinvenuti durante una ricognizione nelle aree poste a N e S dell'Abbazia di S. Anastasia. Tra i materiali si segnalano ceramica a vernice nera e

ceramica sigillata, sia africana sia italica.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_69

Codice RN R42
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Ponte
Località Piana



Scala 1:5156


Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1999
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 471074.358 **Y** N 4563302.387

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Ponte 60k
UMR associate R42_RM0025
CA associati CA_66

--

Codice RM R42_RM0025	ricognizione preliminare alla
Oggetto area di materiale mobile	costruzione di un opificio.
Descrizione numerosi frammenti ceramici e laterizi rinvenuti durante una	Interpretazione tracce di frequentazione
	Cronologia età romana
	Attendibilità attendibile
	CA associati CA_66

Codice RN R43
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Sagliete



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento sconosciuto
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 486367.688 **Y** N 4555157.086

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento 31.31.01, ritaglio articolo di un quotidiano.


UMR associate R43_RM0026

CA associati CA_67

 --

Codice RM R43_RM0026	sistemazione del tracciato ferroviario.
Oggetto area di materiale mobile	Interpretazione tracce di frequentazione
Descrizione anfora o olla vinaria rinvenuta durante i lavori di sbancamento per la	Cronologia età romana
	Attendibilità attendibile
	CA associati CA_67

Codice RN R44
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada
Malecagna



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1980

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 480195.786 **Y** N 4555159.815

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento 31.31.01, prot. N. 5000/1I del 18 giugno 1980.

UMR associate R44_RM0027

MA associati MA_64

--

Codice RM R44_RM0027

Oggetto epigrafe

Descrizione lastra iscritta
rinvenuta in proprietà privata.

Interpretazione stele
funeraria

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_64

--

Codice MA MA_64

Oggetto stele funeraria (?)

Descrizione stele funeraria rinvenuta in proprietà privata. Nella segnalazione non vengono specificati il luogo del ritrovamento né le condizioni della lastra di marmo. Il testo iscritto riportato nella documentazione d'archivio è il seguente:

Q. TIBERILLIUS Q L/
C. BASSUS

SIBEI ET SUEIS
IN FR P. XIII
AGR P XVI

Osservazioni la collocazione non è puntuale
Cronologia età romana

Codice RN R45
Oggetto area ad uso
funerario
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località via Principi di
Napoli



Scala 1:2578

Tipologia rinvenimento tomba
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1926
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 480815.159 **Y** N 4554281.915

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento
31.31.01, prot. N. 264 del 14 gennaio 1926.

UMR associate R45_T0019

MA associati MA_65

CA associati CA_73

--

Codice TT R45_T0019	Genere non determinabile
Oggetto tomba	Classe d'età non determinabile
Orientamento sconosciuto	Corredo assente
Rituale funerario	Cronologia età romana
inumazione	MA associati MA_65
Posizione defunto supino	

--

Codice MA MA_65

Oggetto sarcofago

Descrizione sarcofago rinvenuto durante i lavori per la costruzione di un edificio. Il manufatto è lapideo, verosimilmente in marmo, presenta decorazioni non descritte nella relativa documentazione d'archivio. La struttura è rotta durante gli stessi lavori, se ne recuperano soltanto pochi frammenti.

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_73

Codice RN R46

Oggetto sito non
identificato

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada S. Vitale



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1936

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 477788.553 **Y** N 4555827.619

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento 31.31.01, prot. N. 6414 del 14 ottobre 1936.

UMR associate R46_RM0028

--

Codice RM R46_RM0028

Oggetto sequestro

Descrizione materiali
sequestrati in proprietà privata. Il
documento d'archivio una

“spada” e 73 monete, tra cui
anche alcune moderne. Non si
conosce il luogo esatto di
provenienza.

Interpretazione materiali
sporadici

Cronologia non
determinabile

Codice RN R47
Oggetto area ad uso
funerario
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada
Pamperottoli



Scala 1:10313

Tipologia rinvenimento tomba
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1931
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 478360.177 **Y** N 4557367.866

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento
31.31.01, prot. 5104 del 23 settembre 1931.

UMR associate R47_T0020

MA associati MA_66

CA associati CA_74


--

Codice T R47_T0020
Oggetto tomba
Orientamento sconosciuto
Rituale **funerario**
incinerazione
Genere non determinabile

Classe d'età adulto
Corredo anello d'oro con pietra
lavorata su cui è inciso un gallo,
ampollina di vetro, moneta
Cronologia età romana
imperiale
MA associati MA_66

--

Codice MA MA_66
Oggetto urne funeraria



Descrizione urne funerarie rinvenute in contrada Pamperottoli durante i lavori per la sistemazione dell'acquedotto. L'urna più grande (alta 45 cm), decorata con fregio floreale continuo sul corpo, e con testine antropomorfe applicate sul coperchio sormontate da un serpente a rilievo, conteneva i resti di un defunto riferito a un adulto, accompagnato da un anello con castone in pietra decorato da un gallo inciso, da un'ampollina in vetro e da una moneta imperiale datata al III sec. a.C. La seconda urna era più piccola e non presentava nessuna decorazione; di essa non viene fornita nessuna informazione

Cronologia età romana imperiale
Attendibilità parzialmente attendibile
CA associati CA_74

Codice RN R48
Oggetto area ad uso
funerario
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località via Valfortore



Scala 1:1289

Tipologia rinvenimento strutture, tombe
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1980
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto

X E 481280.371 **Y** N 4554142.334

Bibliografia Johannowsky 1981, p. 285.

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, prot. N. 3198/80, del 29 aprile 1980.

UMR associate R48_ST0069, R48_ST0070, R48_ST0071, R48_ST0072, R48_ST0073, R48_ST0074, R48_ST0075, R48_T0021

MA associati MA_67, MA_68

CA associati CA_58

--

Codice ST R48_ST0069

Oggetto ambiente

Note struttura resti di un ambiente con copertura a volta, formato da un muro esterno in conglomerato, un muro centrale con accenno di volta, costituito da filari di tegole e mattoni sovrapposti, e un'altra traccia di un muro simile. Il muro esterno è messo in opera a sacco.

Tecnica costruttiva mista

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_68

Codice ST R48_ST0070

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente con copertura a volta di cui resta solo il muro meridionale con accenno di volta e due spezzoni di muri laterali. I muri sono in laterizi (il primo a sud) e in conglomerato (le restanti tracce).

Tecnica costruttiva mista

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_68

Codice ST R48_ST0071

Oggetto ambiente

Note struttura ambiente di cui rimane solo un angolo in muratura di laterizi e conglomerato, rivestita di intonaco.

Tecnica costruttiva mista

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_68

Codice ST R48_ST0072

Oggetto strutture murarie

Note struttura resti di strutture murarie in conglomerato cementizio

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_68

Codice ST R48_ST0073

Oggetto strutture murarie

Note struttura resti di strutture murarie in conglomerato cementizio.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_68

Codice ST R48_ST0074
Oggetto strutture murarie
Note struttura strutture murare in conglomerato.
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
MA associati MA_68

Codice ST R48_ST0075
Oggetto strutture murarie
Note struttura resti di strutture murarie consistenti in un frammento di volta formato da tegole messe a cuneo, piene di materiale cementizio, decorato con motivi vegetali e floreali.
Cronologia età romana imperiale

--
Codice MA MA_67

Oggetto tomba
Descrizione tomba a fossa di cui rimane solo parte dello scheletro del defunto, depresso supino. La sepoltura è sconvolta dai lavori di sbancamento eseguiti nell'area.
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile
CA associati CA_58

--
Codice MA MA_68

Oggetto sepolcreto
Descrizione serie di ambienti a volta attribuiti a tombe a camera. Uno di questi ambienti presenta tracce di pittura. Potrebbe trattarsi anche di un edificio residenziale.
Osservazioni gli ambienti sono rinvenuti durante lavori di sbancamento dell'area destinata alla costruzione di un capannone.
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
CA associati CA_58

Attendibilità attendibile
MA associati MA_68

Codice T R48_T0021
Oggetto tomba
Orientamento sconosciuto
Rituale funerario
inumazione
Posizione defunto supino
Genere età non determinabile
Classe d'età non determinabile
Corredo assente
Cronologia età romana imperiale
MA associati MA_67

Codice RNR49

Oggetto sito non
identificato

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore



Scala 1:1289

Tipologia rinvenimento monumento archeologico

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1961

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 481264.340 **Y** N 4554125.622

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, prot.
N. 7375 del 20 giugno 1961.

MA associati MA_69

CA associati CA_75

--

Codice MA MA_69

Oggetto statua



Descrizione statua di togato acefala rinvenuta durante lavori edilizi.

Osservazioni la collocazione non è puntuale

Cronologia età romana
Attendibilità parzialmente attendibile
CA associati CA_75

Codice RN R50
Oggetto sito non
identificato
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località via Valfortore



Scala 1:2578

Tipologia rinvenimento monumento archeologico
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1934
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 481468.638 **Y** N 4554573.440

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, prot.
N. 2357 del 17 aprile 1934.
MA associati MA_70
CA associati CA_75

--

Codice MA MA_70
Oggetto statua
Descrizione statua femminile acefala rinvenuta durante lavori edilizi
e successivamente donata al museo provinciale di Benevento.
Osservazioni Non sono fornite informazioni precise sulla statua né sul
luogo esatto di rinvenimento.
Cronologia età romana
Attendibilità parzialmente attendibile
CA associati CA_75

Codice RN R51
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località contrada S.
Stefano



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1934

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 468316.511 **Y** N 4561855.166

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, Foglianise, Soprintendenza alle antichità di Napoli, scheda N. 18.

UMR associate R51_RM0029

MA associati MA_71

CA associati CA_77

--

Codice RM R51_RM0029

Oggetto epigrafe

Descrizione base di pietra
rettangolare iscritta.

Interpretazione epigrafe

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_71

--

Codice MA MA_71

Oggetto stele funeraria

Descrizione base di pietra iscritta, di cui non si conoscono le condizioni di rinvenimento. La lastra, alta 0,95 m e larga 0,41 m, doveva presentare una cornice di più piccole dimensioni, entro cui si legge il seguente testo riportato nella lettera di segnalazione alla Soprintendenza:

D M S
VINU

MACIA
IAEVI
AI VR
XX III
MENSIBUS
VIPIEN
TISSIMAE
FECIT

Osservazioni la collocazione non è puntuale ma basata sul nome della località di rinvenimento.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_77

Codice RN R52
Oggetto area ad uso
funerario
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località contrada S.
Stefano



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento tombe

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1934

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 467261.257 **Y** N 4561945.207

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, Foglianise, Soprintendenza alle antichità di Napoli, schede NN. 19-23.

MA associati MA_72

CA associati CA_24

--

Codice MA MA_72

Oggetto sepolcreto

Descrizione gruppo di tombe rinvenute in un luogo non precisato. Le tombe, di cui non si specifica il numero, erano in tegole; conservavano all'interno gli scheletri dei defunti e presentavano oggetti di corredo, tra cui si menzionano "piatti", "pignate", e una moneta. L'area della necropoli doveva misurare circa 6 mq.

Cronologia non determinabile

Attendibilità attendibile

CA associati CA_24


Codice RN R53

Oggetto strutture murarie

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località contrada S.
Stefano



Scala 1:1289

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1949

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 467260.746 **Y** N 4561905.899

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, Foglianise, Soprintendenza alle antichità di Napoli, scheda N. 24.

UMR associate R53_ST0076

CA associati CA_59

--

Codice ST R53_ST0076

Oggetto strutture murarie

Note struttura resti di strutture murarie con pavimentazione.

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente attendibile

CA associati CA_59

Codice RN R54
Oggetto strutture murarie
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località contrada S.
Stefano



Scala 1:1289

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1949
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 467241.731 **Y** N 4561913.147

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01,
Foglianise, Soprintendenza alle antichità di Napoli, scheda N. 26
UMR associate R54_ST0077

--

Codice ST R54_ST0077 strutture sepolte. Insieme ai resti
Oggetto strutture murarie delle strutture si segnalano "molti
Note struttura avanzi di rottami di ceramica".
strutture murarie distribuite su **Cronologia** non
una vasta zona coltivata, che determinabile
suggeriscono l'esistenza di altre

Codice RN R55
Oggetto strutture murarie
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località contrada S.
Stefano



Scala 1:1289

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento parzialmente attendibile
Anno del rinvenimento 1934
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 468257.762 **Y** N 4561846.298

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, Foglianise, Soprintendenza alle antichità di Napoli, scheda N. 27.

UMR associate R55_ST0078

CA associati CA_77

--

Codice ST R55_ST0078

Oggetto strutture murarie


Note struttura ruderi in muratura

Cronologia non determinabile

Attendibilità cronologia

CA associati MA_75

Codice RN R56
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Monte Caruso (S. Michele)



Scala 1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento parzialmente attendibile
Anno del rinvenimento 1937
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 472346.443 **Y** N 4557927.467

Bibliografia inedito


Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, Foglianise, Soprintendenza alle antichità di Napoli, scheda N. 28

UMR associate R56_RM0030

--

Codice RM R56_RM0030	un'area non precisata del Monte S. Michele
Oggetto area di materiale mobile	Interpretazione tracce di frequentazione
Descrizione frammenti ceramici e ossi animali, tra cui denti di cinghiale, rinvenuti in	Cronologia non determinabile

Codice RN R57
Oggetto sito non
 indentificato
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località via Crocevia Sala



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 2002
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 472538.803 **Y** N 4556324.465

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
 Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01,
 Foglianise, prot. N 6001/195 del 19 settembre 2002.

UMR associate R57_RM0031

--

Codice RM R57_RM0031
Oggetto colonna
Descrizione colonna
 frammentaria di granito rosa
 sequestrata da una proprietà

privata. La colonna ha una base
 modanata di pietra calcarea.

Interpretazione sporadico
Cronologia età romana
 imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R58
Oggetto struttura
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località via Crocevia Sala



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2002

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 472481.504 **Y** N 4556215.324

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34.31.01, Foglianise, prot. N 846/02 del 11 settembre 2002.

UMR associate R58_RM0032

CA associati CA_68

--

Codice RM R58_RM0032

Oggetto base calcarea

Descrizione base di pietra calcarea. Si tratta probabilmente di una soglia, come lascia

supporre la traccia di un cardine di porta sulla superficie.

Interpretazione villa (?)

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_68

Codice RN R59
Oggetto area ad uso
funerario
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Iannili



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento tombe
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1995
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 474188.191 **Y** N 4556272.623

Bibliografia inedito
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01, prott.
NN. 9919/19S del 23 maggio 1996 e 15347/19S del 4 agosto 1995.

UMR associate R59_T0023
CA associati CA_32

--

Codice T R59_T0023	Classe d'età non
Oggetto tomba	determinabile
Orientamento sconosciuto	Corredo non indicato
Rituale funerario	Cronologia età del Bronzo
inumazione	medio (Protoappenninico B)
Posizione defunto supino	CA associati CA_32
Genere non determinabile	

Codice RN R60
Oggetto tracce di
 frequentazione
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località Monte
 Camposauro



Scala 1:20625

Tipologia rinvenimento unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1950

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 466570.346 **Y** N 4557970.271

Bibliografia Buchner 1950, p. 99; Talamo 1996, pp. 576-577.

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
 Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01,
 Vitulano, prot. 511F dell'11 ottobre 1950.

UMR associate R60_UA0065, R60_UA0066, R60_UA0067

MA associati MA_77, MA_132

CA associati CA_27, CA_72

Codice UA R60_UA0065

Oggetto piano lastricato

Descrizione piano costituito
 da pietre calcaree piccole e rozze,
 superficialmente annerite per il
 contatto con il fuoco. Tra le pietre
 si rinvencono cospicui materiali
 ceramici.

Interpretazione focolare

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_77

Descrizione frammenti
 ceramici recuperati durante lo
 scavo di una trincea

Interpretazione tracce di
 frequentazione

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_27

Codice UA R60_UA0066

Oggetto materiali ceramici

Codice UA R60_UA0067

Oggetto ceramica

Descrizione frammenti
 ceramici d'impasto rinvenuti negli
 strati superficiali di uno dei saggi
 di scavo.

Interpretazione tracce di **Attendibilità** attendibile
frequentazione **MA associati** MA_132
Cronologia Eneolitico, età
del Bronzo antico

--

Codice MA MA_77

Oggetto focolare

Descrizione focolare collocato sulla prateria del Monte Camposauro, a circa 1075 m s.l.m. Il focolare è costituito da un lastricato di pietre calcaree e ha un diametro di 0,50 m. Durante lo scavo si recuperano materiali ceramici riferibili genericamente all'età romana, che testimoniano la frequentazione dell'area da parte di pastori.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_72

--

Codice MA MA_132

Oggetto materiali ceramici e industria litica

Descrizione abbondanti materiali ceramici e industria litica recuperati durante una serie di ricognizioni di superficie, seguite da scavi archeologici, sull'altopiano del Monte Camposauro a 1075 m s.l.m.

Tra il materiale ceramico si segnalano cinque vasi d'impasto, in gran parte ricomposti e restaurati, riferibili alla *facies* culturale del Gaudio. L'industria litica comprende invece cuspidi di freccia triangolare, raschiatoi su estremità di lama, raschiatoi su schegge irregolari e vari altri tipi, riferibili all'Eneolitico. Si segnala la presenza di almeno due pugnali monofacciali di tipo stiloide con tallone allargato.

Tra il materiale ceramico è segnalata inoltre la presenza di molta ceramica riferibile alla *facies* culturale di Palma Campania.

Osservazioni alcuni materiali sono esposti nelle sale dedicate del Museo Archeologico di Napoli, in quanto importanti testimonianze dell'occupazione preistorica della Campania, poco conosciuta al momento della scoperta.

Cronologia Eneolitico, età del Bronzo antico

Attendibilità attendibile

CA associati CA_27

Codice RN R61
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località La Palmenta



Scala 1:2578

Tipologia rinvenimento strutture, , rinvenimenti mobili, reimpieghi
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1950
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 475751.119 **Y** N 4556130.569
Bibliografia Buchner 1950, pp. 99-100; Albore Livadie-Gangemi 1987, pp. 296-297.
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01, Vitulano, prot. 511F dell'11 ottobre 1950.
UMR associate R61_ST0079, R61_RM0033, R61_RE0001
MA associati MA_78, MA_79
CA associati CA_25, CA_38

--

Codice ST R61_ST0079
Oggetto muro circolare
Note struttura muro circolare formato da pietre disposte a secco, con abbondante ceramica comune grezza all'interno
Tecnica costruttiva a sacco
Cronologia non determinabile
Attendibilità attendibile

Codice RM R61_RM0033
Oggetto area di materiale mobile

Descrizione frammenti di ceramica d'impasto e materiali in selce visibili sulla superficie di un'area collocata nei pressi della Masseria La Palmenta. Si tratta di: una piccola cuspidi di freccia triangolare in selce con peduncolo, frammenti di lame di diverse dimensioni, quattro raschiatoi di selce nera, scarti di lavorazione, nove frammenti di malette e varie schegge di ossidiana. Tra la ceramica d'impasto si segnalano due anse tubulari con orli arricciati e

frammenti di anse a nastro
anulare.

Interpretazione tracce di
frequentazione

Cronologia Neolitico

Attendibilità attendibile

CA associati CA_38

Codice RE R61_RE0001

Oggetto epigrafe

Luogo di provenienza

campi nei pressi della
masseria La Palmenta

--

Codice MA MA_78

Oggetto sepolcreto (?)

Descrizione tombe a cassa in muratura, formate da tegole e malta,
alcune parzialmente conservate, altre distrutte durante i lavori di
costruzione di una strada non indicata, altre ancora distrutte dall'aratro,
delle quali rimangono solo poche tracce sui campi.

Osservazioni la collocazione non è puntuale. Dalla stessa area delle
tombe, tuttavia non indicata con precisione, sembra provenire un cippo
funerario, distrutto, mentre altri potrebbero essere stati nuovamente
interrati in seguito al rinvenimento.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_25

--

Codice MA MA_79

Oggetto stele funeraria (?)

Descrizione stele funeraria reimpiegata in un muro di una stalla
situata in uno dei campi nei pressi della Masseria La Palmenta. Il campo
iscritto misura 29 cm x 43 cm; il testo, riportato in una relazione delle
indagini redatta da Buchner nel 1950 è il seguente:

P TREBELENO
HOSPITALI
COCCEIA M
ODESTA CO
NIUGI SUO C
UM QUO VIX
IT ANNIS XXXIII

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente
attendibile

Descrizione **Reimpiego**

lastra iscritta con riquadro
centrale. La lastra è reimpiegata
nel muro di una stalla, che una
volta era la casa padronale dei
Baroni De Martinis.

MA associati MA_79

BENEMERENTI

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Codice RN R62

Oggetto area di materiale
mobile

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Fragneta



Scala 1:10313

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1930

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474605.824 **Y** N 4561787.464

Bibliografia Buchner 1950, pp. 99-100; Albore Livadie-Gangemi 1987, pp. 296-297.

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01, Torrecuso, prot. 4039 del 24 maggio 1930.

UMR associate R62_RM0034

--

Codice RM R62_RM0034

Oggetto area di materiale
mobile


Descrizione materiali fittili rinvenuti in località Fragneta a Torrecuso, in un luogo non indicato con precisione, durante i lavori per l'impianto di viti. Si tratta di due frammenti di un tubo fittile con un foro alla base, una terracotta architettonica

raffigurante un papavero, due piccoli vasi (forse unguentari?), un vaso di più grandi dimensioni, un'anfora rotta, due coperchi, due statuette, forse di danzatrici abbigliate con collana che dalle spalle scende sul petto, lacunose di un braccio e una gamba.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia non determinabile

Codice RN R63
Oggetto luogo di attività
produttiva
Provincia Benevento
Comune Torrecuso
Località Lonna



Scala 1:10313

Tipologia rinvenimento strutture, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1980 (?)

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 475227.926 **Y** N 4562005.746

Bibliografia Franciosi 1981, pp. 288-289.

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01, Torrecuso, prot. 13664/19S del 17 settembre 1991.

UMR associate R63_ST0080

MA associati MA_80

CA associati CA_44

--

Codice ST R63_ST0080

Oggetto strutture murarie

Note struttura strutture

murarie costituite da una camera
di combustione centrale e
banchine laterali.

Tecnica costruttiva fornace

Cronologia età

protosannitica

Attendibilità attendibile

MA associati MA_80

--

Codice MA MA_80

Oggetto fornace

Descrizione fornace con camera di combustione al centro e
banchine laterali, rinvenuta in località Lonna a Torrecuso. All'interno
sono stati recuperati molti materiali ceramici d'impasto non inquadrabili

cronologicamente, associati a vernice nera databile al V sec. a.C. Tra il materiale ceramico si recupera un'ansa di un vaso di bronzo con testa d'ariete.

Osservazioni la fornace è stata in parte distrutta dai lavori di realizzazione della Strada Statale 372 Telesina. Non è stata rintracciata la documentazione di scavo.

Cronologia età protosannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_44

Codice RN R64

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Masseria delle Forche



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1991

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 476714.967 **Y** N 4561376.823

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01, Torrecuso, prot. N. 17848/61k del 5 novembre 1991.

UMR associate R64_RM0035

CA associati CA_35

--

Codice RM R64_RM0035

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali ceramici d'impasto di incerta

attribuzione rinvenuti durante un sopralluogo.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia età del Bronzo

Descrizione stele funeraria murata nella parete di un'abitazione moderna. Il blocco di pietra è di calcare, probabilmente provvista in alto e in basso di modanature; i margini del blocco non sono visibili; le misure conservate sono 0,45 m x 0,30 m. La lettura del testo non è agevole poiché la superficie della base risulta scalpellata in più punti; inoltre, la presenza di un foro ha distrutto quasi per intero la parte media e bassa dell'iscrizione. Nella parte conservata si legge il testo seguente:

HERENNIUS
A[PRI]LIS [-]
[---] M

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

CA associati CA_69

Codice RN R66

Oggetto luogo di attività
produttiva

Provincia Benevento

Comune Ponte

Località S. Anastasia



Scala 1:5156

Tipologia rinvenimento unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1988

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474054.209 **Y** N 4562445.946

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01, Ponte, prot. N. 12754/45K del 8 luglio 1988.

UMR associate R66_UA0070

CA associati CA_69

--




Fig. 14 - Ponte, Chiesa S. Anastasia, ricostruzione della macina (Archivio storico della Soprintendenza di Salerno, fascicolo 34-31-01, Ponte, C. G. Franciosi, *Programma di ricerca nelle valli Caudina e Telesina*, prot. N. N. 12754/45K del 8 luglio 1988).

--
Codice UA R66_UA0070

Oggetto pietra lavica

Descrizione blocco parallelepipedo e parte di tramoggia pertinenti a una macina lavica (fig. 14).


Interpretazione macina

Cronologia età romana

Attendibilità cronologia attendibile

CA associati CA_69

Codice RN R67
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Ponte
Località Piano dell'Aspro



Scala 1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 1986
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 470710.414 **Y** N 4562741.081

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01, Ponte, C. G. Franciosi, *Programma di ricerca nelle valli Caudina e Telesina*, Napoli 7 aprile 1986.

UMR associate R67_RM0036

--

Codice RM R67_RM0036
Oggetto area di materiale mobile
Descrizione materiali recuperati durante lavori agricoli provenienti da sepolture sconvolte. Si tratta di: una "goliera" di bronzo; un frammento di armilla in filo di bronzo a spirali; un'armilla a

bacellature in bronzo aperta da un lato; altro frammento di armilla forse; un frammento di lamina di bronzo rettangolare decorata da cerchi concentrici incisi.

Interpretazione tombe (?)

Cronologia non determinabile

Codice RN R68
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Ponte
Località Piana



Scala 1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 471874.580 **Y** N 4562760.180
Bibliografia Corbo 1991, pp. 22-33.
UMR associate R68_RM0037
CA associati CA_50

 --

Codice RM R68_RM0037
Oggetto area di materiale mobile
Descrizione materiali messi in luce durante lavori agricoli (?). Si tratta di un'olletta stamnoide a vernice nera, un unguentario, una

lucerna e due monete di bronzo dell'Imperatore Vespasiano.

Interpretazione tombe (?)
Cronologia età ellenistica, età romana imperiale

Attendibilità cronologia
 attendibile

CA associati CA_50

Codice RN R69
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Ponte
Località Piana



Scala 1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1950

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 471885.494 **Y** N 4562795.651

Bibliografia Mustilli 1962, p. 188; Napoli 1957, p. 135; Galasso 1983, pp. 17-20; Corbo 1991, pp. 17-19.

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 34-31-01, Ponte, prot. N. 2567 del 10 maggio 1950.

UMR associate R69_RM0038

MA associati MA_82

CA associati CA_39

--

Codice RM R69_RM0038

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione fibula di bronzo e punta di lancia recuperate durante lavori agricoli in località Piana

Interpretazione tomba

Cronologia prima età del Ferro


Attendibilità attendibile

MA associati MA_82

--

Codice MA MA_82

Oggetto tomba



Descrizione tomba sconvolta da lavori agricoli di cui si recuperano una punta di lancia a foglia e una fibula con staffa a disco e ardiglione mobile di bronzo. Il del defunto è deposto supino con la lancia collocata a destra del cranio e la fibula posta all'altezza delle spalle, rinvenuta scivolata in prossimità della mano sinistra.

La Descrizione del rinvenimento riportata nella relativa pratica d'archivio indica la presenza di pietre che coprivano lo scheletro, usate forse anche come piano di deposizione. A riguardo, tuttavia, la notizia non è chiara: "fu rinvenuto uno strato fittissimo di sassi, ed in mezzo ad essi alcuni frammenti di ossa umane. Continuando la rimozione delle pietre venne fuori tutto lo scheletro a pezzettini",

Osservazioni la notizia del rinvenimento è riportata anche su un quotidiano locale del 1950. Tra quest'ultimo articolo e le varie lettere di corrispondenza inviate alla Soprintendenza non c'è corrispondenza circa le modalità del rinvenimento.

Cronologia prima età del Ferro

Attendibilità attendibile

CA associati CA_39

Codice RN R70
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Ponte
Località torrente Lente



Scala 1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 474091.954 **Y** N 4562327.256
Bibliografia Corbo 1991, pp. 34-35.
UMR associate R70_RM0039
MA associati MA_83
CA associati CA_69

--

Codice RM R70_RM0039	Cronologia età romana
Oggetto epigrafe	imperiale
Descrizione cippo iscritto	Attendibilità attendibile
Interpretazione tomba	MA associati MA_83

--

Codice MA MA_83
Oggetto cippo funerario
Descrizione cippo funerario in pietra locale di forma parallelepipedica, con riquadro modanato. Il cippo è stato ritrovato nei pressi del ponte romano sul torrente Lente in circostanze sconosciute. Reca il testo seguente:

D. M. /
C. VALERI PRI
MICENI LAEL
LIA LIBERALIS
COIUCI CUM

QUO VIXIT
ANNIS XXX MEN
SIBUS VI
SINE QUERELLA
B. M. F.

Osservazioni non è riportato il luogo preciso del rinvenimento, pertanto la collocazione non è puntuale

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

CA associati CA_69


Codice RN R71

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Ponte

Località torrente Lente



Scala 1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474091.044 **Y** N 4562322.253

Bibliografia Corbo 1991, pp. 36-37.

UMR associate R71_RM0040

MA associati MA_84

CA associati CA_69

--

Codice RM R71_RM0040

Oggetto epigrafe

Descrizione cippo iscritto

Interpretazione tomba

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_84

--
Codice MA MA_84

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo funerario in pietra, di forma rettangolare, con cornice iscritta modanata. Il cippo è stato ritrovato nei pressi del ponte romano sul torrente Lente in circostanze sconosciute. Reca il testo seguente:

D. M.
L. PETTIDIO MA
RITO PETELIA VOLU
PTAS CUM QUO VI
XIT ANN XXIII SINE
ULLA QUAERELLA BMF

Osservazioni non è riportato il luogo preciso del rinvenimento, pertanto la collocazione non è puntuale

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

CA associati CA_69

Codice RN R72

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località S. Anastasia



Scala 1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474047.388 **Y** N 4562435.032

Bibliografia Galasso 1984, p. 14.

UMR associate R72_RM0041

CA associati CA_69

--
Codice RM R72_RM0041

Oggetto ritrovamento
sporadico

Descrizione mattoni tondi e
un mattone quadrato rinvenuti
nei pressi della chiesa S.
Anastasia in circostanze non
conosciute.

Interpretazione villa (?)

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati CA_69

Codice RN R73

Oggetto strutture murarie

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località torrente Lente



Scala 1:859

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474095.819 **Y** N 4562339.534

Bibliografia inedito

UMR associate R73_ST0081

MA associati MA_85

CA associati CA_69

--
Codice ST R73_ST0081

Oggetto piloni

Note struttura blocchi di pietra
agganciati e frammenti murari in
mattoni rossi disposti di taglio.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_85

--
Codice MA MA_85

Oggetto ponte

Descrizione resti del ponte romano riversi nel torrente Lente, che consentiva l'attraversamento della via Latina diretta a Benevento. Del ponte rimangono solo resti di strutture in mattoni e blocchi lapidei.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_69

Codice RN R74

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Chiesa di S.

Dionigi



1:6875

Tipologia rinvenimento reimpiego

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 473744.068 **Y** N 4563348.858

Bibliografia Galasso 1986, catalogo X.

UMR associate R74_RE0003

MA associati MA_86

--
Codice RE R74_RE0003

Oggetto epigrafe

Luogo di provenienza
sconosciuto

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Descrizione Reimpiego cippo funerario murato nella parte posteriore della chiesa.

MA associati MA_86

--
Codice MA MA_86

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo funerario in pietra calcarea reimpiegato nella parete posteriore della chiesa di S. Dionigi a Ponte, lungo il torrente Lente. Il cippo è interamente murato, solo un lato è a vista, dove si vede l'*urceus* scolpito. Sul lato opposto doveva esserci la patera, un consueto simbolo funerario romano. La faccia principale del cippo è rivolta verso il basso e doveva recare l'iscrizione con il nome del defunto.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Codice RN R75

Oggetto area ad uso
funerario

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località S. Maria a'
Peccerella



1:3438

Tipologia rinvenimento tomba

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1995

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 475078.312 **Y** N 4555904.557

Bibliografia Langella 2005, pp. 123-126; Langella *et alii* 2008, pp. 165-190.

UMR associate R75_T0025

MA associati MA_87

CA associati CA_17

--
Codice TT R75_T0025

Oggetto tomba

Orientamento NW/SE

Rituale funerario inumazione
Posizione defunto rannicchiato
Genere non determinabile
Classe d'età non determinabile
Corredo tazza d'impasto decorata a incisioni, grattatoio in selce, microlitici
Cronologia Eneolitico
MA associati MA_87

Codice MA MA_87

Oggetto tomba

Descrizione tomba a fossa con copertura in sedimento argilloso-limoso sulla cui superficie sono evidenti le tracce di carbone e concotto di varie dimensioni. Sulla copertura della sepoltura si recuperano numerosi frammenti ceramici, molto probabilmente associabili a un rituale funerario successivo alla chiusura della deposizione. La tomba, di forma rettangolare, è pertinente a un giovane inumato, deposto in posizione rannicchiata sul fianco destro, con il capo posto su una piccola lastra di arenaria, rivolto a NW. Accanto al defunto si rinvennero sparsi vari frammenti di ceramica d'impasto, grumi di ocra e un altro frammento di arenaria. Il corredo vascolare è composto da una tazza con decorazione a incisione deposta vicino al cranio, associata a un piccolo grattatoio in selce rinvenuto poco distante dal vaso e ad altri microlitici recuperati al di sotto del bacino. La sepoltura è riconducibile alla *facies* culturale di Laterza.

Osservazioni la tomba è intercettata durante i lavori per la realizzazione di un metanodotto eseguiti nel 1995. Lo scavo avviene nello spazio della trincea realizzata per la posa dei cavi, ed è finalizzato solo al recupero della sepoltura.

Cronologia Eneolitico

Attendibilità attendibile

CA associati CA_17

Codice RNR76

Oggetto insediamento

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località S. Maria a'

Peccerella



1:3438

Tipologia rinvenimento unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 2000

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 474968.262 **Y** N 4555873.634

Bibliografia Langella 2005, pp. 123-126; Langella *et alii* 2008, pp. 174-175.

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Foglianise, S. Maria a' Peccerella, lavori di scavo archeologico (2000), relazione di scavo.

UMR associate R76_UA0071, R76_UA0072, R76_UA0073, R76_UA0074, R76_UA0075

MA associati MA_88

CA associati CA_17

--





Fig. 1 - S. Maria a' Peccerella, planimetria di scavo (rielaborata da Langella et alii 2008, fig. 3, p. 173).






Fig. 16 - S. Maria a' Peccerella, ceramica proveniente dal piano di calpestio della capanna (US 9) (da Langella et alii 2008, fig. 5, p.176 e fig. 6, p. 178).

 --
Codice UA R76_UA0071
Oggetto tagli circolari
Descrizione quattro tagli circolari funzionale all'alloggiamento di pali verticali, più o meno allineati (fig. 15, UUSS 18, 20, 22 e 27).
Interpretazione buche di palo
Cronologia Eneolitico
Attendibilità attendibile
MA associati MA_88

Codice UA R76_UA0072
Oggetto piano
Descrizione piano di forma rettangolare formato da terreno a

matrice argillosa, che ha restituito molti materiali ceramici, industria litica, ossi, frammenti di intonaco, una macina e un macinello (fig. 15, US 9).

Interpretazione piano di calpestio

Cronologia Eneolitico
Attendibilità attendibile
MA associati MA_88

Codice UA R76_UA0073
Oggetto piano concotto
Descrizione piano di argilla concotta di forma circolare sulla cui sommità era posizionato un

vaso, rinvenuto collassato su se stesso, insieme ad altri frammenti ceramici e litici (fig. 15, US 16).

Interpretazione piano di cottura

Cronologia Eneolitico

Attendibilità attendibile

MA associati MA_88

Codice UA R76_UA0074

Oggetto fossa

Descrizione fossa circolare con pareti leggermente oblique e fondo piano. Al centro, una piccola fossetta al cui interno sono state rinvenute ghiande carbonizzate (fig. 15 UUSS 33 e 34).

Interpretazione focolare

Cronologia Eneolitico

Attendibilità attendibile

MA associati MA_88

Codice UA R76_UA0075

Oggetto fossa

Descrizione fossa circolare con pareti arcuate, fondo piano e bordi arrotondati, non molto profonda. Al suo interno si rinvencono resti antropici e naturali (fig. 15, US 14).

Interpretazione pozzetto

Cronologia Eneolitico

Attendibilità attendibile

MA associati MA_88

--

Codice MA MA_88

Oggetto capanna

Descrizione capanna eneolitica di forma forse circolare di cui rimangono quattro buche di palo più o meno allineate (fig. 15).

Cronologia Eneolitico

Attendibilità attendibile

CA associati CA_17

Codice RN R77


Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Ponte

Località Fontana

Cannuccia



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento 2010
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 476487.136 **Y** N 4563554.406

Bibliografia inedito

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Ponte, loc. Fontana Cannuccia, progetto: Impianto Fotovoltaico-Borzillo 1, Valutazione dell'Interesse archeologico, relazione.

UMR associate R77_RM0042

CA associati CA_51

--

Codice RM R77_RM0042

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione due frammenti di ceramica a vernice nera, 21 frammenti di ceramica in argilla grezza, 6 frammenti di ceramica d'impasto, 3 frammenti di ceramica invetriata, laterizi e altri materiali moderni rinvenuti in un campo di proprietà privata destinato a un impianto fotovoltaico. La distribuzione dei materiali è piuttosto uniforme, con una maggiore concentrazione in prossimità di un canale, che evidentemente ha portato i materiali dalla parte più alta del pendio.

Interpretazione tracce di frequentazione

Cronologia età sannitica- età tardo-antica

Attendibilità cronologia parzialmente attendibile

CA associati CA_51

Codice RN R78

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Francavilla



1:13750

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1979

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione media

Geometria vettoriale punto

X E 480326.157 **Y** N 4561799.061

Bibliografia Franciosi 1981, pp. 287-288; Tagliamonte 2005², p. 45; Torelli 2002, p. 21.

UMR associate R78_RM0043

CA associati CA_21

--

Codice RM R78_RM0043

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione materiali ceramici rinvenuti durante una ricognizione di superficie in località Francavilla, nei pressi dell'autostrada che porta a Campobasso.

I materiali più antichi sono costituiti in prevalenza da ceramica d'impasto e da ceramica di tipo sub-geometrico, di pieno VII sec. a.C.

I materiali che documentano una fase di vita dell'insediamento nel V sec. a.C. sono rappresentati da

produzioni capuane a decorazione lineare e da ceramica a vernice nera.

Il IV sec. a.C. è documentato da ceramica a vernice nera che raggiunge il III sec. a.C.

La fase più recente è documentata da ceramica sigillata africana e da molte tessere musive.

Interpretazione insediamento

Cronologia Orientalizzante, età protosannitica, età sannitica, età romana imperiale.

Attendibilità attendibile

CA associati CA_21

Codice RN R79

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Torrepalazzo



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione media
Geometria vettoriale punto
X E 478316.151 **Y** N 4561859.088
Bibliografia Cosmo-Villucci 1991, p. 5.
UMR associate R79_RM0044
CA associati CA_36

--
Codice RM R79_RM0044
Oggetto area di materiale mobile
Descrizione frammento di ossidiana rinvenuto durante una ricognizione di superficie in contrada Torrepalazzo. La notizia è riportata in bibliografia ma non

sono indicati i dettagli del rinvenimento.
Interpretazione tracce di frequentazione
Cronologia Eneolitico
Attendibilità attendibile
CA associati CA_36

Codice RNR80
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Masseria Fusco



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione media
Geometria vettoriale punto
X E 478940.071 **Y** N 4562141.944
Bibliografia Franciosi 1981, p. 288; Cosmo-Villucci 1991, p. 5
UMR associate R80_RM0045

CA associati CA_43

--

Codice RM R80_RM0045
Oggetto area di materiale mobile
Descrizione materiali ceramici. Non si conoscono i dettagli del rinvenimento.

Interpretazione tracce di frequentazione
Cronologia Orientalizzante - età romana imperiale
Attendibilità parzialmente attendibile
CA associati CA_43

Codice RN R81
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Piazza Bissolati



1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione media
Geometria vettoriale punto
X E 480959.173 **Y** N 4553747.211

Bibliografia Galasso 1990, pp. 29-30, Tagliamonte 2007, p. 10.
Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo Benevento 5J Museo.

UMR associate R81_RM0046
CA associati CA_40

--

Codice RM R81_RM0046
Oggetto area di materiale mobile

Descrizione frammenti di impasto con decorazioni a rilievo e incise. Si distingue una tazza.

Interpretazione tracce di **Attendibilità** attendibile
frequenziazione **CA associati** CA_40
Cronologia Orientalizzante

Codice RN R82
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località Chiesa S. Pietro



1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 471073.306 **Y** N 4557911.153
Bibliografia Maio 1976-1977, pp. 226-230; CIL IX, 2123.
UMR associate R82_RE0004
MA associati MA_89

--

Codice RE R82_RE0004 **Descrizione** lastra
Oggetto epigrafe quadrangolare con riquadro
Luogo di provenienza iscritto reimpiegata nel muro di
sconosciuto una chiesa moderna.
Cronologia età romana **MA associati** MA_89
Attendibilità attendibile

--

Codice MA MA_89
Oggetto ara votiva
Descrizione lastra di pietra di forma quadrangolare (0,35x0,35 m),
rotta lungo il lato destro, con riquadro centrale iscritto (0,29x0,29 cm) e
decorato da palmette incise tra alcune righe del testo. Il testo è il
seguinte:

NUMINI
 FORTUNAE FOLIANENS[IS]
 PRO SALUTE LUBERAL[IS]
 UMBR[IUS] POLITYMUS DE[DIT]
 VERZOBI VIVAS [TIBI ET]
 TUIS OMNIB[US]

L'epigrafe probabilmente doveva trovarsi in un'area sacra alla dea Fortuna, ma non mancano dubbi circa una dedica privata.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R83
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località Chiesa S. Pietro



1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 471073.306 **Y** N 4557911.153

Bibliografia Maio 1976-1977, pp. 226-230; CIL IX, 21252.

UMR associate R83_RE0005

MA associati MA_90

--

Codice RE R83_RE0005

Oggetto epigrafe

Luogo di provenienza
 ignoto

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Descrizione **Reimpiego**
 lastra murata all'interno
 della chiesa, non più visibile.

MA associati MA_90

--
Codice MA MA_90

Oggetto stele funeraria

Descrizione stele funeraria murata su una delle pareti interne della chiesa di S. Pietro a Vitulano. Il testo è il seguente:

D[IS] M[ANIBUS]

HYALISSO

C. UMBIUS LIB

ERALIS PATRONUS B[ENE] M[ERENTI] F[ECIT]

Osservazioni l'epigrafe non è più visibile poiché ricoperta da intonaco.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile


Codice RN R84

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località Moliniello



1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 471667.668 **Y** N 455558.036

Bibliografia Maio 1976-1977, pp. 226-230.

UMR associate R84_RM0047

MA associati MA_91

--
Codice RM R84_RM0047

Oggetto epigrafe

Descrizione base lapidea decorata a rilievo e iscritta.

Interpretazione ara
dedicatoria
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile
MA associati MA_91

Codice MA MA_91

Oggetto ara (?)

Descrizione rilievo con iscrizione segnalato su una rupe che domina la riva destra del torrente Jenga, tra Vitulano e Foglianise. La decorazione a rilievo è piuttosto corrosa a causa dell'acqua. Si intravede la figura di una divinità con ampio mantello, che reca nella mano destra un falchetto; alla sua destra, in basso, un'ara sormontata da due pomi e due piccoli acroteri tra cui è scolpita una fiamma. Al centro dell'ara decorata è scolpita una patera; sul lato destro, un albero con la chioma rivolta verso la divinità e in basso un cane. Le decorazioni sono racchiuse in un rettangolo definito ai lati da due colonnine su cui si innesta un frontone. Al di sotto del frontone compaiono tre linee iscritte non perfettamente leggibili. Il testo superstite ai piedi del rilievo è il seguente:

P[---]TI[---] AT[-----] O [-----]
Q SATRIUS SECUNDUS SID [---]
E[T] SIGNUM SCULTUM LAR[ARIO] [-----]

In basso a destra si legge:

IMP MAXIMI
NO ET AFRICA
NO COS SILVANO
LUSIANO SELLAM

Osservazioni la collocazione non è puntuale a causa della mancanza di riferimenti precisi.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R85
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Iannili



1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 474295.228 **Y** N 4556269.269
Bibliografia Maio 1976-1977, pp. 226-230.
UMR associate R85_RM0048
MA associati MA_92

--

Codice RM R85_RM0048	Interpretazione cippo
Oggetto epigrafe	funerario
Descrizione cippo in pietra di 0,82x0,35x0,52 m, iscritto.	Cronologia età romana
	Attendibilità attendibile
	MA associati MA_92

--

Codice MA MA_92
Oggetto cippo funerario
Descrizione cippo funerario rinvenuto nel Fondo Iannili, nella parte sottostante la strada provinciale. La lastra è in buono stato di conservazione; si legge il testo seguente:

UMBRIAE
ROMANAE
C UMBRIUS
FELIX TABUL[ARIUS]
UXORI /
SANCTISSI

MAE

Osservazioni non sono forniti riferimenti precisi per una collocazione puntuale del cippo funerario.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Codice RN R86

Oggetto strutture murarie

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Viglione



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474881.859 **Y** N 4557000.511

Bibliografia Maio 1976-1977, pp. 226-232.

UMR associate R86_ST0082

MA associati MA_93

CA associati CA_60

--

Codice ST R86_ST0082

Oggetto strutture murarie

Note struttura resti di muri in opera reticolata con fondazioni in opera cementizia. All'interno, tracce di paraste addossate alle pareti per sostenere la volta, forse strutturata a botte. Pareti e

angoli sono coperti da intonaco in signino.

Tecnica costruttiva opera reticolata

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_93

--

Codice MA MA_93

Oggetto cisterna

Descrizione resti di una cisterna con muri in opera reticolata rivestiti da intonaco impermeabile. La cisterna doveva essere pertinente a una villa rustica o a una fullonica.

Osservazioni Le strutture sono state oggetto di tentativi di distruzione con le mine da parte dei proprietari del fondo.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_60


Codice RN R87

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Fondo Torretta



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 473239.293 **Y** N 455528.932

Bibliografia Maio 1976-1977, pp. 226-232.

UMR associate R87_RM0049

MA associati MA_94

--

Codice RM R87_RM0049

Oggetto area di materiale mobile

Descrizione frammenti ceramici, resti di ossa e fusaiole d'impasto rinvenuti nel fondo di proprietà Simeone, in una località

indicata come Torretta, non più rintracciabile.

Interpretazione resti di tombe (?)

Cronologia non determinabile

Attendibilità attendibile

MA associati MA_94

--
Codice MA MA_94

Oggetto sepolcreto (?)

Descrizione resti di sepolture rinvenuti insieme ad altri materiali ceramici e a un cippo con croce incisa nel fondo Torretta nel territorio di Foglianise. La presenza delle fusaiole di impasto sembrerebbe attestare un'occupazione del sito precedete all'epoca romana.

Osservazioni in bibliografia si fa riferimento a un fondo Torretta che non trova riscontro nella topografia moderna né sulla cartografia storica. Il posizionamento pertanto non è puntuale.

Cronologia non determinabile

Attendibilità parzialmente attendibile


Codice RN R88

Oggetto area ad uso
funerario

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Fondo Iannili



1:6875

Tipologia rinvenimento monumento archeologico

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474364.123 **Y** N 4556204.921

Bibliografia Maio 1976-1977, pp. 226-232.

MA associati MA_95

--
Codice MA MA_95

Oggetto sepolcreto

Descrizione gruppo di "quattro-cinque" tombe "scavate nella pietra", rinvenute vuote, collocate su una rupe situata nella parte alta della collina che domina il corso del torrente Jenga, nei pressi

dell'incrocio con Castelpoto. Le tombe sembra avessero conservato l'alloggio del coperchio, e in alcuni casi i fori per l'alloggio delle grappe, nota che suggerisce la loro struttura a cassa formata da lastre di pietra. Infine, alcune tombe, sembrano presentare un riquadro con iscrizione non leggibile.

Osservazioni non sono forniti elementi precisi per la collocazione dei rinvenimenti, fatta eccezione per un toponimo, "Cesco delle Pillelle", non più rintracciabile. Le tombe, già depredate in antico, e forse non più in posizione originaria, sono state utilizzate successivamente come vasche per l'irrigazione delle viti o come abbeveratoi per gli animali. **Cronologia** non determinabile

Codice RN R89
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Fondo Sala



1:13750

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 472628.787 **Y** N 4554736.980
Bibliografia Maio 1976-1977, p. 189.
UMR associate R89_RM0050
MA associati MA_96

Codice RM R89_RM0050
Oggetto epigrafe

Descrizione blocco calcareo scolpito rinvenuto nel fondo Sala, in un terreno privato. Il blocco

calcareo è alto circa 1 m e largo circa 0,62 m; è visibile appena la figura di una donna con il capo velato, raffigurata entro una nicchia.

Interpretazione tomba

Cronologia età romana **Attendibilità** parzialmente attendibile
imperiale **MA associati** MA_96

--

Codice MA MA_96
Oggetto cippo funerario
Descrizione edicola funeraria o cippo con raffigurazione di una figura femminile velata. La donna è raffigurata all'interno di una nicchia. Il manufatto è in cattivo stato di conservazione.
Osservazioni la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità parzialmente attendibile

Codice RN R90
Oggetto epigrafi
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Santa Maria a' Peccerella



1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 475114.010 **Y** N 4556110.106
Bibliografia Maio 1976-1977, p. 190.
UMR associate R90_RM0051
MA associati MA_97, MA_98

--

Codice RM R90_RM0051 **Descrizione** frammento di
Oggetto epigrafi lastra iscritta e frammento di

lastra decorata rinvenuti in **Cronologia** non
circostanze sconosciute. determinabile
Interpretazione resti di **MA associati** MA_97,
un'area sacra, epigrafe MA_98


--

Codice MA MA_97
Oggetto lastra frammentaria
Descrizione frammenti di lastra calcarea (0,40x0,35x0,13 m) su cui
rimangono pochi resti di un'iscrizione:
IUVEN [---
SENIL [---
PR [---
Osservazioni la lastra è rinvenuta nei pressi della chiesetta della di S.
Maria a' Peccerella; la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

--

Codice MA MA_98
Oggetto ara votiva (?)
Descrizione frammento di una lastra decorata con motivi
ornamentali consistenti in foglioline, rosette e dentelli posti al di sopra di
mensolette su cui sono raffigurate coppie di animali, forse gufi. La lastra
doveva essere pertinente a un luogo sacro, forse un tempietto dedicato a
Minerva, non individuato.
Osservazioni la lastra è rinvenuta nei pressi della chiesetta della di S.
Maria a' Peccerella; la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

Codice RN R91
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Fondo Camerelle



Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 484120.841 **Y** N 4558449.353
Bibliografia Maio 2010, pp. 343-344.
UMR associate R91_RM0052
MA associati MA_99

--

Codice RM	R91_RM0052	Interpretazione	stele funeraria
Oggetto	epigrafe	Cronologia	età romana
Descrizione	blocco di pietra grezza iscritto, di forma rettangolare, con estremità superiore tondeggiate (135x0,50x0,20 m)		repubblicana
		Attendibilità	attendibile
		MA associati	MA_99


--

Codice MA MA_99
Oggetto stele funeraria
Descrizione stele funeraria di forma rettangolare con estremità superiori arrotondate. L'iscrizione incisa è la seguente:

C VETTIUS C L
 MENOPHILUS
 SIBI ET C VETTIO NICE
 PHORO, PATRO
 NO SUO
 FECIT

Osservazioni la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana repubblicana
Attendibilità attendibile

Codice RN R92
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località Fondo Camerelle



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 484082.641 **Y** N 4558452.991
Bibliografia Maio 2010, pp. 343-344.
UMR associate R92_RE0006
MA associati MA_100

--

Codice RE	R92_RE0006	Descrizione	Reimpiego
Oggetto	epigrafe	lastra	funeraria
Luogo di provenienza	ignoto	rettangolare reimpiegata come blocco all'interno della ghiera di un pozzo.	
Cronologia	età romana repubblicana		
Attendibilità	attendibile	MA associati	MA_100

--

Codice MA MA_100
Oggetto lastra funeraria
Descrizione lastra funeraria di forma rettangolare con iscrizione all'interno di un riquadro ben lavorato. La lastra è stata murata all'interno della ghiera di un pozzo in una proprietà privata. Nel riquadro si legge:

PRIMOGENI
DELLIORUM
EROTIS MATER FILIO
FECIT

Osservazioni La collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana repubblicana
Attendibilità attendibile

Codice RNR93
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada S. Vitale
(Molara)



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 478378.225 **Y** N 4556179.228
Bibliografia Maio 2010, pp. 343-344.
UMR associate R93_RM0053
MA associati MA_101

--
Codice RM R93_RM0053 **Interpretazione** lastra
Oggetto epigrafe funeraria
Descrizione frammento di **Cronologia** età romana
lastra di marmo iscritta imperiale
(0,21x0,15x0,4 m). **Attendibilità** attendibile
 MA associati MA_101

--
Codice MA MA_101
Oggetto epigrafe
Descrizione lastra di marmo iscritta, molto scheggiata e
frammentaria. Si leggono i resti della seguente iscrizione:
 [--]URNINO
 [---]ECUNDA

[---]GI CUM Q [--]
[----] AN XXVII B M F

Osservazioni la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile

Codice RN R94
Oggetto epigrafi
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada S. Vitale
(S. Caterina)



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato sì
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 478199.962 **Y** N 4556299.283
Bibliografia Maio 2010, pp. 344-346.
UMR associate R94_RM0054
MA associati MA_102, MA_103, MA_104

--

Codice RM R94_RM0054	Interpretazione cippi
Oggetto epigrafi	funerari
Descrizione tre cippi in pietra locale, di cui due iscritti. I cippi hanno diverse dimensioni: il primo è grande 1,54x0,56x0,48 m, il secondo 1,22x0,65x0,80 e l'ultimo 0,77x0,62x0,62 m.	Cronologia età romana imperiale
	Attendibilità attendibile
	MA associati MA_102, MA_103, MA_104

--

Codice MA MA_102
Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo in pietra locale con zoccolo e cornice, ben conservato. Sulla faccia laterale sinistra è scolpito l'*urceus*, su quella destra una patera. Nel riquadro centrale, delimitato da una cornice, si legge:

C PETRONI SA
TI SABINI AEDIL
II VIRI UR DIQ
Q Q QUEST DESIG
EDENTE BENE
VENTI MUNUS
GLADIAT DIES
III PRETIS NON
CONSTITUTIS
C PETRONIUS SATT
VERECUNDUS / SABINUS ET
[---]SABINA PATR
PIISSIMO B M F.

Osservazioni il cippo è rinvenuto in una proprietà privata in contrada S. Vitale, verosimilmente lungo il tracciato della via Latina. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

--

Codice MA MA_103

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo in pietra locale con zoccolo, cornice, frontone e acroteri. Nei riquadri laterali sono scolpiti l'*urceus* e la patera. Nel riquadro frontale l'iscrizione è poco leggibile dal momento che la superficie è molto rovinata. La presenza delle raffigurazioni laterali conferma la pertinenza funeraria del cippo, che non restituisce il nome del defunto.

Osservazioni il cippo è rinvenuto in una proprietà privata in contrada S. Vitale, verosimilmente lungo il tracciato della via Latina. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

--

Codice MA MA_104

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo frammentario di cui rimane solo la metà superiore. Non rimane traccia dell'iscrizione nel riquadro centrale.

Osservazioni il cippo è rinvenuto in una proprietà privata in contrada S. Vitale, verosimilmente lungo il tracciato della via Latina. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R95

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località Fondo le Maurelle



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 478199.962 **Y** N 4556299.283

Bibliografia Maio 2010, pp. 347-348.

UMR associate R95_RM0055

MA associati MA_105

CA associati CA_20

--

Codice RM R95_RM0055

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco lapideo
iscritto di 0,78x0,42x0,25 m.
L'estremità superiore è decorata
con un frontone delimitato da due
volute. Al centro, riquadro iscritto
delimitato da una cornice
rettangolare.

Interpretazione lastra
funeraria

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_105

--

Codice MA MA_105

Oggetto stele funeraria

Descrizione stele funeraria di forma rettangolare, lacunosa e frammentaria soprattutto nella metà inferiore. In alto, un frontone compreso tra due volute è decorato con una patera. Il campo iscritto è in forte rilievo. Si legge la seguente iscrizione:

D M
HELLENI
AE SEX F SEX
TINAE SEX
H [ELL]JENIUS LI
BERALIS ET ATTIA
LAODICE P [AREN]
TES FILIAE DULCI [IS]
SIMAE.

Osservazioni l'epigrafe è rinvenuta nei pressi del Ponte delle Maurelle; la sua collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R96

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località Vico della Pietra



1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 475121.741 **Y** N 4554449.349

Bibliografia Maio 2010, pp. 348-349.

UMR associate R96_RE0007

MA associati MA_106

--
Codice RE R96_RE0007
Oggetto epigrafe
Luogo di provenienza
ignoto
Cronologia età romana

Attendibilità attendibile
Descrizione Reimpiego
frammento di lastra iscritta
reimpiegato nel centro storico di
Castelpoto.
MA associati MA_106

--
Codice MA MA_106
Oggetto ara (?)

Descrizione lastra di pietra locale iscritta, forse pertinente a un'ara
sacra. Il frammento è murato al di sotto del pontile che unisce i due lati
del vicolo della Petra a Castelpoto; è ignota la sua provenienza. Sono tre
le righe superstiti in cui si legge:

[T]RIVIAE
[H]ECATE
VINIV

Secondo un'ipotesi di lettura l'iscrizione riporta il nome del dio Ecate.
Potrebbe però trattarsi anche di un'epigrafe funeraria.

Osservazioni secondo fonti locali l'epigrafe proviene dall'area
circostante la Chiesa di S. Andrea.

Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

Codice RN R97
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località via Diaz



1:3438


Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato sì
Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto
X E 474972.582 **Y** N 4554405.693
Bibliografia Maio 2010, pp. 348-349.
UMR associate R97_RE0008
MA associati MA_107

--
Codice RE R97_RE0008 **Descrizione** **Reimpiego**
Oggetto epigrafe frammento di cippo
Luogo di provenienza funerario iscritto murato
ignoto all'esterno di un'abitazione
Cronologia età romana privata.
Attendibilità attendibile **MA associati** MA_107

--
Codice MA MA_107
Oggetto cippo funerario
Descrizione cippo funerario frammentario, rettangolare, murato all'esterno di un'abitazione privata. Si vede un residuo di corona, al di sotto della quale doveva correre il testo dell'epigrafe, oggi non più leggibile.
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

Codice RN R98
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località Fondo S. Andrea



1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto

X E 474616.966 **Y** N 4553997.325

Bibliografia Maio 2010, pp. 349-350.

UMR associate R98_RM0056

MA associati MA_108

--

Codice RM R98_RM0056

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco lapideo frammentario iscritto, conservato per 0,25x0,49x0,36 m. In basso, al di sotto della base, un foro per il fissaggio.

Interpretazione ara votiva (?)

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_108

--

Codice MA MA_108

Oggetto ara votiva (?)

Descrizione blocco lapideo iscritto, forse pertinente a un'ara votiva, rinvenuto presso i ruderi della chiesa di S. Andrea, fuori il centro abitato di Castelpoto. L'iscrizione superstite è la seguente:

[---] SABINUS

IUN VOT SOLS

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile


Codice RNR99

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località Fondo S. Andrea



1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 474610.599 **Y** N 4553998.234
Bibliografia Maio 2010, pp. 349-350.
UMR associate R99_RE0009
MA associati MA_109


--

Codice RE	R99_RE0009	Descrizione	Reimpiego
Oggetto	epigrafe	frammento	di cupa
Luogo di provenienza	ignoto	(0,56x0,48 m) in pietra bianca	inserito nelle mura del lato meridionale della chiesa di S. Andrea.
Cronologia	età romana imperiale		
		MA associati	MA_109

--

Codice MA MA_109
Oggetto cupa
Descrizione frammento di cupa in pietra bianca reimpiegato nelle mura della chiesa di S. Andrea, appena fuori il centro abitato di Castelpoto. La parte iscritta è molto frammentaria e si conserva una sola parte dell'iscrizione di cui si legge:
C UMB[---]
ABASCA[---]
CUM Q[---]
XIT A[---]
SER[---] / M
Osservazioni la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile

Codice RN R100
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località Mass. Ciesco



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 476727.018 **Y** N 4553064.173
Bibliografia Maio 2010, pp. 350-351.
UMR associate R100_RM0057
MA associati MA_110
CA associati CA_71

--

Codice RM R100_RM0057	Interpretazione lastra funeraria
Oggetto epigrafe	Cronologia età romana
Descrizione lastra in pietra locale (0,65x0,32x0,20 m), frammentaria e lacunosa con campo quadrangolare iscritto.	Attendibilità attendibile
	MA associati MA_110

--

Codice MA MA_110
Oggetto lastra funeraria
Descrizione lastra in pietra locale di forma rettangolare, frammentaria e lacunosa, rinvenuta nei pressi della strada provinciale che da Castelpoto raggiunge l'Appia. L'iscrizione corre in un riquadro in cui si legge:

CORNELLIO RU
[---]INO FILIO QUI
VIXIT ANN XXXV
C CORNELLIUS SE

CUNDUS PATER ET
EGNATIA RUFINA MATER
B M F.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile

Codice RN R101
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località Fondo Tufariello



1:13750

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 473924.832 **Y** N 4553577.133
Bibliografia Maio 1976-1977, p. 351.
UMR associate R100_RM0058
MA associati MA_111

--

Codice RM R101_RM0058 **Cronologia** età romana
Oggetto epigrafe imperiale
Descrizione cippo in pietra **Attendibilità** attendibile
locale (1,46x0,61x0,67 m) **MA associati** MA_111
Interpretazione cippo funerario

--

Codice MA MA_111
Oggetto cippo funerario
Descrizione cippo funerario in pietra locale rinvenuto lungo il lato destro della strada provinciale che conduce a Montesarchio, in località

Fondo Tufariello. Il cippo è scheggiato in alcuni punti; ha un alto zoccolo e una cornice decorata in alto da acroteri e frontone. l'iscrizione non è più leggibile.

Osservazioni la collocazione non è puntuale e il luogo del rinvenimento non è certo.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RNR102

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località La Palmenta



1:6875

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 475985.771 **Y** N 4555501.647

Bibliografia Maio 2010, p. 352.

UMR associate R102_RM0059

MA associati MA_112

CA associati CA_20

--

Codice RM R102_RM0059

Cronologia età romana

Oggetto epigrafe

imperiale

Descrizione lastra iscritta

Attendibilità attendibile

(0.50x1,25x0,20 m)

MA associati MA_112

Interpretazione cupa

--

Codice MA MA_112

Oggetto cupa

Descrizione cupa di forma rettangolare rinvenuta ai lati della strada provinciale per Vitulano, nei pressi del ponte delle Maurelle. L'iscrizione è quasi del tutto illeggibile; l'unico elemento certo è il gentilizio *Statius*.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R103

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Fondo Torretta



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 472462.083 **Y** N 4556577.7817

Bibliografia CIL IX, 2133

UMR associate R103_RM0060

MA associati MA_113

Codice RM R103_RM0060

Oggetto epigrafe

Descrizione cippo iscritto
(0,82x0,52x0,35 m)

Interpretazione cippo funerario

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_113

Codice MA MA_113

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo funerario in pietra calcarea rinvenuto a 2 km dall'incrocio Castelpoto-Foglianise, a destra della strada provinciale per Vitulano. Il cippo conserva il riquadro centrale iscritto su cui si legge:

V UMBRIAE
ROMANAE
C UMBRIUS
FELIX TABUL
UXORI
SANCTISSI
MAE.

Osservazioni la collocazione non è puntuale

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R104

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località S. Spirito



1:5629

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474285.990 **Y** N 4552318.656

Bibliografia CIL IX, 2124; Garrucci 1875, p. 53; Maio 2013, p. 455.

UMR associate R104_RM0061

MA associati MA_114

--

Codice RM R104_RM0061

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco lapideo
iscritto

Interpretazione ara votiva

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_114

--

Codice MA MA_114

Oggetto ara votiva (?)

Descrizione ara votiva rinvenuta in località S. Spirito, nei pressi della Masseria Motta, dove poi il monumento è stato trasportato. L'iscrizione piuttosto leggibile riporta il testo seguente:

IOBI OPTIMO
T VATINIUS VATINIANUS
T VATINIUS
VITALIS FILI
VATINIAI
VOTUM LEVEL
SOLVERUNT.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R105

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località Eremo di S.
Menna



1:11258

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 471125.479 **Y** N 4559655.449

Bibliografia CIL IX, 2127

UMR associate R105_RE0010

MA associati MA_115

 --
Codice RE R105_RE0010 **Descrizione** Reimpiego
Oggetto epigrafe frammento di lastra iscritta
Luogo di provenienza inserita nell'altare e del santuario
 ignoto di S. Menna.
Cronologia età romana **MA associati** MA_115
Attendibilità attendibile

 --
Codice MA MA_115
Oggetto lastra funeraria (?)
Descrizione frammento di lastra iscritta inserita nel muro laterale
 dell'altare del santuario di S. Menna. Rimangono poche parole del testo:
 F MEN V [---
 [G]LADIATOI [---]
 [PER BID]UUM SI [---].

Osservazioni non si possiedono informazioni sul luogo del
 rinvenimento.

Cronologia età romana imperiale
Attendibilità parzialmente attendibile

Codice RN R106
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località sconosciuta



1:11258

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 470395.801 **Y** N 4558164.526
Bibliografia CIL IX, 2129

UMR associate R106_RM0062
MA associati MA_116

--
Codice RM R106_RM0062 **Cronologia** età romana
Oggetto epigrafe imperiale
Interpretazione lastra **Attendibilità** attendibile
funeraria **MA associati** MA_116

--
Codice MA MA_116
Oggetto lastra funeraria?
Descrizione epigrafe frammentaria che riporta il testo seguente:

[---]ALI FAUSTO
[---]AUGUSTALI
APPELLAE
[---]S GRATUS
[---]S SABINUS
FECERUNT
[---]R[---]
[---]TOR[---].

Osservazioni non è noto il luogo di rinvenimento e di collocazione dell'epigrafe, per questo motivo la sua collocazione è avvenuta in maniera convenzionale al centro di Vitulano, nei pressi della sede comunale.

Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile

Codice RN R107
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località ignota



1:11258

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 470395.801 **Y** N 4558164.526
Bibliografia CIL IX, 2130
UMR associate R107_RM0063
MA associati MA_117

--
Codice RM R107_RM0063 **Cronologia** età romana
Oggetto epigrafe **Attendibilità** attendibile
Interpretazione cippo **MA associati** MA_117
funerario

--
Codice MA MA_117
Oggetto cippo funerario
Descrizione cippo funerario:

D M
AERULLIA
IUSTAE CON
IUGI PETR
ONIUS PR
IMIGENI ANUS.

Osservazioni non è noto il luogo di rinvenimento e di collocazione dell'epigrafe, per questo motivo la sua collocazione è avvenuta in maniera convenzionale al centro di Vitulano, nei pressi della sede comunale.

Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

Codice RN R108
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località Piazzetta S. Spirito



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 470395.801 **Y** N 4558164.526
Bibliografia CIL IX, 2131
UMR associate R108_RE0011
MA associati MA_118

--

Codice RE	R108_RE0011	Descrizione	Reimpiego
Oggetto	epigrafe	epigrafe inserita all'interno	
Luogo di provenienza	ignoto	di una nicchia lungo una delle	
		pareti esterne di un'abitazione	
Cronologia	età romana	privata.	
Attendibilità	attendibile	MA associati	MA_118

--

Codice MA MA_118
Oggetto stele funeraria (?)
Descrizione lastra iscritta murata all'interno di una nicchia collocata lungo le pareti esterne di un'abitazione privata, nei pressi della piazzetta S. Spirito a Vitulano. Il testo conservato è il seguente:

Q. CAUCIUS A F STE
 M CAUCIUS Q
 PATRI FACIENDO
 CURAVET.

Secondo il Momsen il patrizio romano *Quintus Caucius* ricordato nel testo avrebbe fondato il pago "Li Calci".

Osservazioni la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana
Attendibilità parzialmente attendibile

Codice RN R109
Oggetto infrastruttura
viaria
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località le Maurrelle



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 470395.801 **Y** N 4558164.526
Bibliografia Maio 1976-1977, p. 292; Maio 2010, p. 464.
UMR associate R109_ST0083
MA associati MA_119, MA_121
CA associati CA_20

--



Fig. 17 - I resti del Ponte delle Murelle con l'iscrizione commemorativa.

--

Codice ST R109_ST0083

Oggetto strutture murarie

Note struttura quattro piloni di cui uno con paramento in tegoloni e tre in opera quadrata pseudoisodoma. Il nucleo delle strutture è in cementizio. Sul pilone centrale corre un'iscrizione.

Tecnica costruttiva opera quadrata

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_119, MA_121

--

Codice MA MA_119

Oggetto ponte

Descrizione ponte sul fiume Calore di cui rimangono quattro piloni frammentari, alcuni riversi nelle acque del fiume. Le strutture rimaste sono in opera cementizia e opera reticolata, in un caso con paramento in tegoloni (fig. 17). Il ponte consentiva il passaggio di un diverticolo della via Latina diretta a Benevento. Su uno dei piloni è conservata parte dell'iscrizione commemorativa della sua costruzione.

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_121

Oggetto epigrafe commemorativa

Descrizione epigrafe incisa su uno dei piloni del ponte delle Maurrelle. Il testo conservato è il seguente:

M MUNANTIUS M F
FILIUS.

L'iscrizione è incompleta; essa ricorda la costruzione del ponte da parte dei magistrati, di cui rimane solo il nome di *Munatius*, che coincide con il console romano *L. Munatius Plancus*, attestato in altre iscrizioni beneventane.

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

Codice RN R110

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Vitulano

Località Chiesa S. Maria
Maggiore



1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 469832.514 **Y** N 4558279.275
Bibliografia CIL IX, 2137
UMR associate R111_RM0064
MA associati MA_122

Codice RM R111_RM0064 **Interpretazione** cippo
Oggetto epigrafe **funerario**
Descrizione cippo lapideo **Cronologia** età romana
 iscritto **Attendibilità** attendibile
MA associati MA_122

Codice MA MA_122
Oggetto cippo funerario
Descrizione cippo funerario di cui rimangono solo poche lettere del testo.
Osservazioni il cippo è collocato nei pressi della Chiesa della S. Croce di Vitulano.
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

Codice RN R112
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località Chiesa S. Maria



1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 470396.634 **Y** N 4558162.859
Bibliografia CIL IX, 2138
UMR associate R112_RM0065
MA associati MA_123

--
Codice RM R112_RM0065 **Interpretazione** epigrafe
Oggetto epigrafe **Cronologia** età romana
Descrizione lastra iscritta di **Attendibilità** attendibile
cui non si possiedono **MA associati** MA_123
informazioni.

--
Codice MA MA_123
Oggetto epigrafe
Descrizione epigrafe lacunosa e frammentaria di cui rimangono solo poche lettere di non facile lettura.
Osservazioni l'epigrafe è collocata dal Mommsen nella Chiesa di S. Maria non individuata nel territorio vitulanese; pertanto, essa è stata convenzionalmente posizionata presso la sede comunale.
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

Codice RN R113
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località sconosciuta



1:1719

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 470396.634 **Y** N 4558162.859
Bibliografia CIL IX, 2133
UMR associate R113_RM0066
MA associati MA_124

--
Codice RM R113_RM0066 **Interpretazione** stele
Oggetto lastra iscritta? funeraria
Descrizione lastra iscritta di **Cronologia** età romana
cui non si possiedono **Attendibilità** attendibile
informazioni **MA associati** MA_124

--
Codice MA MA_124
Oggetto stele funeraria
Descrizione epigrafe rinvenuta nel territorio beneventano, in una
località non indicata con precisione. Il testo, interamente leggibile, è il
seguente:

D M
LIBONIUS PRIMI[A]
NUS UMBRIAE SE
CUNDINE CIUGU CU
M [Q]UA VIXIT ANNIS
XXXV BENE MERE
NTI FECIT.

Osservazioni non è noto il luogo di provenienza e di collocazione
della lastra, pertanto essa è stata posizionata convenzionalmente presso
la sede comunale.

Cronologia età romana
Attendibilità attendibile

Codice RN R114
Oggetto infrastruttura viaria
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località La Palmenta



1:3438

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 475604.120 **Y** N 4555610.105
Bibliografia Maio 1976-1977, p. 196.
UMR associate R114_ST0084
MA associati MA_125
CA associati CA_20

--

Codice ST R114_ST0084	Tecnica costruttiva opera quadrata e mista
Oggetto strutture murarie	Cronologia età romana
Note struttura resti di tre piloni, due in opera quadrata con nucleo in cementizio, uno in opera mista con tufi e laterizi	Attendibilità attendibile
	MA associati MA_125

--

Codice MA MA_125
Oggetto ponte
Descrizione resti di un ponte romano sul torrente Jenga sito in località La Palmenta. I piloni sono riemersi durante lavori di scavo nel letto del torrente, attualmente ancora visibili.
Osservazioni non sono state rintracciate notizie dettagliate sul ponte.
Cronologia età romana
Attendibilità attendibile
CA associati CA_20

Codice RN R115
Oggetto infrastruttura
viaria
Provincia Benevento
Comune S. Lorenzo
Maggiore
Località S. Maria La Strada



1:3438

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 469579.671 **Y** N 4563194.696
Bibliografia Vigliotti 1977.
UMR associate R115_ST0085
MA associati MA_126
CA associati CA_57

--

Codice ST R115_ST0085 regolare; i piloni sono
Oggetto strutture murarie ugualmente in pietra locale.
Note struttura campata con **Cronologia** età romana
profilo a schiena d'asino **Attendibilità** attendibile
realizzata con pietre irregolari e **MA associati** MA_126
archi terminali in conci di pietra

--

Codice MA MA_126
Oggetto ponte
Descrizione ponte a schiena d'asino, quasi del tutto interrato,
collocato accanto al convento di S. Maria La strada a S. Lorenzo
Maggiore, e accanto al torrente Janara il cui corso è stato deviato. Il
ponte a campata unica, realizzato in pietra locale, risale probabilmente
all'epoca romana e pare essere attestato sul tracciato di un diverticolo

della via Latina. Forse è stato oggetto di rifacimento in epoca medievale, quando venne attraversato dalla via Francigena del Sud.

Osservazioni sono pochissime le informazioni disponibili sul ponte.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_57

Codice RN R116

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune S. Lorenzo

Maggiore

Località S. Maria La Strada



1:3438

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 469570.576 **Y** N 4563151.950

Bibliografia Jannacchino 1990, p. 158; Maio 1976-1977, p. 191, nota 89.

UMR associate R116_RM0067

MA associati MA_127

CA associati CA_57

--

Codice RM R116_RM0067

Oggetto epigrafe

Descrizione cippo (?) iscritto
di cui non si possiedono
informazioni

Interpretazione cippo
funerario

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_127

--

Codice MA MA_127

Oggetto cippo funerario (?)

Descrizione cippo funerario collocato nei pressi del convento di S. Maria la Strada. Il testo è il seguente:

D M
P VINUVIO PR
ISCO Q VIX AN XXX MEN III DIEBUS XVIII
O VINUCIUS PRISC
US PATER FILIO DULCISSIMO
B M FEC.

Osservazioni non si possiedono informazioni dettagliate sul cippo.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_57

Codice RNR117

Oggetto infrastruttura
viaria

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Cellarulo



1:13750

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 479717.016 **Y** N 4554238.799

Bibliografia Meomartini 1889, pp. 285-309; Rotili 1986, pp. 15-29.

UMR associate R117_ST0086

MA associati MA_128

--

Codice ST R117_ST0086

Oggetto strutture murarie

Note struttura resti di
murature in *opus caementicium*

riversi sul letto del fiume Calore
in località Cellarulo

Tecnica costruttiva *opus
caementicium*

Cronologia età romana **Attendibilità** attendibile
repubblicana **MA associati** MA_128

--

Codice MA MA_128

Oggetto ponte

Descrizione resti di un ponte romano di cui rimangono solo frustuli di murature in *opus caementicium* e resti di rivestimento lapideo. Il ponte è chiamato convenzionalmente "Fratto" poiché distrutto durante gli eventi bellici della seconda guerra mondiale. Esso doveva assicurare l'ingresso di una strada a Benevento interpretata sia come via Latina sia come via dell'alto Sannio.

Osservazioni non si possiedono informazioni di dettaglio sul ponte.

Cronologia età romana repubblicana

Attendibilità attendibile

Codice RN R118

Oggetto infrastruttura
viaria

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Ponte

Valentino



1:6875

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 485781.597 **Y** N 4554948.213

Bibliografia Meomartini 1889, p. 265; Ashby-Gardner 1916, p. 125, fig. 5; Galliazzo 1995, p. 119; Monaco 2008, pp. 431-434.

UMR associate R118_ST0087

MA associati MA_129

--

Codice ST R118_ST0087

Oggetto strutture murarie

Note struttura tre campate con profilo a schiena d'asino costruite in laterizi: campata centrale più ampia (18 m), quelle laterali più piccole (16 m). I paramenti esterni sono in muratura listata con laterizi.

Tecnica costruttiva con elementi regolari e omogenei
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
MA associati MA_129

--

Codice MA MA_129

Oggetto ponte

Descrizione ponte romano costruito in origine dall'imperatore Traiano e poi completamente ricostruito agli inizi del XX secolo rispettando le forme antiche. Tuttavia, rimane poco della struttura originaria; esso è a tre campate con murature in laterizi e paramenti esterni in opera listata con laterizi. Le spalle sono molto lunghe e presentano muri di raccordo che oggi proseguono nei campi circostanti. Il ponte consentiva il passaggio della via Traiana che da Benevento proseguiva verso Brindisi.

Osservazioni seppure quasi interamente ricostruito il ponte è stato inserito tra i monumenti archeologici in quanto mantiene (se non altro) la memoria del ponte fatto costruire da Traiano. Il paesaggio circostante è completamente modificato, il corso del fiume è stato deviato e il ponte oggi ricade nell'area industriale di Benevento.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R119


Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Ponte

Valentino



1:6875

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1985

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 485781.597 **Y** N 4554948.213
Bibliografia Ceraudo 2012, pp. 255-258.
UMR associate R119_RM0068
MA associati MA_130

--
Codice RM R119_RM0068 un listello e da una cornice con
Oggetto epigrafe modanatura a cima reversa.
Descrizione lastra di marmo **Interpretazione** lastra
alta 1,62 m, larga 1,33 m e commemorativa
profonda 0,24 m, scheggiata agli **Cronologia** età romana
angoli e con delle abrasioni lungo imperiale
tutta la cornice. Il riquadro **Attendibilità** attendibile
iscritto è bordato su tutti i lati da **MA associati** MA_130

--
Codice MA MA_130
Oggetto epigrafe
commemorativa



Descrizione epigrafe in marmo commemorativa della costruzione della via Traiana e del Ponte oggi conosciuto come Ponte Valentino. L'epigrafe è rinvenuta nel 1985 durante i lavori nel greto del fiume Calore. Il testo che si legge nel riquadro modanato è il seguente:

IMP(ERATOR) CAESAR
DIVI NERVAE F(ILIVS)
NERVA TRAIANUS
AUG(USTUS) GERM(ANICUS) DACIC(US)
PONT(IFEX) MAX(IMUS) TR(IBUNICIA) POT(ESTATE)
XIII IMP(ERATOR) VI CO(N)S(UL) V P(ATER) P(ATRIAE)
VIAM ET PONTES
A BENEVENTO BRUNDISIUM PECUNIA SUA FECIT.

Osservazioni la lastra è oggi visibile nel lapidario del Teatro Romano di Benevento dove fu trasportata subito dopo il rinvenimento

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R120

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Olivola

Roseto



1:13750

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 478871.176 **Y** N 4558622.614

Archivio Archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, fascicolo 4j13-15.

UMR associate R120_RM0069

MA associati MA_131

--

Codice RM R120_RM0069

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco lapideo
iscritto

Interpretazione cippo
funerario

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_131

--

Codice MA MA_131

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo funerario con iscrizione redatta in un riquadro modanato, donato nel 1964 al Museo del Sannio. La notizia è riportata in un articolo di giornale in cui si dice che il proprietario dona l'epigrafe

rinvenuta almeno un trentennio prima nei territori prossimi all'ex campo di aviazione. Il testo è illeggibile.

Osservazioni la collocazione non è puntuale, l'epigrafe è stata convenzionalmente collocata al centro dell'ex aeroporto.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Codice RN R122
Oggetto insediamento
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località La Palmenta



1:2292

Tipologia rinvenimento unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1994, 1996

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 475900.278 **Y** N 4555719.473

Bibliografia Tocco-Sciarelli 1996, pp. 625-626; Tocco Sciarelli 1997, p. 450; Di Maio *et alii* 1996, pp. 515-523; Langella 1997, pp. 281-308.

UMR associate R122_UA0076, R122_UA0077, R122_UA0078, R122_UA0079, R122_UA0080

MA associati MA_133, MA_134, MA_135, MA_136, MA_137

CA associati CA_18

--

Codice UA R122_UA0076

Oggetto tagli circolari

Descrizione quattro tagli circolari di 1,20x1,40 m con pareti leggermente arcuate, restringenti verso la parte superiore. Dai riempimenti proviene molta ceramica,

industria litica, resti ossei, concotto e carbone. Uno di questi tagli è più piccolo e restituisce solo ceramica e industria litica. Si nota in tutti i casi un rivestimento delle pareti con limi argillosi.

Interpretazione pozzetti

Cronologia Neolitico

Attendibilità attendibile
MA associati MA_133

Codice UA R122_UA0077
Oggetto tagli circolari
Descrizione tagli circolari di 0,30/0,40 m di diametro, profondi circa 0,20 m, dai cui riempimenti sono emersi solo frammenti ceramici e rari frustuli di carbone. Le pareti sono verticali, il fondo è piano.
Interpretazione buche di palo
Cronologia Neolitico
Attendibilità attendibile
MA associati MA_134

Codice UA R122_UA0078
Oggetto fossa
Descrizione fossa di 6x4 m formata da due lobi semicircolari vicini e uno più grande sub-circolare. Dal riempimento proviene una grande quantità di frammenti ceramici d'impasto, industria litica, resti ossei, grumi di concotto e frustuli di carbone. Sul fondo si evidenziano depressioni circolari disposte a raggiera e collocate a diverse altezze.

--
Codice MA MA_133

Oggetto pozzi
Descrizione serie di pozzetti dai quali si recuperano molti materiali ceramici d'impasto riferibili alle *facies* di Serra d'Alto e di Diana, tra cui si riconoscono anse con avvolgimenti spiraliformi, pareti a decorazione impressa, incisa o graffita e frammenti di ceramica figulina dipinta. Insieme alla ceramica lo scavo restituisce molta industria litica in selce e in ossidiana. Le pareti curve tendenti a restringersi verso l'alto, le dimensioni pressoché identiche delle strutture e il rivestimento delle

Interpretazione vasche di decantazione?

Cronologia Neolitico
Attendibilità attendibile
MA associati MA_135

Codice UA R122_UA0079
Oggetto fosse
Descrizione fosse riempite da grandi ciottoli, ricoperte da pomici.
Interpretazione canalizzazioni
Cronologia Neolitico
Attendibilità attendibile
MA associati MA_136

Codice UA R122_UA0080
Oggetto taglio irregolare
Descrizione taglio irregolare di piccole dimensioni (0,80x0,50x0,30 m) il quale presenta lungo i bordi, rubefatti dal calore, grumi consistenti di concotto arrossato e ciottoli alterati dal fuoco. Il riempimento restituisce solo ceramica.
Interpretazione focolare
Cronologia Neolitico
Attendibilità attendibile
MA associati MA_137

pareti lasciano supporre una funzione di conservazione di derrate. Tuttavia, non si possono escludere altri tipi di funzione, legati per esempio alla cottura o a una specifica lavorazione artigianale; una volta terminata la loro funzione primaria, le fosse sarebbero state utilizzate come pozzetti di scarico.

Cronologia Neolitico
Attendibilità attendibile
CA associati CA_18

--

Codice MA MA_134
Oggetto sistema di copertura (?)
Descrizione buche di palo di piccole dimensioni collocate a ridosso dei pozzetti per la conservazione delle derrate. Le buche sono probabilmente pertinenti a una sorta di copertura sovrastante i pozzetti.
Cronologia Neolitico
Attendibilità attendibile
CA associati CA_18

--

Codice MA MA_135
Oggetto bacino di decantazione
Descrizione grande fossa di forma complessa che restituisce molti materiali ceramici d'impasto riferibili alla *facies* culturale di Serra d'Alto e di Diana, dello stesso tipo di quella rinvenuta nei pozzetti MA_133 e molta industria litica in selce e in ossidiana. Data la conformazione e le caratteristiche della fossa, è stato ipotizzato si trattasse di una fossa per la decantazione dell'argilla, dunque un'area dell'insediamento destinata alla produzione vascolare.
Cronologia Neolitico
Attendibilità attendibile
CA associati CA_18

--

Codice MA MA_136
Oggetto canalizzazione
Descrizione opere di canalizzazione delle acque da connettere ad azioni di bonifica e drenaggio, rinvenute poco più a sud-est delle tracce dell'insediamento neolitico, in un'area forse destinata alle attività agricole. Gli alvei artificiali sono sistemati con dei grossi ciottoli sul fondo e ricoperti dalle pomice delle eruzioni di Avellino.
Cronologia Neolitico
Attendibilità attendibile

CA associati CA_18

--

Codice MA MA_137

Oggetto focolare

Descrizione piccolo focolare destinato alla cottura dei cibi.

Cronologia Neolitico

Attendibilità attendibile

CA associati CA_18

Codice RNR123

Oggetto insediamento

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Sorgente Zimeo



1:4583

Tipologia rinvenimento strutture, rinvenimenti mobili, unità archeologiche

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1997

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 474690.143 **Y** N 4555885.496

Bibliografia Tocco Sciarelli 1997, p.867; Langella 2005, pp. 119-127; Caiazza 2006, pp. 11-52.

UMR associate R123_ST0089, R123_RM0071, R123_UA0081

MA associati MA_138

CA associati CA_37

--




Fig. 2 - Capanna dell'età del Bronzo antico rinvenuta presso Sorgente Zimeo (da Langella 2005, fig. 5, p. 127).

Codice ST R123_ST0089
Oggetto muro
Note struttura muro dal profilo ricurvo formato da blocchi di arenaria e calcare, rinvenuto coperto da uno strato di pomici dell'eruzione di Avellino (fig. 17).
Tecnica costruttiva a sacco
Cronologia età del Bronzo antico
Attendibilità attendibile
MA associati MA_138

Codice RM R123_RM0071
Oggetto materiali ceramici
Descrizione materiali ceramici recuperati tra i blocchi di calcare e arenaria che componevano una struttura muraria, ricoperti dai livelli vulcanoclastici riferibili

all'eruzione delle pomici di Avellino.
Interpretazione resti di un insediamento
Cronologia età del Bronzo antico
Attendibilità attendibile
MA associati MA_138

Codice UA R123_UA0081
Oggetto fossa
Descrizione fossa circolare al cui interno si rinviene una tazza d'impasto.
Interpretazione fossa
Cronologia età del Bronzo antico
Attendibilità attendibile
CA associati CA_37

--
Codice MA MA_138

Oggetto capanna (fig. 17)

Descrizione resti di una struttura capannicola in pietra con parete ricurva, composta da blocchi di calcare e arenaria rinvenuti in stato di crollo al di sotto di un consistente strato di pomici dell'eruzione vesuviana di Avellino. Tra i blocchi si recuperano numerosi materiali ceramici, tra cui si segnalano un'ansa con sopraelevazione nastriforme d'impasto e una tazza attingitoio, riferibili alla *facies* di Palma Campania della fase finale del Bronzo antico. Associata alla ceramica si rinviene una macina lavica sul piano d'uso della capanna, indizio delle attività che vi si svolgevano.

Cronologia età del Bronzo antico

Attendibilità attendibile

CA associati CA_37

Codice RN R124

Oggetto area ad uso
funerario

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Masseria Di Gioia



1:2292

Tipologia rinvenimento monumenti archeologici

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1997

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 475995.814 **Y** N 4555818.192

Bibliografia Tocco Sciarelli 1998, p. 867; Di Maio-Fariello 2006, pp. 33-35.

MA associati MA_139, MA_140

CA associati CA_19

--
Codice MA MA_139

Oggetto sepolcreto

Descrizione sepolcreto di età sannitica costituito da tre tombe a fossa terragna databili genericamente al IV sec. a.C. Le tre sepolture sono pertinenti, almeno in due casi, al genere maschile: all'interno di una sepoltura, infatti, si conservano i resti di un defunto deposto supino con cinturone di bronzo indossato, mentre nelle altre due deposizioni rimangono, rispettivamente, due skyphoi a vernice nera associati a una punta di lancia in ferro e a un coltello in ferro.

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_19

--

Codice MA MA_140

Oggetto sepolcreto

Descrizione gruppo di 24 tombe collocabili lungo un arco cronologico che va dal III sec. a.C. al VII d.C., del tipo a cassa, rivestite di tegole. Non si possiedono informazioni sull'eventuale corredo delle sepolture.

Cronologia età romana, età tardo antica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_19

Codice RN R125

Oggetto strutture per il culto

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Defenze



1:4583

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1994?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 475672.030

Y N 4561306.753

Bibliografia Di Maio-Fariello Sarno 2006, pp. 35-36.

UMR associate R125_ST0088

CA associati CA_47

--

Codice ST R125_ST0088

Oggetto muro

Note struttura muro lungo 7 m
realizzato con pietrame disposte
a secco, spesso circa 0,60/0,70 m,
orientato E/W.

Tecnica costruttiva a secco

Cronologia età sannitica

Attendibilità attendibile

CA associati MA_ CA_47

Codice RN R126

Oggetto luogo di attività
produttiva

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Le Maurrelle



1:9167

Tipologia rinvenimento monumenti archeologici

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1994, 1997

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 475639.288 **Y** N 4555798.789

Bibliografia Tocco Sciarelli 1996, p. 625.

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, "Recupero e valorizzazione dell'area archeologica della Palmenta-zona di confluenza del fiume Jenga nel fiume Calore", archiviato presso la sede della Soprintendenza di Salerno, prot. N. 3985/2712 del 7 marzo 1995.

MA associati MA_142, MA_143, MA_144, MA_145

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_142

Oggetto strada

Descrizione strada orientata N/S rinvenuta all'interno di un insediamento romano a funzione artigianale, collocato a ridosso della confluenza dello Jenga col Calore. la strada doveva attraversare il torrente Jenga per dirigersi a Benevento.

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sul tracciato stradale. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_143

Oggetto strada

Descrizione strada orientata E/W, ortogonale alla precedente (MA_142), verosimilmente diretta verso le zone interne della valle Vitulanese.

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sul tracciato stradale. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_144

Oggetto vetreria

Descrizione ambienti destinati alla produzione del vetro, in cui sono rinvenuti coppe di età imperiale. Le strutture sono coperte da un crollo causato da un evento alluvionale che avrà colpito l'intero insediamento.

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sulla vetreria. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_145

Oggetto tracce di frequentazione

Descrizione probabili resti di sepolture e acciottolati pertinenti a capanne o a zone di lavorazione della selce o dell'ossidiana. Nell'area sono "stati riconosciuti" numerosi frammenti d'impasto protostorico.

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sulle evidenze. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età del Bronzo

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

Codice RN R127

Oggetto insediamento

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località S. Francesco



1:45
83

Tipologia rinvenimento monumenti archeologici

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1994, 1997

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 475639.288 **Y** N 4555798.789

Bibliografia Tocco Sciarelli 1996, p. 625.

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, "Recupero e valorizzazione dell'area archeologica della Palmenta-zona di confluenza del fiume Jenga nel fiume Calore", archiviato presso la sede della Soprintendenza di Salerno, prot. N. 3985/2712 del 7 marzo 1995. Una notizia si trova anche in Tocco Sciarelli 1996, p. 625.

MA associati MA_146, MA_147, MA_148, MA_149

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_146

Oggetto fornace

Descrizione resti di fornace facente parte un quartiere artigianale posto su un terrazzo fluviale nei pressi del torrente Jenga, in località S. Francesco.

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sulla fornace. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_147

Oggetto luogo di culto (?)

Descrizione probabile luogo di culto individuato nei pressi del quartiere artigianale (MA_146), di cui non si possiedono informazioni.

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sulle evidenze. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_148

Oggetto mura di cinta

Descrizione imponente struttura, collocata a monte del quartiere artigianale e del luogo di culto, interpretata come struttura difensiva.

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sulle evidenze. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_149

Oggetto canale

Descrizione canale artificiale con mura di contenimento composto da grossi blocchi calcarei, individuato poco più a nord della struttura difensiva (MA_148).

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sulle evidenze. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

Codice RN R128

Oggetto luogo di attività produttiva

Provincia Benevento

Comune Foglianise

Località Santa Maria a' Peccerella



1:4583

Tipologia rinvenimento monumento archeologico

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento 1994, 1997

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 475109.652 **Y** N 4555893.075

Bibliografia Tocco Sciarelli 1996, p. 625.

Archivio Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, "Recupero e valorizzazione dell'area archeologica della Palmenta-zona di confluenza del fiume Jenga nel fiume Calore", archiviato presso la sede della Soprintendenza di Salerno, prot. N. 3985/2712 del 7 marzo 1995. Una notizia si trova anche in Tocco Sciarelli 1996, p. 625.

MA associati MA_150

CA associati CA_20

--

Codice MA MA_150

Oggetto impianto artigianale

Descrizione resti di ambienti individuati in località S. Maria a' Peccerella, solo in parte portati alla luce e riferibili ad attività produttive simili a quelle individuate in località le Maurrelle e S. Francesco. Le strutture sono coperte dagli stessi depositi alluvionali individuati negli altri siti circostanti.

Osservazioni manca la documentazione di scavo, quindi mancano informazioni dettagliate sul quartiere artigianale. Le notizie sono recuperate da un progetto di valorizzazione "dell'area archeologica" inviato alla Soprintendenza. La collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana(?)

Attendibilità non verificato/verificabile

CA associati CA_20

Codice RN R129

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune S. Lorenzo Maggiore

Località Toppola Croce



1:18333

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 467672.325 **Y** N 4567796.679

Bibliografia ATTA 11, pp. 83-84.

UMR associate R129_RM0072

CA associati CA_29

--

Codice RM R129_RM0072

Oggetto materiali ceramici

Descrizione frammenti ceramici d'impasto.

Interpretazione insediamento

Cronologia età pre-protostorica

Attendibilità attendibile

CA associati CA_29

Codice RN R130
Oggetto area di materiale
mobile
Provincia Benevento
Comune S. Lorenzo
Maggiore
Località Toppo Capomastro



1:18333

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 467585.013 **Y** N 4568242.943
Bibliografia ATTA 11, pp. 83-84.
UMR associate R130_RM0073
CA associati CA_30

--

Codice RM R130_RM0073 alle pendici settentrionali del
Oggetto area di materiale Toppo Capomastro.
mobile **Interpretazione** insediamento
Descrizione schegge di selce **Cronologia** età preistorica
e frammenti laterizi individuati **Attendibilità** attendibile
CA associati CA_30

Codice RN R131
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada Ponte
 Valentino



1:9167

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 485796.945 **Y** N 4555211.552
Bibliografia Maio-Solin 2013, pp. 471-472.
UMR associate R131_RM0074
MA associati MA_155

--

Codice RM R131_RM0074	Interpretazione cippo
Oggetto epigrafe	funerario
Descrizione blocco, probabilmente lapideo, iscritto. Il campo epigrafico è delimitato da un listello e da una gola.	Cronologia età romana imperiale
	Attendibilità attendibile
	MA associati MA_155

--

Codice MA MA_155
Oggetto cippo funerario
Descrizione cippo funerario in marmo rinvenuto in zona Ponte Valentino, integro. Il testo è il seguente:

T(ITUS) VEDIANIUS
 T(ITI) L(IBERTUS) CELER AUG(USTALIS)
 SIBI ET
 SARDIAE HELPID
 VACATMODESTAE F(ILIAE).

Osservazioni la collocazione non è puntuale.
Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R132

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Masseria

Caprarella



1:4583

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 478500.288 **Y** N 4561586.577

Bibliografia Maio- Solin 2013, pp.472-473.

UMR associate R132_RM0075

MA associati MA_156

--
Codice RM R132_RM0075

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco stonato probabilmente in calcare con la base grezza, iscritto.

Interpretazione cippo

funerario

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_156

--
Codice MA MA_156

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo funerario con la parte superiore stondata, individuato nei pressi della Masseria Caprarella, in una proprietà privata. Sul cippo si legge la seguente epigrafe:

A(ULUS) IGNIUS A(ULI) [L(IBERTUS)] /
SEGALUS /

A(ULO) IGNIO A(ULI) LIBERTO EPICADO, L(IBERTO) /

LICONIAE L(IBERTAE) FAUSTAE /
IN F(RONTE) P(EDES) XXV, IN A(GRO) P(EDES) XXV.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R133

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località contrada Pantano



1:18333

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 478965.955 **Y** N 4553498.044

Bibliografia Maio- Solin 2013, pp. 474-475.

UMR associate R133_RM0076

MA associati MA_157

--

Codice RM R133_RM0076

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco stonato, rastremato in basso, iscritto. La base è grezza.

Interpretazione cippo

funerario

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_157

--

Codice MA MA_157

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo funerario in pietra proveniente dalla contrada Pantano. Il cippo conserva integralmente il seguente testo:

INSTEIA (MULIERIS) L(IBERTA) IUC-NDA
L(UCIO) PEDIO L(UCI) L(IBERTO) THEOPHILO
I NSTEIA (MULIERIS) L(IBERTA) ELEUSINA
L(UCIO) PEDIO L(UCI) L(IBERTO) CHRYSIMO
PATRONO SUOINSTEIAE C(AI) L(IBERTAE) HILARAE
P RIMOGENES ET
FELIX DEDERUM.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R134

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 481311.872 **Y** N 4554257.784

Bibliografia Maio- Solin 2013, pp. 478-480.

UMR associate R134_RM0077

MA associati MA_158

--

Codice RM R134_RM0077

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco lapideo di grandi dimensioni (0,56x1,16x0,32 m) con riquadro iscritto di 0,58x0,40 m.

Interpretazione cupa

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_158

--
Codice MA MA_158

Oggetto cupa

Descrizione cupa a forma di stele con pseudo-frontoni e acroteri proveniente da via Valfortore, da un'area che ha già restituito tracce di occupazione funeraria. Il testo iscritto è il seguente:

SOCRATENI
P(UERO), Q(UI) VIXIT ANN
(IS) V, M(ENSES) V, D(IEBUS) I, FLORE
NTINUS ET MARIA
ALUMNO MERENTISSIMO F(ECERUNT).

Osservazioni la collocazione non è puntuale; l'unico riferimento è costituito dal nome della proprietà privata in cui si trova l'epigrafe.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R135

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località via Valfortore



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 481311.872 **Y** N 4554255.965

Bibliografia Maio- Solin 2013, pp. 480-482.

UMR associate R135_RM0078

MA associati MA_159

--
Codice RM R135_RM0078

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco lapideo rettangolare decorato con un pseudo-frontone e un riquadro modanato centrale iscritto. Il blocco misura 0,94x0,56x0,19 m.

Interpretazione stele funeraria
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
MA associati MA_159

Codice MA MA_159

Oggetto stele funeraria

Descrizione stele funeraria proveniente dal fondo Gigli-Collenea in via Valfortore. La stele riproduce un frontone decorato da un cerchio e ha un campo epigrafico delimitato da un listello e da una gola. Il testo, integro, è il seguente:

MEMOR
VIATORIS ET
PRIVATAEPA
RENTIUM OP
TIMORUM
VIATOR VIVOS
SIBIPOSTERIS
QUESUIS
FECIT.

Osservazioni il fondo menzionato per la collocazione dell'epigrafe non è più rintracciabile, pertanto la collocazione è avvenuta in maniera convenzionale al centro della via indicata.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

Codice RN R136

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Ponte Finocchio



1:4583

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 476073.728 **Y** N 4559832.445
Bibliografia Maio- Solin 2013, pp. 483-484.
UMR associate R136_RM0079
MA associati MA_160

--

Codice RM	R136_RM0079	inquadrato da un listello e da una
Oggetto	epigrafe	gola.
Descrizione	lastra in calcare locale di forme pseudo-rettangolare con il retro arrotondato (0,60x1,19x0,50 m). Al centro, campo iscritto	Interpretazione cupa Cronologia età romana imperiale Attendibilità attendibile MA associati MA_160

--

Codice MA MA_160
Oggetto cupa
Descrizione cupa rinvenuta in contrada Ponte Finocchio, successivamente rimossa e conservata nel Palazzo Ducale di Torrecuso. Il testo è il seguente:

D(IS) M(ANIBUS)
C(AIUS) VIBIUSAPOLLINA
RIS ET SOSSIAFORTU
NATA PARENTESMIS
SERRIMI C(AIO) VIBIO APO
LLINARIINFELICISSIM

O FI[LI]O FEC(ERUNT); A(NNORUM) XII, M(ENSIUM) III.

Osservazioni la collocazione non è puntuale
Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile

Codice RN R137
Oggetto sito non
identificato
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località Fondo Motta



1:9167

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 474619.732 **Y** N 4552333.271
Bibliografia Maio 2013, pp. 454-455.
UMR associate R137_RM0080
MA associati MA_161
CA associati CA_76

--

Codice RM R137_RM0080	Interpretazione monete
Oggetto materiali sporadici	Cronologia età romana (?)
Descrizione materiali rinvenuti dai contadini nei loro fondi, durante le attività agricole. Nello specifico, si segnalano quattro monete.	Attendibilità parzialmente attendibile
	MA associati MA_161

--

Codice MA MA_161
Oggetto monete
Descrizione tre monete di bronzo viste dall'erudito locale Don L. Maio presso alcuni contadini. Si tratta di due assi di bronzo, di età repubblicana, con Giano bifronte al dritto e la prua di una nave al rovescio, e di un sesterzio con *Hereniae Truscilla Augusta* (moglie di Decio) sul dritto e la *Pudicitia Augusta* sul rovescio. L. Maio riporta anche la notizia del rinvenimento di un'altra moneta in un altro fondo "nella direttrice Castelpoto-contrada Motta-Apollo", non identificabile. Si

tratta di una denario repubblicano d'argento con Giano bifronte al dritto e la nave con legenda Roma al rovescio, dove compare anche il nome del magistrato *Caius Fonteius* del 109 a.C.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

CA associati CA_76

Codice RN R138

Oggetto area di materiale mobile

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località Fondo Motta-S. Spirito



1:9167

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 473964.889 **Y** N 4552265.362

Bibliografia Maio 2013, p. 455.

UMR associate R138_RM0081

--

Codice RM R138_RM0081

Oggetto materiali sporadici


Descrizione vari tipi di materiali, tra cui tegole, *dolia*, "olle funerarie", rinvenuti nel

corso del tempo dai contadini locali. **Interpretazione**

tracce di frequentazione

Cronologia non determinabile

Codice RN R139
Oggetto area ad uso funerario
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località Fondo Tufariello



1:9167

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 473860.599 **Y** N 4553577.475
Bibliografia Maio 2010, p. 351.
UMR associate R139_RM0082

--
Codice RM R139_RM0082
Oggetto area ad uso funerario
Descrizione resti di sepolture a inumazione venuti alla luce durante scavi per la condotta idrica in località Tufariello. Manca qualsiasi tipo di

indicazione relativa a scavi preventivi eseguiti nell'area, quindi di informazioni sulle tombe indagate.

Interpretazione tombe
Cronologia non determinabile

Codice RN R140
Oggetto area di materiale mobile
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località Mass. Ciesco



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 473860.599 **Y** N 4553577.475
Bibliografia Maio 2013, pp. 455-456.
UMR associate R140_RM0083
MA associati MA_162
CA associati CA_71

--
Codice RM R140_RM0083 marmo e frammenti di colonna in
Oggetto area di materiale marmo cipollino.
mobile **Interpretazione** abitazione
Descrizione condutture in **Cronologia** età romana
piombo, monete e oggetti vari **Attendibilità** parzialmente
rinvenuti dai contadini nel fondo attendibile
Cesco Calcare, cui si aggiungono **MA associati** MA_162
due statue di leoni (dispersi) in

--
Codice MA MA_162
Oggetto villa
Descrizione materiale edilizio rinvenuto nella prima metà del '900
dai contadini in località Cesco Calcare, identificabile probabilmente con
la Masseria Cesco. Tra il materiale si annoverano tubature di piombo,
monete, colonne e due statue di leoni in marmo poi vendute al mercato
antiquario e non più rintracciabili. L'insieme dei materiali suggerisce la
presenza di una residenza romana, forse una villa, che si attesterebbe
lungo una delle direttrici viarie che conduceva a Benevento.
Osservazioni le notizie si recuperano dalla bibliografia; tuttavia, le
informazioni sul luogo di rinvenimento non sono precise trattandosi di
notizie tramandate dalla gente del posto, pertanto la collocazione non è
precisa.
Cronologia età romana
Attendibilità parzialmente attendibile
CA associati CA_71

Codice RN R141
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località Mass. Ciesco



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 476775.260 **Y** N 4553071.790

Bibliografia Maio 2013, pp. 457; Rotili 1967, tav. XXI.

UMR associate R141_RM0084

MA associati MA_163

CA associati CA_71

--

Codice RM R141_RM0084

Oggetto epigrafe

Descrizione lastra lapidea
iscritta

Interpretazione stele
funeraria

Cronologia età romana
imperiale

Attendibilità attendibile

MA associati MA_163

--

Codice MA MA_163

Oggetto stele funeraria

Descrizione stele funeraria rinvenuta nei primi anni del '900 in località Cesco Calcare, letta dal Maiuri e poi trasportata nel 1929 al museo di Benevento da Zazo. Il testo è il seguente:

C(AIUS) CANELLIUS C(AI) L(IBERTUS) IANUARIUS

AUGUST(ALIS) CLAUD(IALIS) SIBI ET

POMPONIAE L(UCI) L(IBERTAE)FELICULAE

CONTUBERNALI ET

C(AIO) CANELLIO ALCINO LIB(ERTO).

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale
Attendibilità attendibile
CA associati CA_71

Codice RN R142
Oggetto epigrafe
Provincia Benevento
Comune Castelpoto
Località Mass. Ciesco



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione bassa
Geometria vettoriale punto
X E 476775.260 **Y** N 4553071.790
Bibliografia Maio 2013pp. 457-458.
UMR associate R142_RM0085
CA associati CA_71
MA associati MA_164

--

Codice RM	R142_RM0085	Cronologia	età romana imperiale
Oggetto	epigrafe	Attendibilità	attendibile
Descrizione	lastra lapidea iscritta	MA associati	MA_164
Interpretazione	stele funeraria		

--

Codice MA MA_164
Oggetto stele funeraria
Descrizione stele rinvenuta agli inizi del '900 in località Cesco Calcare, in prossimità dei probabili resti di una villa romana e di un altro monumento funerario (MA_163). Il testo superstite, riferito alla famiglia *Canellia*, già documentata, è il seguente:

[---] CANELLIO RU
[-]INOFILIO QUI
[-]IXIT AN[N]IS XXXV
C(AIUS) CANELLIUS SE
CUNDUS PATER ET
EGNATIARUFINA MATER
B(ENE) M(ERENTI) F(ECERUNT).

Osservazioni date le poche informazioni sulle circostanze del rinvenimento, la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana imperiale

Attendibilità attendibile

CA associati CA_71

Codice RN R143

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Castelpoto

Località Fondo Carrara



1:9167

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 476775.260 **Y** N 4553071.790

Bibliografia Maio 2013pp. 457-458.

UMR associate R143_RM0086

MA associati MA_165

--

Codice RM R143_RM0086

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco lapideo

iscritto

Interpretazione cippo

funerario

Cronologia età romana

Attendibilità parzialmente **MA associati** MA_165
attendibile

--

Codice MA MA_165

Oggetto cippo funerario

Descrizione cippo funerario lacunoso rinvenuto nella località Carrara. Nel campo epigrafico si legge solo la parola *S(e)ianus*. Sulle due facce laterali sono scolpiti l'*urceus* e la patera.

Osservazioni la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Codice RN R144

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Torrecuso

Località Torrepalazzo



1:4583

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione bassa

Geometria vettoriale punto

X E 477889.100 **Y** N 4561957.656

Bibliografia CIL IX, 1652.

UMR associate R144_RM0087

MA associati MA_166

--

Codice RM R144_RM0087

Oggetto epigrafe

Descrizione lastra iscritta

Interpretazione ara votiva (?)

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_166

--
Codice MA MA_166

Oggetto ara (?)

Descrizione epigrafe indicata dal Mommsen come proveniente dalla Masseria Torrepalazzo. Il testo iscritto è il seguente:

MUNATIA M F SACERDOS.

Osservazioni date le scarse informazioni sulle circostanze del rinvenimento, la collocazione non è puntuale.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Codice RN R145

Oggetto epigrafe

Provincia Benevento

Comune Benevento

Località Masseria del Ponte



1:2292

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili

Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si

Qualità georeferenziazione buona

Geometria vettoriale punto

X E 477564.710 **Y** N4560122.880

UMR associate R145_RM0088

MA associati MA_167

--
Codice RM R144_RM0088

Oggetto epigrafe

Descrizione blocco calcareo iscritto, rinvenuto in cattivo stato di conservazione: le superfici sono completamente abrase.

Interpretazione cippo funerario

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

MA associati MA_167

--
Codice MA MA_167
Oggetto cippo funerario



Descrizione cippo funerario collocato nella Masseria del Ponte, davanti una chiesetta ancora oggi frequentata. Il cippo versa in pessimo stato di conservazione: la superficie è abrasa ed è coperto in alcuni punti da muschio. Si riescono a intravedere su quelle che dovevano essere le facce laterali l'*urceus* e la patera. La dedica funeraria è completamente abrasa e illeggibile.

Osservazioni la collocazione si riferisce al luogo di rinvenimento. La provenienza del cippo è sconosciuta.

Cronologia età romana

Attendibilità attendibile

Codice RN R146
Oggetto ritrovamento
sporadico
Provincia Benevento
Comune Benevento
Località contrada Olivola
Roseto



1:9167

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili


Attendibilità rinvenimento attendibile

Anno del rinvenimento ?

Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 478442.686 **Y** N 4558172.295
Bibliografia Rotili 1967, p. 6; Palma di Cesnola 1982, pp. 207-224.
UMR associate R146_RM0089
CA associati CA_28

Codice RM R146_RM0089 **Interpretazione** tracce di
Oggetto ritrovamento frequentazione
sporadico **Cronologia** Paleolitico
Descrizione punta di selce **Attendibilità** attendibile
CA associati CA_28

Codice RN R147
Oggetto ritrovamento
sporadico
Provincia Benevento
Comune S. Lorenzo
Maggiore
Località Limata



1:18333

Tipologia rinvenimento rinvenimenti mobili
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 467506.795 **Y** N 4564478.198
Bibliografia ATTA 11, p. 119, n. 134.
UMR associate R147_RM0091
CA associati CA_31

Codice RM R147_RM0090 **Oggetto** ritrovamento
sporadico

Descrizione punta di selce
Interpretazione tracce di frequentazione
Cronologia Paleolitico
Attendibilità attendibile
CA associati CA_31

Codice RN R148
Oggetto strutture difensive?
Provincia Benevento
Comune Foglianise
Località Monte S. Michele



1:9167

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 472422.974 **Y** N 4558000.095
Bibliografia Caiazza 2006, p. 256.
UMR associate R148_ST0090
CA associati CA_52

 --

Codice ST R148_ST0090
Oggetto fortificazione?
Note struttura tracce di strutture difensive.
Cronologia età sannitica?
Attendibilità parzialmente attendibile
CA associati CA_52

Codice RN R149
Oggetto strutture difensive?
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località Pizzo del Tesoro



1:9167

Tipologia rinvenimento strutture
Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 469568.340 **Y** N 4559753.621
Bibliografia Caiazza 2006, pp. 256-257.
UMR associate R149_ST0091
CA associati CA_53

 --

Codice ST R149_ST0091 **Attendibilità** parzialmente attendibile
Oggetto fortificazione (??)
Note struttura tracce di **CA associati** CA_53
 strutture difensive.
Cronologia età sannitica

Codice RNR R150
Oggetto strutture difensive?
Provincia Benevento
Comune Vitulano
Località Monte Pizzuto



1:9167

Tipologia rinvenimento strutture

Attendibilità rinvenimento attendibile
Anno del rinvenimento ?
Georeferenziato si
Qualità georeferenziazione buona
Geometria vettoriale punto
X E 466643.372 **Y** N 4560231.415
Bibliografia Caiazza 2006, p. 256.
UMR associate R140_ST0092
CA associati CA_54

--

Codice ST	R150_ST0092	Cronologia	età sannitica
Oggetto	fortificazione?	Attendibilità	parzialmente
Note struttura	tracce di	attendibile	
strutture difensive.		CA associati	CA_54

La borsa di dottorato è stata cofinanziata con risorse del
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP005),
Fondo Sociale Europeo, Azione I.1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione Industriale"



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

